

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

622-24-987-5-1-1/C1378

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik EBK SH.P.K.; SHABANAJ A&A SH.P.K., BUJAR GODENI P.N. H2K1N3, PRIZREN, (në vazhdim "Kontraktori"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

Rregullimi i murave mbrojtëse në Komunën e Prizrenit, Landovicë, Randobravë Fshatrat e Zhupës, Has, Vërri e tjera. me numër identifikues: 622-24-987-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

Rregullimi i murave mbrojtëse në Komunën e Prizrenit, Landovicë, Randobravë Fshatrat e Zhupës, Has, Vërri e tjera.

<i>Nr.</i>	<i>Grupi</i>
1	Rregullimi i murave mbrojtëse në Komunën e Prizrenit, Landovicë, Randobravë Fshatrat e Zhupës, Has, Vërri e tjera.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 13. 05. 2024 dhe përfundon me 12. 05. 2027

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë **3** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë [territori i Komunës së Prizrenit]

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është 2,334.76 € (dymijë e treqind e tridhjetë e katër euro e shtatëdhjetë e gjasht cent është çmimi i peshuar me të cilin është bërë vlerësimi i ofertave ndërsa

Kontrata do të lidhe dhe do të realizohet sipas çmimeve për njësi të ofruara nga OE dhe totali i këtyre çmimeve për njësi është 3,705.91 € (tremijë e shtatqind e pes euroe nëntëdhjetë e një cent çmim për njësi)

Vlera e parashikuar e kontratës për 36 muaj është 1,500,000.00 € (një milion e pesqind mijë euro).

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të ceken titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët []¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.05.2024
Vula:	

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	16.05.24
Vula:	

Për Kontraktorin

Emri:	Flamur Shefiku
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2024
Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA
622-24-987-5-1-1/C1378

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 37 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo

		ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 36 muaj kalendarik nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Fari Krasniqi IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuere e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet

		për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

A MURIMBROJTËS

	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 40%
I	Punet pergaditore						
1.1	Incizimi gjeodezik,piketimi i objektit dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	1	3.8	0.68 €	4.48 €	1.79 €
1.2	Shpimet per hulumtime gjeologjike te tokes ne sheshin e ndertimit per marrje te plote te berthames per percaktimin e vetive gjeomekanike te shtresave per qendrueshmerine statike te objektit ndertimor.Thelesia e shpimit deri ne 10 m. Vërejtje: çmimi të jepet për m' të shpimit!	m'	1	8	1.44 €	9.44 €	3.78 €
1.4	Pastrimi i terenit,largimi i shkurreve , drunjeve dhe gjdo gjeje qe gjendet ne vendin ku do te ndertohet muri	m²	1	5.8	1.04 €	6.84 €	2.74 €
1.5	Demolimi i mureve mbrojtëse ekzistuese të cilët janë dalë jasht funksioni, materiali i demoluar të largohet deri në deponin më të afërt deri në 5km largësi	m²	1	5.5	0.99 €	6.49 €	2.60 €
Gjithsej Punet Pergaditore						27.26 €	10.90 €

II	Punimet e dheut	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 40%
2.1	Germimi i gjere i dheut dhe largimi deri ne deponi deri ne 10 km	m³	1	5.5	0.99 €	6.49 €	2.60 €
2.2	Germimi i dheut per hapjen e themeleve i kategorise IV-VI ,duhet te llogaritet edhe thyerja e gureve me qekan dhe largimi ne deponi deri ne 10 km	m³	1	6.2	1.12 €	7.32 €	2.93 €
2.3	Germimi i dheut per hapjen e kanalit te drenazhimit i kategorise IV-VI ,duhet te llogaritet edhe thyerja e gureve me qekan dhe largimi ne deponi deri ne 10 km	m³	1	6.2	1.12 €	7.32 €	2.93 €
2.4	Furnizimi,shtrirja dh ngjeshja e tamponit 0-63 mm nen tabanin e themlit deri ne moduln e ngjeshjes 50 MN/m²	m³	1	16.5	2.97 €	19.47 €	7.79 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit(Fr.II) per mbushjen e kanalit te drenazhimit	m³	1	22	3.96 €	25.96 €	10.38 €
2.6	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit -gurit te thyer 0-63 mm rreth murit mbrojtës ne tere lartesine e murit	m³	1	16.5	2.97 €	19.47 €	7.79 €
2.7	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit -gurit te thyer 0-63 mm rreth murit mbrojtës ne pjesen e perparme te murit	m³	1	16.5	2.97 €	19.47 €	7.79 €
Gjithsejte Punimet e zhavorit						105.49 €	42.20 €

III	Punimet e Betonit	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 40%
3.1	Pergaditja ,furnizimi dhe vendosja e betonit te varfer C-12/15 , h=5 cm, e rrafshuar mire nen tabanin e themlit	m³	1	92	16.56 €	108.56 €	43.42 €
3.2	Pergaditja,furnizimi dhe vendosja e betonit ne themlin e murit mbrojtës Klasa C-30/37 I vibruar ne menyre te rregullt dhe te matet ne vend konsistenca e betonit dhe te merren mostra per matjen e soliditetit në shtypje	m³	1	138	24.84 €	162.84 €	65.14 €
3.3	Pergaditja,furnizimi dhe vendosja e betonit ne murin mbrojtës Klasa C-30/37 i vibruar ne menyre te rregullt dhe te matet ne vend konsistenca e betonit dhe te merren mostra per matjen e soliditetit në shtypje	m³	1	138	24.84 €	162.84 €	65.14 €
Gjithsejte punimet e Betonit						434.24 €	173.70 €

IV	Punimet e Armatures	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 40%
4.1	Furnizimi, lakimi dhe montimi i Armatures sipas standardeve ne fuqi						
	$\Phi/8 - \Phi/20$	kg	1	1.65	0.30 €	1.95 €	0.78 €
	Gjithsejte punimet e Armatures						0.78 €

V	Punimet Tjera	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 40%
5.1	Furnizimi dhe montimi i gypit te drenazhimit fi 125 mm	m'	1	4	0.72 €	4.72 €	1.89 €
5.2	Furnizimi dhe montimi i gypave PVC Φ -110 mm ;l=50 cm çdo 2.0m ne muret e betonit per kullimin e ujit	cope	1	0.5	0.09 €	0.59 €	0.24 €
5.3	Furnizimi i materialit dhe hidroizolimi i murit mbrojtës me kondor 3+5 mm me nje lysterje bitulit paraprakisht	m ²	1	10.2	1.84 €	12.04 €	4.81 €
5.4	Furnizimi dhe montimi i fondalines per mbrojtjen e hidroizilimit	m ²	1	1	0.18 €	1.18 €	0.47 €
5.5	Pastrimi i vende punishtes nga materialet ,dhehrrat e tjera	m ²	1	5.9	1.06 €	6.96 €	2.78 €
	Gjithsejte punimet tjera						25.49 €
							10.20 €

REKAPITULIMI

I	PUNIMET PERGADITORE	10.90 €
II	PUNIMET E DHEUT	42.20 €
III	PUNIMET E BETONIT	173.70 €
IV	PUNIMET E ARMATURES	0.78 €
V	PUNIMET TJERA	10.20 €

Gjithsejte Qmimi me tvsh	237.77 €
--------------------------	----------

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

B	NDERTIMI I URES (Deri në 12 m)	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%
Nr.	POZICIONET	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%
STRUKTURA:							
1.	Punët pregaditore						
1.1	Matjet, piktetimi dhe përcjellja e të gjitha fazave të ndërtimit të strukturës së urës	paushall	1.00	25.00	4.50 €	29.50 €	17.70 €
1.2	Shpimet per hulumtime gjeologjike te tokes ne sheshin e ndertimit per marrje te plote te berthames per percaktimin e vetive gjeomekanike te shtresave per qendrueshmerine statike te objektit ndertimor. Thellesia e shpimit deri ne 20 m Vërejtje: çmimi të jepet për m' të shpimit!	m'	1.00	8.00	1.44 €	9.44 €	5.66 €
1.4	Pastrimi dhe pregaditja e terenit për vend-ndërtim. Sipërfaqja e përafërt që duhet të pastrohe dhe përgaditet si vendëndërtim është ____m x ____m.	m ²	1.00	5.80	1.04 €	6.84 €	4.11 €
1.5	Punimi i rrugës ndihmëse për qarkullim të përkoshëm të trafikut si për qasje deri të struktura e urës, me material gurorë dhe rrethanor me të gjitha pozicionet, ashtu që ajo të jetë qendrushme gjatë kohës së ndërtimit. Gjatësia e rrugës afërsisht 200m me gjërsi afërsisht 6.5 +2x0.75 m./Sipas pershkrimit teknik	m ²	1.00	22.00	3.96 €	25.96 €	15.58 €

1.6	Punimi i lëshesës gypore (për qarkullim të trafikut të përkohshëm mbi lum), me gypa nga betoni i armuar min Ø1200mm të vendosura në shtratin e lumit të renditura në dy nivele me gjatësi ~12.0m dhe gjerësi 7.0m. Lëshesa gypore duhet të punohet sipas nevojës për akomodim të rrjedhjes së ujit të lumit./Sipas përshkrimit teknik	m'	1.00	55.50	9.99 €	65.49 €	39.29 €
1.7	Devijimi i lumit gjat punimit të themeleve pilotave mureve e tjere me dimensione ____m x ____m x ____m	m³	1.00	4.50	0.81 €	5.31 €	3.19 €
TOTALI:						142.54	85.53 €

2. Punët e dheut	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%	
2.1	Gërmimi i dheut kategorisë së III, IV dhe V, në trupin e rrugës prapa shtyllave bregore në të dy anët nga min. ____ m dhe thellësi ~ ____m, për lidhjen e trupit të rrugës me trupin e urës shputat e themeleve mbi pilota të shtyllave bregore dhe shtyllave të mesit (koka e pilotave) / Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	5.50	0.99 €	6.49 €	3.89 €
2.2	Gërmimi i dheut kategorisë së III, IV dhe V për shputat e themeleve mbi pilota të shtyllave bregore krahëve, dhe shtyllave të mesit (koka e pilotave) / Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	5.50	0.99 €	6.49 €	3.89 €
2.3	Gërmimi dheut kategorisë së III, IV dhe V /shpimi i gropave me makinë për pilota në thellësi (15.0 -30.0) m me diametër 1.0 m. Gjatë gërmimit duhet të mirren të gjitha masat për mbrojtjen e gropës (bunarit). /Sipas përshkrimit teknik.	m'	1.00	24.70	4.45 €	29.15 €	17.49 €
2.4	Mbushja-Nivelizimi i tabanit të themelit me i shtresës të tamponit me material gurë i thyer 0-63mm me trashësi t~(20) cm. Tamponi nën themele duhet të ketë kompaktim me modul të shafitjës MSH≥ 55 MN/m2/Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	16.00	2.88 €	18.88 €	11.33 €
2.5	Mbushja për rrethë shputave të themeleve dhe shtyllave me material gurë i thyer 0-250mm në shtresa max 50 cm (M _{SH} =50 Mpa) me trashësi (180-320 cm)./Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	16.00	2.88 €	18.88 €	11.33 €
2.6	Mbushja para shtyllave bregore dhe krahëve të urës të themeleve material guri i thyer 0-63mm, me trashësi afërsit ____ m. Duhet të ketë kompaktim me modul të shafitjës MSH≥ 50 MN/m2, shtresa e fundit si shtresë e trupit të rrugës me MSH≥ 80 MN/m2../Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	16.00	2.88 €	18.88 €	11.33 €
2.7	Mbushja e trupit të rrugës dhe anash shtyllave dhe krahëve të urës me material rrethor të granular në shtresa max. 30 dhe formimi i skarpateve dhe konuseve të mbushjeve deri të shtresat e sipërme të trupit të rrugës. Kompaktësim duhet tejet me modul të shafitjës M _{SH} ≥ 50 MN/m2../Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	16.00	2.88 €	18.88 €	11.33 €

2.8	Shtresa e tamponit e trupit të rrugës si shtresë e fundit e mbushjes punohet në dy shtresa nga materiali gurë i thyer, ku shtresa e parë punohet me fraksion 0-63 mm t1=50 cm, me kompaktësim MSH≥ 60 dhe shtresa e dytë me fraksion 0-31mm me trashësi t2=20cm, me kompaktësim MSH≥ 60 ë nën themele duhet të punohet me material guri i thyer 0-63mm. Tamponi nën themele duhet të këtë kompaktësim me modul të shafitjës $M_{SH} \geq 80 \text{ MN/m}^2$	m³	1.00	16.00	2.88 €	18.88 €	11.33 €
2.9	Punimi shtresa e beton i verfer C- 12/16 , t=25cm të ngjeshur nën gypin e drenazhit si shres jo filtruese, prapa murit të shtyllës bregore dhe krahve (shpatullave) të urës./Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	65.00	11.70 €	76.70 €	46.02 €
2.10	Punimi i mbushjes me material gurë i thyer për drenazhim 8/63 (rreth gypave të drenazhit). Materiali për drenazhim përreth gypit duhet të mbështjellët me membranë "geotextil" për filtrimin e grimcave të argjilës, ne cmim të përfshihen edhe bankinat/Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	17.00	3.06 €	20.06 €	12.04 €
2.11	Punimi i drenazhimit i ujit prapa mureve të shtyllave bregore dhe krahëve me gypat për drenazhim Ø200 mm /Sipas përshkrimit teknik.	m'	1.00	6.50	1.17 €	7.67 €	4.60 €
TOTALI:						240.96	144.57 €
3. Punët e betonit							
3.1	Punimi i shtresës rrafshuese të betoni nën pllakat kaluese dhe nën themele te shtyllave bregore, krahëve dhe shtyllave të mesit, C12/16 me trashësi t~(10-20) cm. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	65.00	11.70 €	76.70 €	46.02 €
3.2	Punimi i pilotave me diametër 1.0m dhe thellësi (15-30)m, nga betoni i arm. C30/37, klasa e ekspozimit XC2, XA2, duke marrë gjitha masat për betonim të njëtrashëm dhe kompakt. Sasia minimale e çimentos nuk duhet të jetë më pakë se 380 kg/m³. Pas ngurtësimit të betonit në gjithë pilotat duhet të bëhet testi i integritetit të betonit në gjatësi të pilotit. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	147.50	26.55 €	174.05 €	104.43 €
3.3	Punimi i themelet të shtyllave bregore dhe krahëve nga bet.arm. C30/37 (mbi pilota). Klasa e ekspozimit XC2, XA2. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	147.50	26.55 €	174.05 €	104.43 €
3.4	Punimi i themeleve të shtyllave të mesit nga bet.arm. C30/37 (mbi pilota). Klasa e ekspozimit XC2,XA2. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	147.50	26.55 €	174.05 €	104.43 €
3.5	Punimi i mureve dhe krahëve të shtyllave bregore nga bet.arm. C30/37. Klasa e ekspozimit XC4, XD1, XF2.me lartësi Hmax=6.5m. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	155.50	27.99 €	183.49 €	110.09 €
3.6	Punimi i shtyllave të mesit nga bet.arm. C35/45, mure me me trashësi t=100 cm me ku pjesët ballore janë në formë gjysëm rrethi me diametër ____ cm; gjërsia e e shtyllave-murë është konstante B=____m dhe lartësi Hmax=____m. Klasa e ekspozimit XC4, XD1, XF2. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	168.50	30.33 €	198.83 €	119.30 €

3.7	Punimi i kokave të shtyllave të mesi nga bet.arm. C35/45, me prerje tërthore trapesë me dimensione _____x_____x_____ cm, Klasa e ekspozimit XC4, XD1, XF3. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	168.50	30.33 €	198.83 €	119.30 €
3.8	Punimi i elementeve-jastakë për mbështetësit neopren në shtyllat bregore dhe të mesit nga bet.arm. C30/37. Klasa e ekspozimit XC4, XD1, XF3. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	168.50	30.33 €	198.83 €	119.30 €
3.9	Punimi-Betonimi i trarëve nga betoni C35/45 me prerje "T", me lartësi H=_____cm dhe gjatësi L=_____m, gjithësejtë _____copë, për mbistrukturën e urës. Në këtë pozicion përfshihen edhe, furnizimi me material, pahija, transporti, montimi si dhe të gjitha pasicionet e nevojshme që ky pozicion të jetë komplet Klasa e ekspozimit XC4, XD1, XF3. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	168.50	30.33 €	198.83 €	119.30 €
3.10	Punimi i trarëve tërthorë nga bet.arm. mes C30/37, në mes të trarëve kryesor C30/37. Klasa e ekspozimit XC4, XD1, XF3. /Sipas përshkrimit teknik. Trarët tërthorë janë me lartësi H=_____cm, dhe distanca e pastër mes trarëve të parandëruar është _____cm.	m³	1.00	155.50	27.99 €	183.49 €	110.09 €
3.11	Punim i pllakës qarkulluese të mbistrukturës së urës me trashësi t=25cm, nga bet.ar. C30/37, mbi trarët e kryesor. Nivelizimi gjatë rrafshimit nuk duhet të katë valëzime më të mëdha se 9mm në gjatësi të lehtës L=4.0m. Klasa e ekspozimit XC2, XD1, XF3. /Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	155.50	27.99 €	183.49 €	110.09 €
3.12	Punimi i pllakave kaluese nga bet.arm. C30/37. me trashësi t=25cm.Klasa e ekspozimit XC2, XD1. Pllaka kaluese mbështetët në shtyllën bregore dhe mbushje dhe ka rënie 10% nga ura në drejtim të trupit të rrugës. /Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	155.50	27.99 €	183.49 €	110.09 €
3.13	Punimi i trarit skajor nga bet.arm. C30/37. Klasa e ekspozimit XC4, XD3, XF4. /Sipas përshkrimit teknik	m³	1.00	155.50	27.99 €	183.49 €	110.09 €
3.14	Punimi i shtegun për këmbësor nga bet.arm. C30/37. Klasa e ekspozimit XC4, XD3, XF4. /Sipas përshkrimit teknik.	m³	1.00	155.50	27.99 €	183.49 €	110.09 €
TOTALI:						2495.11	1,497.07 €
4. Punët e armimit		Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%
4.1	Punët e armaturës së brinjëzuar S 400/500 profile të ndryshme për të gjitha elementet e strukturës së urës sipas detajeve të armimit dhe përshkrimit teknik. Φ-8 ; Φ-10 ; Φ-12 ; Φ-16 ; Φ-20 ; Φ-24 ; Φ-28 dhe Φ-32	kg	1.00	2.85	0.51 €	3.36 €	2.02 €
TOTALI:						3.36	2.02 €
5. Asfalti në dhe trupin e rrugës		Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%

5.1	Punimi i shtresës ssfält-betoni (0/16) t=5 cm, si shtresë mbrojtëse e hidroizolimit në mbi pllakën qarkulluese të urës. Në llogari të merret edhe shtresa e emulzionit. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1.00	7.00	1.26 €	8.26 €	4.96 €
5.2	Punimi i shtresës qarkulluese asfaltbeton (0/11), t=4cm mbi pllakën qarkulluese të urës. Në llogari të merret edhe shtresa e emulzionit. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1.00	7.00	1.26 €	8.26 €	4.96 €
5.3	Punimi i shtresës asfaltit në trupin e rrugës bitu-agregat (0/22) t=8 cm, si shtresë batë mbi shtesën e tamponit 0/31. Në llogari të merret edhe shtresa e emulzionit. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1.00	10.00	1.80 €	11.80 €	7.08 €
5.4	Punimi i shtresës qarkulluese të asfaltit në trupin e rrugës asfalt-beton (0/11) t=4 cm, si shtresë finale mbi shtresën bitu-agregat 0/22. Në llogari të merret edhe shtresa e emulzionit. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1.00	6.00	1.08 €	7.08 €	4.25 €
TOTALI:						35.40	21.24 €
6. Hidroizolimi		Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%
6.1	Punimi i hidroizolimi horizontal dyshtresor (shtresa bazë nga epoxiti me rërë kuarci dhe membrana-izoluese bituminoze t=3+5mm) /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1.00	13.00	2.34 €	15.34 €	9.20 €
6.2	Hidroizolimi vertikal dyshtresor (shtresa bazë lyster bitulit dhe dhe membrana-izoluese bituminoze t=3+5mm) /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1.00	10.20	1.84 €	12.04 €	7.22 €
6.3	Punimi i shresë mbrojtja të hidroizolimit vertikal me material "FONDOLINE". /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1.00	1.00	0.18 €	1.18 €	0.71 €
TOTALI:						28.56	17.13 €
7. Pajisjet në rrugë		Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%
7.1	Montimin e mbështetësve mes mbistrukturës dhe shtyllave të cilët mundësojnë bartjen e forcave përkatëse. Mbështetësit janë elastomerik të prodhuesit MAGEBA Typ-B 450/350/121 /Sipas përshkrimit teknik.	copë	1.00	109.00	19.62 €	128.62 €	77.17 €
7.2	Monitmi i fugave të dilatimi prodhuesi TENSA®FINGER Type GF 120,± 120mm (në 2 vend-dilatime) / FREYSSINET Type Wd/WD +110. Sipas përshkrimit teknik.	m'	1.00	68.00	12.24 €	80.24 €	48.14 €
7.3	Ujëmbledhësat e ujit atmosferik, për deranzhimit të ujit sipërfaqësor në mbi-struktur, me të gjitha elementet përcjellëse Ujëmbledhësit janë përvetësuar HÖLLKO 2000/250 (ND 150)/SW 160 apo të ngjashëm sipas DIN EN 124/1229, me dimensione të grilës 300 x 400 mm, metal (gizë) hekur i derdhur. /Sipas përshkrimit.	copë	1.00	38.00	6.84 €	44.84 €	26.90 €

7.4	Furnizimi dhe montimi i gypave gjatësorë dhe vertikal për drenazhimin e ujit sipërfaqësorë nga ujëmbledhësi (shtresa qarkulluese), Gypat për drenazhim janë duhet të jenë një nga këto 3-lloje materiale si: Polypropylene PP; High density polyethylene HD-PE; Polyester resins GRP, me diametër të brendshëm min DN 125 mm për gypat nga ujëmbledhësit deri të gypi gjatësor, ndërsa gypat gjatësor dhe vertikalet me diametër të brendshëm DN 200 mm. / Sipas përshkrimit.	m'	1.00	5.00	0.90 €	5.90 €	3.54 €
7.5	Furnizimi dhe montimi i gjithë parrakëve për këmbësor. Prrakët janë të përbëra nga profilet çeliku S235 të galvanizuara me gjatësi 2xL~____m dhe lartësi 1.1 m Shtyllat profile kuti □ 120x80x5 mm.Elementet kryesore horizontale janë kuti □ 80x80x5 mm. Elementi plotësues shiriti plotë = 50x6 mm, = 35x6 mm. / Sipas përshkrimit.	kg	1.00	5.00	0.90 €	5.90 €	3.54 €
7.6	Furnizimi dhe montimi i pahive elastike për ndarjen e shtegut për këmbësorë nga pjesa qarkulluese e makinave	m'	1.00	42.50	7.65 €	50.15 €	30.09 €
7.7	Gurët skajorë punohen nga betonit të klasit min. C35/45 dhe (klasa e ekspozimit XC4, XD3, XF4). Gjatësia e tyre standarde është 1.0 m. Prerja tërthore 18 cm x 24 cm. Në drejtimin gjatësorë fuga mbyllet me kit elastik të qëndrueshëm./ Sipas përshkrimit.	m'	1.00	9.00	1.62 €	10.62 €	6.37 €
TOTALI:						326.27	195.76 €

8	Testimi i urës	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%
8.1	Testimi i dhe vlerësimin e sjelljes së urës nën veprimin e ngarkesa provuese statike dhe dinamike. -Nën veprimin e ngarkesa statike provuese duhet të bëhet matje e uljeve dhe deformimeve dhe të kthasohen me ato të pritshme nga analiza statike e strukturës -Nën veprimin e ngarkesave dinamike duhet të bëhen matjet e akselerimit, uljeve, frekuencave vertikale, si dhe përcaktimi i koeficientit dinamik. Te Dy testimet janë relevante për vlerësimin e sjelljes së strukturës së ndërtuar me atë të projektuar. /Sipas përshkrimit.	paushall	1.00	88.00	15.84 €	103.84 €	62.30 €
TOTALI:						103.84	62.30 €

9	Punime të veqanta -Sanimi i urave	Njesia	Sasia	Qmimi pa tvsh	Tvsh 18%	Qmimi me tvsh	Vlera me poentim 60%
8.1	Furnizimi i materialeve dhe punimi i konstruksionit metalik ,punimi i trajeve primare nga profilet e çelikut të inkastruar në urën ekzistuese me bulona speciale adekuat për këto lloje të punimeve ,montimi i trajeve sekondare nga profilet e çelikut, montimi i llamarinës së vëzuar për mbajtjen e betonit . llogaria bëhet me kg	kg	1.00	5.80	1.04 €	6.84 €	4.11 €
	Furnizimi i materialeve dhe punim i zgjerimit të ri (konsoles) të urës nga betoni dhe armatura (duhet të llogariten betoni me armaturë) duke parapare ankerimin në trajet apo pllaken e urës ekzistuese me ankera speciale me ngjites speciale (material ngjites dy komponentesh)	m²	1.00	95.00	17.10 €	112.10 €	67.26 €
TOTALI:						118.94	71.37 €

REKAPITULIMI -URA

1	Punet Pergaditore		85.53 €
2	Punimet e dheut		144.57 €
3	Punimet e Betonit		1,497.07 €
4	Punimet e Armimit		2.02 €
5	Asfalti në dhe trupin e rrugës		21.24 €
6	Hidroizolimi		17.13 €
7	Paisjet ne rruge		195.76 €
8	Testimi i ures		62.30 €
9	Punimet e Veqanta-Sanimi I urave		71.37 €
Gjithsejte Ura me tvsh			2,096.99 €

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

		Çmimi total me TVSH për njësi	Çmimi me TVSH i poentuar
A	MURIMBROJTES		237.77 €
B	NDERTIMI I URËS		2,096.99 €
TOTALI		3,705.91 €	2,334.76 €

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-987-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik EBK SH.P.K.; SHABANAJ A&A SH.P.K., BUJAR GODENI P.N. H2K1N3, 20000, PRIZREN, Kosovë**

E-mail: **ebkosova@gmail.com**

Personi kontaktues: **Flamur Shefiku**

Telefoni: **049/509237**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **EBK SH.P.K.**

Numri fiskal: **811290874**

Vend-Selia: **BUJAR GODENI P.N. H2K1N3, 20000, PRIZREN, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **SHABANAJ A&A SH.P.K.**

Numri fiskal: **812122240**

Vend-Selia: **Vlashnjë, 20000, Prizren, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-987-5-1-1

Titulli i kontratës: Rregullimi i murave mbrojtëse në Komunën e Prizrenit, Landovicë, Randobravë Fshatrat e Zhupës, Has, Vërri e tjera.

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Rregullimi i murave mbrojtëse në Komunën e Prizrenit, Landovicë, Randobravë Fshatrat e Zhupës, Has, Vërri e tjera.

3. Çmimi total i tenderit është:

2,334.76 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **125291**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **EBK SH.P.K. & SHABANAJ A&A SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Rregullimi i murave mbrojtëse në Komunën e Prizrenit, Landovicë, Randobravë Fshatrat e Zhupës, Has, Vërrë e tjera.**

Nr. prokurimit: 622-24-987-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **150,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **150,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1126 ditë kalendarike prej **10.05.2024** deri më **10.06.2027**

Data lëshimit: 10.05.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **125291**

Kontraktuesi	
Emri	EBK SH.P.K. & SHABANAJ A&A SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Flamur Shefiku
Adresa	BUJAR GODENI PN.
Nr i Biznesit	811290874
Telefoni	044509237

Përfituesi	
Emri	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa	PRIZREN

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	150,000.00
Periudha Sigurimit	10.05.2024 - 10.06.2027
Primi	6,941.10
Tvsh	1,249.40
Primi Bruto	8,190.50
Data e lëshimit	10.05.2024 09:46

Aktiviteti Ekonomik:
Rregullimi i murave mbrojtëse në Komunën e Prizrenit,
Landovicë, Randobravë Fshatrat e Zhupës, Has, Vërri e tjera.

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.

My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu - 1940



Përfaqësuesi i të siguarit
Flamur Shefik