

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-2326-5-2-1/C1388

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

AAB CONSTRUCTION SH.P.K., LUAN HARADINAJ SOL 1 HY.1 NR.4, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi memorialit në fshtin Krushe e Vogel-Projekt dy vjeçar me numër identifikues: 622-24-2326-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi memorialit në fshtin Krushe e Vogel-Projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi memorialit në fshtin Krushe e Vogel-Projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **268,419.50 €** (dyqind e gjashtëdhjetë e tet mijë e katërqind e nëntëmbëdhjetë euro e pesëdhjetë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borbh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Arlind Buzhala
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-2326-5-2-1/C1388

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 16 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 200 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Edin Shehu Drejtor në DAP Menaxheri i Kontratës është: Xhevdet Dervishaj Ecc në DAP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumën e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-2326-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **AAB CONSTRUCTION SH.P.K., LUAN HARADINAJ SOL 1 HY.1 NR.4, -, PRISHTINË, Kosovë**

E-mail: **constructionaab@gmail.com**

Personi kontaktues: **Arlind Buzhala**

Telefoni: **044/281360**

Faxi:

Numri fiskal: **810842668**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-2326-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimimi memorialit në fshatin Krushe e Vogel-Projekt dy vjeçar

Si përgjigje ndaj letres suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimimi memorialit në fshatin Krushe e Vogel-Projekt dy vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

268,419.50 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK


8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
E PUNIMEVE PËR
NDËRTIMIN E MEMORIALIT NË KRUSHË TË VOGËL - FAZA II-TË**

A PUNËT NDËRTIMORE					
I PUNËT PREGADITORE					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Mobilizimi kompanise per fillimin e punimeve.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
2	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
3	Pastrimi i punishtes para fillimit te punimeve, dhe pergaditja e terrenit per pune.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
4	Pozicionimi gjeodezik si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit te projektit.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
5	Vendosja e pllakatës nga llamarina e përforcuar me profile metalike në të cilën do të prezantohen të dhënat e projektit në PVC ngjitës në ballinën ekspozuese pra duhet të evidentohet: Investitori, ekspozimi i pamjes-renderave të projektit, të dhënat e prokurimit, evidentimi i investitorit, evidentimi i kompanisë projektuese dhe kompanisë ekzistuese.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
Gjithsej punët pregaditore					€ 4,000.00

II PUNËT TOKËSORE					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Zhvillimi punimeve të kujdesëshme të gërmimit me dorë, në pjesën e cila do të konzervohet ku ka ndodhur tragjedia e masakrës së fshatit Krushë e Vogël, për të ekspozuar mbetjet e themeleve të objektit të vjetër i cili do të ekspozohet dhe do të zhvillohen punime konzervuese. Ky pozicion do të ekzekutohet me punë dore sipas detaleve në projekt.	m3	235.20	€ 30.00	€ 7,056.00
Gjithsej punët tokësore					€ 7,056.00


III PUNËT E BETONIT DHE NIVELIZIMIT					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali



1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pjeseshem i portes hyrese nga ana e rruges kryesore, pjeses se mbetur ne monumentin rrethor artistik, si dhe platose rreth e rrotull elementit artistik me formë harkore-elipse sipas projektit me beton të armuar të markës C 25/30 me aditiv jo ujëpërshkruar me të gjitha punimet paraprake duke përfshirë dhe kallupimin e hapsirave të vogla me detaje të kthesave ku do të kalojë dhe krijohet dhëmbi për LED gjatësorë në pllato sipas projektit.	m ³	58.80	€ 150.00	€ 8,820.00
2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i Estrihut-lbercukit për ramje precize sipas projektit me trashësi mesatare d=5cm sipas detaleve të përcaktuara në hapsirat e pllatove horizontale sipas projektit ku do të largohet uji sipas ramjes së krijuar me shtresën e Estrihut.	m ²	650.00	€ 12.00	€ 7,800.00
3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i Estrihut-lbercukit për ramje precize sipas projektit me trashësi mesatare d=5cm sipas detaleve të përcaktuara në hapsirat e terrasave sipas projektit ku do të largohet uji sipas ramjes së krijuar me shtresën e Estrihut, ne cmim te llogaritet edhe furnizimi me stiropor 3+2 cm.	m ²	195.00	€ 12.00	€ 2,340.00
Gjithsej punët e betonit dhe nivelizimit					€ 18,960.00

IV	PUNËT E ARMIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës sipas planit të paraparë me llogari statike.	kg	4,200.00	€ 1.50	€ 6,300.00
Gjithsej punët e armimit					€ 6,300.00

V	PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material, transporti dhe muratimi i mureve të jashtme, t=25cm me blloqe të argjilës dhe në llaç vazhdues (çimento: gëlqere: rërë).	m ²	25.00	€ 30.00	€ 750.00
2	Lyerja me BetonKontakt e mureve të jashtme te pjesa e deposë, murin gjatësorë te ekspozita, tek amfiteatri, muret e monumentit artistik, pllafonet dhe të gjitha muret e jashtme etj, para suvatimit.	m ²	820.00	€ 1.00	€ 820.00




3	Furnizimi, transporti dhe lyerja e mureve të brendshme dhe të jashtme, plafoneve, parapeteve tek depo, ekspozita, muret rrethuese si dhe amfiteatri me llaq vazhdues dhe me sperkatje paraprake me leng qimentoje, ne cmim te perfshihet edhe skelja e nevojshme per pune.	m ²	575.00	€ 7.00	€ 4,025.00
4	Furnizimi, transporti dhe lyerja me shtrese rrafshuese me baze ngjitesi ne dy shtresa e mureve të brendshme dhe të jashtme, plafoneve, parapeteve tek depo, ekspozita, muret rrethuese si dhe amfiteatri, ne cmim te llogaritet edhe rrjeta per kryerjen e kesaj pune.	m ²	1,150.00	€ 3.00	€ 3,450.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e fasades plastike full 1.5mm e mureve të brendshme dhe të jashtme, plafoneve, parapeteve tek depo, ekspozita, muret rrethuese si dhe amfiteatri dhe ngjyrosja me ngjyrë rezistente për ambientet e jashtme me nuancë të bardhë plastike në dy shtresa me ngjyr te bardh.	m ²	1,150.00	€ 3.00	€ 3,450.00
6	Furnizimi, transporti dhe ekzekutimi i pllafonit të lëshuar-varur me knauf kunder lageshtise të Ekspozitës së jashtme, në formë harkore në të cilat duhet të parashihet aplikimi i ndriqesve dhe kanali i Ledit linear siaps detaleve në projekt, ne cmim te perfshihet edhe suvatimi i tij deri ne shtresen finale.	m ²	105.00	€ 25.00	€ 2,625.00
Gjithsej punët e muratimit dhe suvatimit					€ 15,120.00

VI	PUNËT E METALIT DHE XHAMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi, saldimi, bulonimi dhe bashkimi i elementeve të konzervimit nga konstruksioni metalik duke i përfshirë këto materiale: Ankerat, HOP Profilet 150x150x4mm, HOP100x60x5mm të cilat parashihen sipas detaleve teknike për të krijuar dyshtemenë horizontale në ajër mbi konzervim mbi të cilën hapsirë do të vendoset xhami rezistent për të mundësuar qarkullimin e këmbësorëve mbi këtë pjesë të sheshit konkretisht te pjesa e gropës së vendit të masakrës.	kg	4200.00	€ 1.50	€ 6,300.00
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e profilave DopioT me T=135mm, me trashësi të pllakave 12mm, Lartësi të Profilat DopioT H=270mm	copë	400	€ 50.00	€ 200.00

4	Furnizimi, transportimi, punimi dhe vendosja e fasadës strukturale horizontale me xhami special freshtesor t=3cm, xhami duhet të jetë i laminuar i cili duhet të jetë me Ateste rezistent dhe i kalitur pasi që xhami do të mbulojë hapsirën e konzervuar të vendit të masakrës e cila hapsirë do të mbulohet nga xhami mbi të cilin do të lëvizin vizitorët duke krijuar këtë hapsirë si pjesë qarkulluese të vizitorëve në shesh. Në cmim duhet të përfshihen edhe profilet sipas detaleve në projekt, ankerat, gominat, llajset metalike etj deri në finalizim.	m ²	135.00	€ 230.00	€ 31,050.00
Gjithsej punët nga metali dhe xhami					€ 37,550.00

VII	PUNË TË NDRYSHME				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi dhe punimi i grilave metalike nga profilet e çelikut L=220, H=10 dhe D=6cm për akumulimin e ujrave atmosferik.	copë	9.00	€ 50.00	€ 450.00
2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i elementeve nga druri i bungut të thatë të kualitetit të lartë me trashësi d=6cm të qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike, të strugitur dhe me dy shtresa të ngjyrës së pjekur në pjesën vertikale dhe horizontale të ulëseve në të gjitha hapsirat sipas projektit në formë lineare në çmim përfshihen edhe kontralefat nga metali me dimensione 40x20mm mbi të cilat	m'	220.00	€ 15.00	€ 3,300.00
3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tavolinës së librit të zisë duke përfshirë vendosjen e 4 elementeve nga metali, pjesën e sipërme dhe pjesët anësore do të jenë nga mermeri me trashësi 3cm, ngjyra e bardhë ose e hiri për të formuar tavolinën e qëndrueshme sipas detaleve në projekt.	copë	1.00	€ 500.00	€ 500.00
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e tri ulëseve me dimensione 50x55x45cm në pjesën e ekspozitës. Ulësja është e kombinuar nga metali me profile metalike si dhe pjesa horizontale nga druri i thatë i bungut me trashësi d=5cm sipas detalit në projekt.	copë	3.00	€ 200.00	€ 600.00
5	Vendosja e shtizës metalike për vendosjen e flamurit Kombëtar me lartësi 10metra. Profili duhet të jetë rrethorë me trashësi të mureve 4mm duke përfshirë mekanizmin për ulje-ngritje të flamurit si dhe lryja me dy shtresa ngjyrë.	copë	1.00	€ 500.00	€ 500.00




6	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës kryesore të objektit (e blinduar) me dimensione 90x210 me ngjyrë të errët.	copë	1.00	€ 550.00	€ 550.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritares me dimensione 160x140cm, me profile PVC me ngjyrë të zezë nga pjesa e jashtme dhe PVC nga pjesa e mbrendëshme me trashësi 80mm. Duhet të jenë tre xham prej tyre xhami i mbrendëshëm LoWi, përfshihet edhe roleta me ngjyrë të zezë.	copë	1.00	€ 250.00	€ 250.00
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave nga metali i kombinuar me dru të bungut duke përfshirë pjesën e llamarinës mobile për grumbullim më praktik të mbeturinave.	copë	8.00	€ 110.00	€ 880.00
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e elementeve-ormanave për ekspozimin dhe ruajtjen e relikteve dhe gjërave tjera në hapësirën e ekspozitës. Çdo element me dimensione 80x80x220cm të jetë i paisur me bazë inoxi rezistent ndaj ambienteve të jashtme, konstruksionin metalik sipas detalit, Led ndriqesin e lidhur në ndërprerës paraprakisht, mekanizimëm për hapje-mbyllje dhe ngritjen e xhamit me amortizer për vendosjen e materjaleve ekspozuese, vendin për çelës (hapje-mbyllje nga personi i autorizuar) dhe montimi i xhamit në të 4 anët dhe nga sipër nga xhami i temperuar 20mm sipas paraqitjes grafike në projekt.	copë	5.00	€ 350.00	€ 1,750.00
10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtatë kornizave metalike për piktura me dimensione 140x180cm në pjesën e ekspozitës ku do të vendosen fotografi apo vepra arti nga maskara e banorëve të Krushës së Vogël.	copë	7.00	€ 150.00	€ 1,050.00
11	nga profilet metalike me bazë metalike 63x28x5cm të cilat do të shërbejnë për vendosjen e pikturave për të pasqyruar momentet nga e vërteta e tragjedisë së Krushës së Vogël. Në qmim përfshihet saldimi dhe lyerja e profileve.	copë	6.00	€ 50.00	€ 300.00



12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkronjave të emrave dhe mbiemrave të martirëve dhe të përshkrimit të historikut të llojit 3D me relief, dimensione 3x5cm nga materjali metalik i zinktuar, kundër koroziv dhe me ngjyrë të arëzuar në muret e historikut. Secila shkronjë duhet ti ketë në pjesën e mbrapme nga 2 ankera të salduar me gjatësi 2cm. Në cmim përfshihet edhe shpimi i mermerit për ankerim të secilës shkronjë dhe ngjithësi deri në finalizim të vendosjes së shkronjave sipas tekstit të historikut.	copë	3,837.00	€ 3.00	€ 11,511.00	✓
13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkronjave me ndriques LED me dimensione 25x20cm nga materjali i kombinuar nga Metali në pjesën anësore dhe nga Plastika në pjesën ballore e cila duhet ta ndriqojë secilën shkronjë veq e veq në pjesën e Portës Hyrëse (me tekst: LAVDI). Në cmim të përfshihet edhe ndriquesi led, ankerimi dhe lidhja elektrike deri në finalizim.	copë	5.00	€ 150.00	€ 750.00	✓
14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e elementit gjatësorë për ruajtjen e relikteve dhe gjërave tjera në hapësirën e ekspozitës. Elementi me dimensione 350x120x80cm të jetë i paisur me bazë inoxi rezistent ndaj ambienteve të jashtme, konstruksionin metalik sipas detalit, Led ndriquesin e lidhur në ndërprerës paraprakisht, mekanizimëm për hapje-mbyllje dhe ngritjen e xhamit me amortizer për vendosjen e materjaleve ekspozuese, vendin për çelës (hapje-mbyllje nga personi i autorizuar) dhe montimi i xhamit në të 4 anët dhe nga sipër nga xhami i temperuar 20mm sipas paraqitjes grafike në projekt.	copë	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
Gjithsej punët e ndryshme					€ 22,891.00	

VIII	PUNËT E MERMERIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali




1	Furnizimi, transportimi, dhe vendosja e KUBEVE të mermerit të plotë-masiv me trashësi 64cm, lartësi 50cm dhe gjerësi 40cm. Në qmim përfshihet vendosja e armaturës me shufra metalike Ø20, hapja e vrimës Ø21 mbushja e vrimave me ngjitës adekuat për ankerë poashtu ngjijtja me ngjitës special i kubeve në mes vete. VEREJTJE: Ky është pozicioni kryesor dhe qëndror i projektit, dhe kubet do të vendosen njëra mbi tjetrën deri në një lartësi 5.49metra në formë rrethore duke dalë secili konzoll nga tjetri për të krijuar formën artistike sipas detaleve në projekt. Mermeri i tipit Thassos ose i ngjashëm duhet të jetë i poliratur në të gjitha anët dhe i pjekur për të ja hequr lagështinë paraprakisht dhe pastaj të i aplikohet shtresa e rezinës mbrojtëse në mënyrë që të mos ketë mundësi që të abzorvojë lagështinë në ambientet e jashtme.	Cope	113.00	€ 500.00	€ 56,500.00
2	Furnizimi, transportimi, dhe vendosja e Mermerit të klasit të parë të tipit Thassos ose i ngjashëm me trashësi d=4cm në pjesën e rrethit brenda monumentit. Në çmim parashihet përpunimi i bazës me ramje për ngjitje, furnizimi me mermer natyral me dimensione 140x60cm, vendosja e fugës etj deri në finalizim. Mermeri duhet të jetë i poliratur në të gjitha anët dhe i pjekur për të ja hequr lagështinë paraprakisht dhe pastaj të i aplikohet shtresa e rezinës mbrojtëse në mënyrë që të mos ketë mundësi që të abzorvojë lagështinë në ambientet e jashtme. Vërejtje: prerja e këtij pozicioni do të bëhet në formë specifike duke u nisur nga epiqendra dhe duke u rritur pllakat në secilin rresht (parashihet matje e finalizuar dhe firet-mbetjet për shkak të formave harkore janë përgjegjësi e operatorit ekonomik dhe nuk kalkulohej).	m²	175.00	€ 80.00	€ 14,000.00 ✓



3	Furnizimi, transportimi, dhe vendosja e Mermerit të klasit të parë të tipit Thassos ose i ngjashëm me trashësi d=2cm në pjesën e mureve vertikale të historikut në 4 anët dhe mbulesën me pikore sipër. Parashihet punimi me prerje 45 shkallë në të gjitha këndet. Në çmim përfshihet përpunimi i bazës dhe ngjitje me ankerim për mermerin vertikal, me dimensione ballore 150x100cm, parashihet vendosja e fugës etj deri në finalizim. Mermeri duhet të jetë i poliratur dhe i pjekur për të ja hequr lagështinë paraprakisht dhe pastaj të i aplikohet shtresa e rezinës mbrojtëse në mënyrë që të mos ketë mundësi që të abzorvojë lagështinë në ambientet e jashtme.	m ²	245.00	€ 65.00	€ 15,925.00	✓
4	Furnizimi, transportimi, dhe vendosja e pllakave vertikale të historikut nga mermerit i kualitetit të lartë të tipit Grigio Argento ose i ngjashëm, ngjyrë hiri të mbylltë me trashësi d=3cm me dimensione 250x90cm në pjesën e mureve të historikut në të cilat do të vendosen ndriqesit linear dhe shkronjat e metalit për prezantimin e historisë së këtij memoriali. Mermeri duhet të ketë shtresën e rezinës dhe të jetë rezistent për ambientet e jashtme.	m ²	30.50	€ 65.00	€ 1,982.50	✓
5	Furnizimi, transportimi, dhe vendosja e pllakave vertikale të historikut nga mermerit i kualitetit të lartë të tipit Grigio Argento ose të ngjashëm ekuivalent ngjyrë hiri të mbylltë me trashësi d=4cm në pjesën rrethore afër shtratit të jazit-fontanës.	m ²	31.50	€ 65.00	€ 2,047.50	✓
6	Furnizimi, transporti dhe veshja e mureve harkore Vertikale të Objektit të pjesa e amfiteatrit me Mermer të llojit Thassos ose të ngjashëm me trashësi 2cm dhe dimensione 60x40cm.	m ²	45.00	€ 65.00	€ 2,925.00	✓
7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e parapeteve-sollbankave nga mermeri natyral ngjyrë hiri e mbylltë me trashësi 3cm dhe gjersi deri në 35cm dhe me pikore mbi secilin element vertikal në pjesën e mureve mbrojtëse, amfiteatrit, ekspozitës, depove dhe hyrjes kryesore.	m'	200.00	€ 20.00	€ 4,000.00	✓
Gjithsej punët e mermerit					€ 97,380.00	

IX	PUNËT E DYSHEMESË				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali





1	Furnizimi, transportimi, dhe montimi i terraco pllakave me kuarç ngjyrë të bardhë i ngjashëm me mermerin e e projektit me dimensione 60x40x5cm rezistent ndaj kushteve të jashtme. Në cmim hyn edhe ngjeshja dhe fuga.	m ²	405.50	€ 25.00	€ 10,137.50
2	Furnizimi, transportimi, dhe vendosja e kermaikës mozaik të kualitetit të lartë ngjyrë hiri të mbylltë me trashësi në shtratin e fontanës. Në çmim parashihet përpunimi i bazës betonkontakt, rrafshues me shtresë ramëse për ngjitje deri në finalizim.	m ²	55.00	€ 30.00	€ 1,650.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i terraco pllakave në formë harkore me trashësi 4cm dhe me dimensione 60x40cm, me ngjyrë të bardhë e cila përshtatet me kontekstin duke përfshirë mbushjen e fugave, ngjitësin për veshjen e Amfiteatrit dhe mveshjen e vazove nga betoni.	m ²	135.00	€ 25.00	€ 3,375.00
4	Furnizimi, transporti dhe ekzekutimi i pllakave të keramikës t=8mm në pjesën e objektit. Në cmim të përfshihet ngjitësi, fuga dhe vendosja e cokllës deri në finalizim.	m ²	75.00	€ 25.00	€ 1,875.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i Keramikës duke përfshirë ngjitësin dhe fugën për ambiente të jashtme me shtresën ramëse, keramika te jete me teksturë të drurit të bungut të pa rrëshqitëshme te pjesa e dyshemesë së ekspozitës dhe amfiteatrit.	m ²	230.00	€ 25.00	€ 5,750.00
Gjithsej punët e dyshemesë					€ 22,787.50

X	PUNËT E IZOLIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi, punimi dhe vendosja e hidroizolimit horizontal dhe vertikal për izolimin e kulmet e rrafsha te terraces se ekspozites dhe terraces se depos. Hidroizolimi sipas kesaj rënditje: nje lyerje te ftoht (bitulit) dhe dy shtresa të kondorit t=4mm, mbi bazen e punuar nga betoni (betoni duhet te jete i terur). Ngjitja behet me flake ndersa kalimi i shtresave behet ne gjeresine 10 cm. Ne çmim te perfshihet edhe vendosja e folis kunder ujit si dhe nje shtrese zhavor 5cm Fr.2.	m ²	225.00	€ 5.00	€ 1,125.00
2	Furnizimi, transporti, punimi dhe vendosja e hidroizolimit te lengshem joupershkues ne dysheme me materiale adekuat dy komponent ku do te vendoset keramika .	m ²		€ 5.00	€ 1,525.00

	Gjithsej punët e izolimit	€	2,650.00
--	---------------------------	---	----------

XI	PUNËT E EKZEKUTIMIT FINAL				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi, shtruarja, rrafshimi dhe ngjeshja e zhavorrit fraksion FR.32mm me trashësi min d=30cm në pjesën e parkingut te jashtem dhe hapësirës së kubezave ne oborr.	m³	130.00	€ 10.00	€ 1,300.00
2	Furnizimi, transportimi, shtruarja, rrafshimi dhe ngjeshja e zhavorrit fraksion FR.16mm me trashësi min d=15cm në pjesën e parkingut te jashtem dhe hapësirës së kubezave ne oborr.	m³	75.00	€ 10.00	€ 750.00
3	Furnizimi, transportimi, shtruarja, rrafshimi dhe ngjeshja e zhavorrit fraksion 2 (4-8mm) me trashësi min d=5 me precizitet ±3 cm në pjesën e parkingut dhe hapësirës së kubeve.	m³	20.00	€ 10.00	€ 200.00
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e kubzave 60x40cm nga betoni me C 25/30 me nuancë të zezë me trashësi-t=8.0cm, duke përfshirë nivelizimin, ngjeshjen dhe fugën. Kubzat takohen me teksturën e mermerit në formë harkore të cilat duhet të prehen me kujdes për tu përshtatur me detalet, mermerin dhe Ledin në dysHEME sipas detaleve në projekt.	m²	250.00	€ 18.00	€ 4,500.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e kubzave në parking 20x20cm nga betoni C 25/30 me trashësi t=8.0cm, duke përfshi nivelizimin, ngjeshjen dhe fugën.	m²	200.00	€ 18.00	€ 3,600.00
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e skajorëve me dimensione 6x20x100cm me forma harkore-elipse sipas projektit.	m'	185.00	€ 10.00	€ 1,850.00



7	Furnizimi dhe punimi i shtigjeve të ecjës për persona të verbër me pllaka 40x40x6 cm, ngjyrë e verdhë bazuar në standartet dhe alfabetin për persona të verbër. Në çmim të përfshihet dhe vendosja në vepër e pllakave me të gjitha elementet përcjellëse. Llogaria është bërë në m' për vendosjen e pllakave.				
		m'	120.00	€ 15.00	€ 1,800.00 ✓
8	Furnizimi dhe shtrirja e dheut pjellor të kualitetit të lartë nëpër hapësirat e planifikuara për gjelbërim.	m³	75.00	€ 10.00	€ 750.00
9	Furnizimi dhe mbjellja me bar nëpër hapësirat e planifikuara në projekt.	m²	85.00	€ 5.00	€ 425.00
10	Furnizimi dhe mbjellja e luleve të bardha dhe të kuqe, poashtu shkurreve të qëndrueshme në katër stinët e vitit dhe mirëmbajtja e tyre deri në përrurimin e objektit.	copë	72.00	€ 5.00	€ 360.00
11	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve të llojit Blin, me lartësi minimum 200cm si dhe mirëmbajtja e tyre deri në përrurim të objektit.	copë	10.00	€ 20.00	€ 200.00 ✓
Gjithsej punët e ekzekutimit Final				€ 15,735.00	

A	REKAPITULIM I PUNIMEVE NDËRTIMORE	
I	PUNËT PREGADITORE	€ 4,000.00
II	PUNËT TOKËSORE	€ 7,056.00
III	PUNËT E BETONIT DHE NIVELIZIMIT	€ 18,960.00
IV	PUNËT E ARMIMIT	€ 6,300.00
V	PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT	€ 15,120.00
VI	PUNËT E METALIT DHE XHAMIT	€ 37,550.00
VII	PUNË TË NDRYSHME	€ 22,891.00
VIII	PUNËT E MERMERIT	€ 97,380.00
IX	PUNËT E DYSHEMESË	€ 22,787.50
X	PUNËT E IZOLIMIT	€ 2,650.00
XI	PUNËT E EKZEKUTIMIT FINAL	€ 15,735.00
TOTALI:		€ 250,429.50


 Construction SH.P.K. PRISTINE

B	ELEKTRIKA				
I. Kabllot					
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
Në çmim duhet të parashihet furnizimi, transporti dhe lidhja së bashku me elementet lidhëse dhe materialin e imët përcjellës. Te kabllot e tipit NYM që vendosen në tokë duhet ti parashihet edhe hapja dhe mbyllja e kanalit, shtrirja e rërës dhe e mbrojtëve të plastikes					
1	Kabllo NYM 4x25mm ² Cu	m	50.00	€ 5.00	€ 250.00
2	Kabllo NYM 5x16mm ² Cu	m	20.00	€ 5.00	€ 100.00
3	Kabllo NYM 5x10mm ² Cu	m	20.00	€ 5.00	€ 100.00
4	Kabllo NYM 5x6mm ² Cu	m	15.00	€ 5.00	€ 75.00
5	Kabllo NYM 5x2.5mm ² Cu	m	350.00	€ 2.00	€ 700.00
6	Kabllo NYM 3x2.5mm ² Cu	m	600.00	€ 2.00	€ 1,200.00
7	Kabllo NYM 3x1.5mm ² Cu	m	80.00	€ 1.50	€ 120.00
8	Gyp I brinjëzuar d=32mm	m	800.00	€ 0.50	€ 400.00
9	Material I imët për tabelë: kleme, papuqe, perques, PVC lidhëse etj..	komplet	1.00	€ 150.00	€ 150.00
GJITHËSEJ Kabllot					€ 3,095.00

II. Tabelat dhe materiali I tyre					
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
Në çmim duhet të parashihet furnizimi, transporti dhe vendosja dhe lidhjet gjegjëse sipas skemave njëpolare					
1	Tabela punohet nga llamarina me trashësi 2mm. Llarina duhet te jete e mbrojtur me ngjyre te plastifikuar. Tabela duhet te ketë nga një hapje per leximin e secilit njehsorë	cope	1.00	€ 25.00	€ 25.00 ✓
2	Tabela e thate e punuar nga plastika zjarr shuarase e përgatitur për tri rende të siguresave me nga 12 module Prodhues PILUX	cope	1.00	€ 25.00	€ 25.00 ✓
3	Mbrojtje diferenciale katerploare me rryma normale In=40A dhe rryma diferenciale I _{dn} =0.3A	cope	2.00	€ 45.00	€ 90.00
4	Mbrojtje diferenciale katerploare me rryma normale In=25A dhe rryma diferenciale I _{dn} =0.3A. Vetëm për shpenzues të banjos.	cope	1.00	€ 20.00	€ 20.00 ✓
5	Siguresa automatike tripolare me aftësi qkyqëse I _{ck} =6kA dhe rryma nominale In=16A	cope	1.00	€ 5.00	€ 5.00 ✓
6	Fotoçeli me sensor te rregullueshem te drites	cope	1.00	€ 5.00	€ 5.00 ✓
7	Kontaktorë katerpolarë 32A 220V 50Hz. Kontaktori vendoset në mbajtës standard 35mm	cope	1.00	€ 20.00	€ 20.00
8	Siguresa automatike njëpolare me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=40A	cope	6.00	€ 25.00	€ 150.00
9	Siguresa automatike njëpolare me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=25A	cope	3.00	€ 5.00	€ 15.00

10	Siguresa automatike njëpolare me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A	cope	5.00	€ 5.00	€ 25.00
11	Siguresa automatike njëpolare me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=10A	cope	42.00	€ 5.00	€ 210.00
12	Zbarra të bakrit Cu (50x10)mm me gjatësi 1.5m	cope	2.00	€ 5.00	€ 10.00
13	Izolatorë për zbarra	komplet	1.00	€ 5.00	€ 5.00
14	Përques i butë P/F 6 mm ² me ngjyre te zeze	m	50.00	€ 2.00	€ 100.00
15	Nderprerës 4polar AS 80-100A	cope	1.00	€ 5.00	€ 5.00
16	Shkarkues të mbitensionit katërpolar Ish=20kA Ush=1.2kV	cope	1.00	€ 5.00	€ 5.00
17	Material i imët për tabelë: kleme, papuqe, perques, PVC lidhëse etj..	komplet	1.00	€ 150.00	€ 150.00
GJITHËSEJ Tabelat dhe materiali i tyre					€ 865.00


III. Llampat dhe prizat					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
Në qmim duhet të llogaritet furnizimi, transporti , vendosja, lidhja dhe lëshimi në punë					
1	Furnizimi dhe montimi I panel LED 45 W për montim në tavan me dimensione 600x600 mm	cope	8.00	€ 25.00	€ 200.00
2	Furnizimi dhe montimi Shirit LED rezistent ndaj ujit me IP 67, ne cmim te perfshihet edhe kanali adekuat per kete lloj shiriti	m	450.00	€ 3.00	€ 1,350.00 ✓
3	Furnizimi dhe montimi Trup ndriçues LED spotlight	cope	41.00	€ 20.00	€ 820.00
4	Furnizimi dhe montimi Trup ndriçues LED me montim ne dysHEME	cope	30.00	€ 20.00	€ 600.00
5	Furnizimi dhe montimi Trup ndriçues dekorativ LED	cope	12.00	€ 15.00	€ 180.00
6	Furnizimi dhe montimi Llampe panike 6W me burim vetiak që siguron ndriçim 3h brenda 24h. Llampat janë të paisura me shigjeta orientuese që tregojn daljen	cope	2.00	€ 15.00	€ 30.00
7	Furnizimi dhe montimi Shtyllë dekorative metalike me lartësi 4m, e përbërë nga kablli për furnizim të dritës dekorative, klemet për lidhjen e fazëve të kabllit furnizuese dhe vrimat për lidhjen e tokëzimeve	cope	12.00	€ 200.00	€ 2,400.00
8	Furnizimi dhe montimi Ndërprerës njëpolar 10A	cope	4.00	€ 5.00	€ 20.00
9	Furnizimi dhe montimi Nderprerës katerpolar gungor 40A për vendosje në murë	cope	1.00	€ 10.00	€ 10.00
10	Furnizimi dhe montimi Priza njëfazore me kontakt për përtokzim për vendosje në murë (10-16)A	cope	12.00	€ 5.00	€ 60.00
11	Furnizimi dhe montimi Priza trefazore 16A per vendosje në murë	cope	1.00	€ 5.00	€ 5.00
GJITHËSEJ Llampat dhe prizat					€ 5,675.00

A.B. construction PRISHTINE

IV. Përtokëzimi dhe rrufepritësi					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
Në çmim duhet të llogaritet furnizimi, transporti, montimi, vendosja dhe lidhja					
1	Shiriti Fe/Zn 25x4mm	m	215.00	€ 3.00	€ 645.00
2	Sonda Fe/Zn d=50mm l=1.5m	cope	6.00	€ 10.00	€ 60.00 ✓
3	Kutia për pika shqyrtuese. Kutia është e ndertuar nga llamarina 0.8mm	cope	2.00	€ 5.00	€ 10.00 ✓
4	Mbajtës të shiritit Fe/Zn 25x4mm	cope	100.00	€ 3.00	€ 300.00
5	Pranues të rrufesë të punuara nga shiriti Fe/Zn 25x4mm	cope	5.00	€ 10.00	€ 50.00 ✓
GJITHSEJ Përtokëzimi dhe rrufepritësi					€ 1,065.00

B	RIKAPITULLIMI ELEKTRIKES				
I	Kabllo			€	3,095.00
II	Tabelat dhe materiali i tyre			€	865.00
III	Lampat dhe prizat			€	5,675.00
IV	Përtokëzimi dhe rrufepritësi			€	1,065.00
GJITHSEJ					€ 10,700.00

C	UJESJELLESI DHE KANALIZIMI				
Nr	I/PUNIMET NDERTIMORE				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Germimi i dheut të kat.III i IV, për hapjen e kanaleve të ujësje-llsit, dhe kanalizimit me thellësi germimi 100-300cm me gjersi 60-100cm,hedhjen e dheut në largësi prej 100cm në aksin horizontal të kanalit, gjatë montimit të gypave dhe shtruarjes së rrerës,dheu kthehet në kanal dhe ngjeshet në cdo shtres prej 30cm.				
	Ujesjellesi	m3	75.00	€ 5.00	€ 375.00
	Kanalizimi atmosferike	m3	130.00	€ 5.00	€ 650.00
2	Furnizimi, transporti dhe shpërdarja e rërës së fraksion 0-2 që shërben si shtrat-tampon për vendosjen e gypit shtrohet në trashësi 10-20cm. Pas vendosjes së gypit shtrohet edhe shtresa e dytë e rrerës në trashësi 10-20cm.				
	Ujesjellesi	m3	20.00	€ 10.00	€ 200.00
	Kanalizimi atmosferike	m3	35.00	€ 10.00	€ 350.00




3	Ndertimi i pusetave nga betoni armuar C 25/30 per vendosjen e valvulat, ujematsit, pompat, kronit thjeshte, te punohet sipas detalit te paraqitur ne vizatim me shkallë dhe kapakun e gusi Ø600mm. Dimensionet e Pusetes (1,5 x 1,2 x 1,4)m dhe (2,3 x 1,8 x 2,15)m sipas projektit.	cope	2.00	€ 100.00	€ 200.00	✓
Gjithsej Punimet Ndertimore					€ 1,775.00	

II/ INSTALIMET E UJESJELLESIT					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të PE-100 Gypat e polietilenit duhet te plotesojne standardet PE100-16bar me te gjitha pjesët fazonike (lidhse, vazhdues, valvulat, valvulat jokthyese, nipelat si dhe pjesat tjera percje-llese per lidhje sa me efikase), te montuar ne vertikale-horizontale te objektit. Ne qmim duhet te logarohet dhe depertimet neper mur dhe izolimi gypave.				
	PE-100 Ø16/10bar	m	250.00	€ 1.00	€ 250.00
	PE-100 Ø20/10bar	m	150.00	€ 2.00	€ 300.00
	PE-100 Ø25/10bar	m	94.00	€ 2.00	€ 188.00
	PE-100 Ø32/10bar	m	7.00	€ 3.00	€ 21.00
	PE-100 Ø40/10bar	m	45.00	€ 3.00	€ 135.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave metalik per shprazjen ujit te puseta, me pjes fazonike tapa.				
	Ø 2,5"	m	1.00	€ 50.00	€ 50.00
3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i valvul per rrjeta kanalizimi atmosferike.				
	DN 65	cope	1.00	€ 20.00	€ 20.00
4	Furnizimi,transportimi dhe montimi i pjes EK-S.				
	DN 65	cope	1.00	€ 20.00	€ 20.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi I pompes qarkulluese per fontana. Ekzekutimi I punimeve komplet sipas standardave dhe normave per kete lloje te punimeve. Me cmimin njesor jane perfshire materiali adekuat per kete paisje si dhe punimet per nje funksion normal.	cope	1.00	€ 250.00	€ 250.00

AA
B Construction SH.P.K.
PRISHTINE

6	Furnizimi, transporti dhe instalimi i sperkatesve statik, si dhe mikro sperkatesve, me te gjitha pjeset fazonike (lidhse, vazh-dues, T pjesat, bruljat, valvulat, niplat si dhe pjesat tjera perc-jellese per lidhje sa me efikase). Sperkatesve statik me pikatorje standard:				
	IPN-5-Q	cope	3.00	€ 100.00	€ 300.00
	IPN-5-H	cope	18.00	€ 30.00	€ 540.00
	IPN-5-F	cope	11.00	€ 30.00	€ 330.00
	ES 9"	cope	4.00	€ 30.00	€ 120.00
	ES 15"	cope	2.00	€ 30.00	€ 60.00
	SC 9"	cope	1.00	€ 30.00	€ 30.00
	mikro sperkatesve	cope	30.00	€ 30.00	€ 900.00
Gjithsej instalimet ujesjellesi					€ 3,514.00

III/ KANALIZIMI FEKAL					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te pollivinilhlorida PVC me te gjithapjesët fazonike-lidhsat, te montuar në kanal dhe ne ndërtese duke i llogaritur edhe punet shtrese ne demo-limin e betonit gjatë vendosjes dhe montimit te gypave. Ne qmim duhet te logarohet hapja e vrimave ne beton e nevojsh-me dhe perforcimi i gypave. Ekzekutimi i punimeve sipas standardeve, normave dhe dispozitave ne fuqi per kete lloje te punimeve.				
	Ø50mm	m	20.00	€ 2.00	€ 40.00
	Ø75mm	m	30.00	€ 2.00	€ 60.00
	Ø110mm	m	50.00	€ 3.00	€ 150.00
	Ø125mm	m	75.00	€ 3.00	€ 225.00
	Ø160mm	m	25.00	€ 4.00	€ 100.00
	Ø200mm	m	25.00	€ 5.00	€ 125.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhsave për dyshe-me me sifonit horizontal ato duhet te jane metalik nga materiali jokorodues-rosfeji.				
	Ø75mm	cope	2.00	€ 10.00	€ 20.00
	Ø100mm	cope	13.00	€ 10.00	€ 130.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhsave për ujrave-atmosferike me sifon vertikal.				
	Ø125mm	cope	3.00	€ 250.00	€ 750.00



 AAA Construction SH.P.K. PRISTINE

4	Kyqja e kanalizimit ujrave atmosferik ne puseta ekzistues ne gypi furnizues fshati Krusha e vogel. Rezekutimi I punimeve sipas standardeve normave dhe dispozitive ne fuci per kete lloje te punimeve.	komplet	1.00	€ 1.00	€ 1.00
C/ Gjithsej Kanalizimi fekal					€ 1,601.00

IV/ PAISJET					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit prej keramikës komplet me pjeset tjera percjellse me gjura sipas kerkeses së investitorit. Se bashku me kronin-qeshmen e thjeshte.	cope	1.0	€ 400.00	€ 400.00
	Gjithsej paisjet				€ 400.00

C	REKAPITULIMI UJESJELLESË DHE KANALIZIMI	
I	PUNIMET NDERTIMORE	€ 1,775.00
II	INSTALIMET E UJESJELLESIT	€ 3,514.00
III	KANALIZIMI ATMOSFERIKE	€ 1,601.00
IV	PAISJET	€ 400.00
VLERA TOTALE		€ 7,290.00

REKAPITULIM I PËRGJITHËSHËM I PUNIMEVE		
A	PUNIMET NDËRTIMORE	€ 250,429.50
B	PUNËT E ELEKTRIKËS	€ 10,700.00
C	PUNËT E UJËSJELLËSIT&KANALIZIMIT	€ 7,290.00
TOTALI:		€ 268,419.50



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **125678**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **AAB CONSTRUCTION SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimimi memorialit në fshatin Krushe e Vogel-Projekt dy vjeçar**
Nr. prokurimit: 622-24-2326-5-2-1 , Nr. brendshëm: 622-24-2326-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **26,841.95€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **26,841.95€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 485 ditë kalendarike prej **16.05.2024** deri më **13.09.2025**

Data lëshimit: 16.05.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **125678**

Kontraktuesi

Emri	AAB CONSTRUCTION SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Arlind Buzhala
Adresa	Prishtinë, Luan Haradinaj Sol 1 Hy.1 nr.4
Nr i Biznesit	810842668
Telefoni	044302293

Përfituesi

Emri	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa	PRIZREN

Garantuesi

Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices

Shuma Siguruar	26,841.95
Periudha Sigurimit	16.05.2024 - 13.09.2025
Primi	642.00
Tvsh	115.56
Primi Bruto	757.56
Data e lëshimit	16.05.2024 08:33

Aktiviteti Ekonomik:

Ndërtimimi memorialit në fshatin Krushe e Vogel-Projekt dy vjeçar

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Leudona Balaj - 2569



Përfaqësuesi i të siguruarit
Arlind Buzhala