

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **622-25-2382-5-1-1/C1645**

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë; dhe

EuroVia SH.P.K., REMZI ADEMAJ NR.34, PRIZREN, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës (rrugët dhe ambijentit_ turizmi malor dhe rural- VLASHNJE- MURADEM- Projekt dy vjeçar me numër identifikues: **622-25-2382-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës (rrugët dhe ambijentit_ turizmi malor dhe rural- VLASHNJE- MURADEM- Projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës (rrugët dhe ambijentit_ turizmi malor dhe rural- VLASHNJE- MURADEM- Projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **532,835.27 € (pesqind e tridhjetë e dy mijë e tetqind e tridhjetë e pes euro e njëzet e shtat cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbal i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29.05.2025
Vula:	

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	28.05.25
Vula:	

Për Kontraktorin

Emri:	Rexhep Gashi
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	03.06.2025
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **622-25-2382-5-1-1/C1645**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 20 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 500 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Ramadan Tarashaj Drejtor në DTZHE Menaxheri i Kontratës është: Alban Krasniqi IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-2382-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **EuroVia SH.P.K., REMZI ADEMAJ NR.34, -, PRIZREN, Kosovë**

E-mail: **eurovia.rks@hotmail.com**

Personi kontaktues: **Rexhep Gashi**

Telefoni: **044/116450**

Faxi:

Numri fiskal: **810611261**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-2382-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës (rrugët dhe ambientit_ turizmi malor dhe rural- VLASHNJE- MURADEM- Projekt dy vjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i infrastrukturës (rrugët dhe ambientit_ turizmi malor dhe rural- VLASHNJE- MURADEM- Projekt dy vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

532,805.27 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

I. NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS (RRUGË, AMBINET) TURIZËM MALOR DHE RURAL - VLASHNE, MURADEM

AKSI 1,2,3,4,5,6 AKSI KRYESORE : L=6400m, B=5m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1. I. NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS (RRUGË, AMBINET) TURIZËM MALOR DHE RURAL - VLASHNE, MURADEM

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjes etj) dhe infrastruktura mbikësojë.

1. PROJEKTI I RRUGËS					
1.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH(€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, njësi me rampa dhe lëshesha sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	6,400.00	1.00	6,400.00
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, thyerja e gureve të cilët janë vendosur në rrugë dhe pengojnë rrugën dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m²	32,000.00	1.25	40,000.00
1.1.6	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	6,400.00	0.50	3,200.00
TOTALI:1.1					49,600.00

1.2. PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë VII dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe deri në 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m³	16,000.00	8.00	128,000.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pilake rrethore qdo 50 m'.	m²	25,600.00	2.00	51,200.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jo koherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	6,400.00	2.25	14,400.00
TOTALI:1.2					193,600.00



1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri se paku 50N/mm2, të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m³	5,120.00	18.50	94,720.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m³	2,560.00	19.00	48,640.00
1.3.7	Punimi i kanalit të hapur atmosferik për kullimin e ujërave atmosferik nga skarpatë, si dhe përgatitja e bazamentit dhe depërtimet për lëshesa me lartësi dhe gjerësi të ndryshueshme konform konfigurimit të terrenit, të paraqitura në , profilet tërthore dhe gjatësore për secilën stacionazh. Llog. në m'	m'	6,400.00	4.00	25,600.00
1.3.8	Punimi i lëshesave ujore të rrugës me gypa të betonit Ø600 mm deri 10m gjatësi, pjesëve kaluese dhe kanaleve të mbyllura në disa pjesë të rrugës sipas detajeve të dhëna në projekt. Në çmim është llogaritur hapja e kanalit dhe vendosja e rërës, furnizimi dhe vendosja e gypit armuar, duke përfshirë edhe kokën hyrëse dhe dalje të lëshesës nga beton armuar sipas detalit teknik të prezantuar në projekt llog në m' me të gjitha shpenzimet. Llog. në m'	m'	1,200.00	3.00	3,600.00
TOTALI:1.3					172,560.00
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.					
REKAPITULIMI RRUGËS KOBAL-VLASHNE					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit			Gjithsej	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN			49,600.00 €	
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME			193,600.00 €	
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES			172,560.00 €	
TOTALI + TVSH:				415,760.00 €	




NDËRTIMI I PARKUT VLASHNE					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarëve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Inçizimi gjeodezik dhe shenjëzimi i lokacionit ekzistues sipas specifikimeve teknike, si dhe përcjellja e punimeve në vazhdimësi me instrumente gjeodezike deri sa të përfundojnë të gjitha punimet. Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet parku me infrastrukturën përcjellëse sipas projektit, gjatë kohës së zgjasin punimet. Punët parapërgatitore, shtigjeve të ecjes, si dhe elementet përcjellëse në bazë të projektit. Në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike. Llog m².	m²	1,000.00	1.00 €	1,000.00 €
Gjithsej: Pos 1					1,000.00 €

2	PUNËT TOKËSORE DHE DEMOLUESE				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1	Pastrimi dhe germim i dheut të kategorisë III-IV i terrenit nga mbeturinat e ngurta, shkurret dhe drunjët si dhe largimi i shtresës humusore në trashësi deri në 30 cm në tere sipërfaqen e planifikuar të parkut. Në çmimi kalkulohet pastrimi i zonës, kthimi në gjendje të mëparshme, ngarkimi dhe transportimi. Llogarite në m². Vërejtje: Dheu të ruhet për përdorim të mëvonshëm për mbushjen e pjesëve të caktuara në projekt. Në llogari të merret edhe transporti i dheut të tepërt deri në deponi më se largu 15 km sipas udhëzimeve të investitorit dhe mbikqyrësit. Në çmim kalkulohet edhe mbushja, nivelizimi me sasi dheut të pjesa e cila ka qene Depo e mbeturinave me qëllim të krijohet profilet tërthore dhe gjatësore të parkut sipas projektit.	m²	1,000.00	1.00 €	1,000.00 €
2.2	Ngjeshja e dheut në tere sipërfaqet ku do të punohen shtigjet e ecjes, kendi i lojërave, pas germimit në të njëjtin nivel. Ngjeshja të bëhet me cilindër deri sa të arrihet ngjeshmeria 40KN/m². Në këtë pozicion të kalkulohet edhe vendosja e shtresës gjeo-tekstil për stabilizimin e terrenit.	m²	1,000.00	1.00 €	1,000.00 €
Gjithsej: Pos 2					2,000.00 €




3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI) -SHTIGJET E ECJES DHE PARKINGUT				
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën-bazës parkingut nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm². Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantojë të menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës në zonën e destinuar për shtigje të ecjes, shtresa duhet të jetë me gurë të thyer fraksion (0-63) mm t= 20 cm, në çmim parashihet edhe vendosja e gjeotekstilit 800 gr/cm²	m³	20.00	15.00 €	300.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën-bazës e destinuar për parkingun e veturave, Fraksion (0 deri 32) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm². Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantojë të menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës në zonën e destinuar për shtigje të ecjes, shtresa duhet të jetë me gurë të thyer fraksion (0-32) mm me trashësi t= 10 cm	m³	10.00	15.00 €	150.00 €
Gjithsej: Pos 3					450.00 €






PUNIMET E MBISTRUKTURËS SË OBORRIT					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën-bazës për shtigje të ecjes, me shtresë gurë i thyer Fraksion 8/16 mm me ngjyrë gri të përshtatshëm për kendin e fëmijë ve ku janë vendosur Lodrat me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=650 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë të menaxheri kontratës	m ³	30.00	15.00 €	450.00 €
4.2	Furnizimi dhe punimi i trotuareve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim b/h=16/24 nga betoni i klases C 30/37, kualiteti i kërkuar sipas EN12401:2003, dhe kriterit tjerë ngrirje-shkrirje-krypë dhe abrazion Kubezat vendosen në bazen e reres për nivelizim me t=5 cm. Llogaria është për meter katror të pllakave të trotuarit të vendosura sipas detaleve nga projekti, duke përfshirë punimin e bazës me rere.	m ²	300.00	21.00 €	6,300.00 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e anësoreve të shtegut të rrafshët dhe këndit lojrave për fëmijë me anësore nga betoni me dim: 80x200x1000 mm sipas klases C30/37 sipas detajit teknik të përfshirë në projekt. Llog për m' me të gjitha shpenzimet, vendosjen e pahive përforcimin me beton.	m'	400.00	15.00 €	6,000.00 €
4.4	Furnizimi, mbushja, shpërndarja, rrafshimi dhe nivelizimi i dheut cilësor (humusor) për të formuar një shtresë humusore në trashësi 20 cm për pregatitjen e terenit në hapësirat kur do të bëhet mbjellja e barit, hapësira të cilat përcaktohen sipas kërkesës së AK-së.	m ³	300.00	5.00 €	1,500.00 €
4.5	Furnizimi, transporti, mbjellja e gjelbërimit - barit deri në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e duhur për zhvillim me dendësi 30-40 gr/m ² ose sipas udhëzimit të prodhuesit si dhe furnizimin dhe mbulimin me një shtresë të imet dheu pas mbjelljes, rrafshimin me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m ²	1,000.00	1.50 €	1,500.00 €
Gjithsej: Pos 4					15,750.00 €

MOBILIARI URBAN					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Pajisjet duhet të jenë të prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar në këtë lloj të prodhimit me produkte të kualitetit të lartë me ateste të posaçme të shfrytëzimit të produktit, me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistencë të madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike. Të gjitha pajisjet të jenë të punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001. Produkti të mos përmbajë kimikale të dëmshme. Çdo paisje të përmbajë udhëzimin e përdorimit dhe përshkrimin e funksioneve. Konstruksioni bazë i produkteve të jetë nga çeliku, të mbrojtura me ngjyrë ekologjike me sistem pudër ose zallim. Çmimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në tërësi sipas udhëzimit të prodhuesit. Ofertuesi të prezantojë katalogje të prodhuesit të specializuar.					
5.1	Furnizimi me material si dhe montimi i Ulëseve Urbane Pikniku për të gjitha moshat. Materiali i përdorur në këto ulëse duhet të jetë dru dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Këmbët mbajtëse do të formohen nga tuba të salduar S235JR me bërthmë Ø60X3mm prej druri do të prodhohen me përmasa nga druri brendi i klasit të parë. Listelat do të nënshtrohen ngjyrosjes dhe llakimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Shiko ankesin me specifikim teknik.   	copë	2.00	350.00 €	700.00 €




5.2	Furnizimi me material si dhe montimi i Ulëseve Urbane për të të gjitha moshat. Materiali i përdorur në këto ulëse duhet të jetë dru dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Këmbët mbajtëse do të formohen nga gypa të salduar S235JR me bërthmë Ø60X3mm. Listelat prej druri do të prodhohen me përmasa nga druri, bredh i klasit të parë. Listelat do t'i nënshtrohen ngjyrosjes dhe llakimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Shiko ankesin me specifikim teknik.  	copë	5 00	350.00 €	1,750.00 €	✓
5.3	Furnizimi me material si dhe montimi i këndit të lojërave për fëmijë të vegjël 9+ vjeç. Shesh lojërash nga materialet Polymer HDPE plastik dhe metal. Shtyllat mbajtëse prej metali në përmasa min.80x80 mm dhe në një lartësi të përshtatshme për hapësirën e lirë të përdoruesit të specifikuar në standardin EN 1176-1. Materialet që përbëjnë këndin e lojërave prej druri do të lidhen në vendet përkatëse me lidhese metalike dhe vida, bulona dhe dado të galvanizuara. Pjesët e përfunduara të drurit do t'i nënshtrohen impregnimit ose lyerjes me bazë uji dhe montimi i drurit do të bëhet me vida të galvanizuara. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë dru, litar dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Shiko ankesin me specifikim teknik.  	copë	1.00	350.00 €	350.00 €	✓
5.4	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrës për fëmijë të vegjël 3-15 vjeç Kolovajzë. Trupi prej druri të sharrës, shtyllë mbajtëse metalike, lidhje metalike në qendër, mbështetëse metalike për këmbë dhe dorezë prej druri. Duhet të jetë në përputhje me standardin EN 1176-1. Produkti duhet të jetë i zallësuar për të parandaluar ndryshkjen. I lyer me ngjyrë elektrostatische pluhur në ngjyrën e duhur. Doreza e dorës dhe këmbës prej druri; Druri i përdorur duhet të jetë dru bredh i klasit të parë me diametër 50 mm. Materialet e përdorura në këto lodra duhet të jenë dru dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Shiko ankesin me specifikim teknik.  	copë	2 00	300.00 €	600.00 €	✓




55	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrës për fëmijë të vegjël 3-15 vjeç. Luhatëse. Shtyllat bartëse anësore janë nga druri i bredhit të klasit të parë, duhet të prodhohen në përputhje me standardin EN 1176-1 me përmasa 80x80mm. Ndërlidhja në mes të shtyllave bartëse duhet të jetë me metal. Ulëset duhet të jenë nga druri, bredh i klasit të parë me dimensione min 175x475mm dhe trashësi paneli min.20mm në përputhje me standardin EN 1176-1. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë dru, metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Shiko ankesin me specifikim teknik.		copë	2.00	300.00 €	600.00 €	✓
56	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrës për fëmijë të vegjël 3-15 vjeç. Platforma me sustë ka një mekanizëm që mund të sigurojë lëkundje shumë-drejtimëshe. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë druri dhe metali, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Platforma me sustë duhet të jetë në përputhje me standardin EN 1176 me ndërlidhje metalike dhe montim të ulës prej druri. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Shiko ankesin me specifikim teknik.		copë	2.00	300.00 €	600.00 €	✓
57	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit të parkimit të biçikletave në formë të tubit. Korniza kryesore duhet të formohet duke përdorur tubin e salduar me bërryl Ø60x3mm S235JR në kornizën e jashtme. Duhet të fiksohet në tokë me 4 copë lidhëse tuba metalik 8mm, me ndihmën e shufrave metalike. Materiali i përdorur në këto pajisje duhet të jetë metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Shiko ankesin me specifikim teknik.		copë	2.00	250.00 €	500.00 €	✓




5.8	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrave për fëmijë të vegjël 3-15 vjeç. Platforma me sustë ka një mekanizëm që mund të sigurojë lëkundje shumë-drejtimëshe. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë HDPE plastik dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Duhet të prodhohet në përputhje me standardin EN 1176 me montimin e sistemit të sustave dhe figurave HDPE. Mbi figura do të vendosen dorezat e duarve dhe të këmbëve. Dorezat duhet të formohen duke montuar dorezat e marra me metodën e injektimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Shiko ankesin me specifikim teknik.		copë	10.00	150.00 €	1,500.00 €	✓
5.9	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrës për fëmijë të vegjël 3-15 vjeç. Platforma me sustë ka një mekanizëm që mund të sigurojë lëkundje shumë-drejtimëshe. Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë HDPE plastik dhe metal, rezistent ndaj ndryshimit të klimës dhe ndaj vandalizimit. Duhet të prodhohet në përputhje me standardin EN 1176 me montimin e sistemit të sustave dhe figurave HDPE. Mbi figura do të vendosen dorezat e duarve dhe të këmbëve. Dorezat duhet të formohen duke montuar dorezat e marra me metodën e injektimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Shiko ankesin me specifikim teknik.		copë	2.00	200.00 €	400.00 €	✓
	Furnizimi me material si dhe montimi i shportes së berlogut me dimensione të jashtme 37/37 cm dhe lartësi H= 68 cm me kapacitet 50 litërsh. Në çmim duhet të përfshihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhëve si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizëm për heqjen e berlogut, punëkryesi obligohet që para vlerës në vepër të marrë aprovimin nga ana e organit mbikqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikqyrës. Lloji i Shportes duhet të jetë i patentuar dhe certifikuar.		copë	20.00	100.00 €	2,000.00 €	✓
Gjithsej: Pos 5						9,000.00 €	+



6 PUNIMI I GJELBRIMIT					
Nr. rendor	Peshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Arre, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 m me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimenter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.				
6.1		copë	5.00	150.00 €	750.00 €
6.2	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Lajthi (trung), lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 m me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimenter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	copë	10.00	150.00 €	1,500.00 €
6.3	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Lajthi (trung), lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 m me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimenter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	copë	5.00	150.00 €	750.00 €



6.4	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve Lajthi (shkurre) lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 mm me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimenter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE-së.		copë	10.00	150.00 €	1,500.00 €	✓
6.5	Furnizimi dhe mbjellja e fidanit: Abies pinsapo Lartësia e drurit prej tokës deri në përfundim duhet të jetë 2-3 m, e gjithë pjesa duhet të jetë e mbushur me hala të drurit halorë. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 100 litra. Furnizuesi për fidanet në ofertë dhe pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE-së. Vendi i mbjelljes së fidanit sipas kërkesës së AK		copë	5.00	150.00 €	750.00 €	✓
6.6	Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve: Pinus wallichiana Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2.20 - 2.50 m, me kurorë të formuar deri në 3.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë me perimenter 18-22 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe humusor dhe sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 100 litra. Furnizuesi për fidanet në ofertë dhe pas pranimit duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE-së. Vendi i mbjelljes së fidanit sipas kërkesës së AK		copë	5.00	150.00 €	750.00 €	✓
Gjithsej: Pos 6						6,000.00 €	+



9.1.8	Punimi i bazamentit për përfortimin e Ormanit të ndriçimit nga betoni i tipi MB-20. Bazamenti ka këto dimensione : (90x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës detali është dhënë në projekt. Qmimi i pjet për komplet bazamentin duke ju përshtatur edhe gabariteve të ormanit	copë	1.00	120.00 €	120.00 €	✓
9.1.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtylles me gjatësi L=4m së bashku me trupin ndriçues PHILIPS ose e ngjashme sipas detalit E-03 që i përshtatet edhe trupave ndriçues tjerë që janë në pëllatë tjerë të kryeqytetit, në vizatim karakteristika dhe dimensione minimale : S.3985 (mund të aplikohet LED drita për kualitet dhe kohezgjatje të qëndrueshme me ekonomike për një kohë të gjatë). Lamp family code LED139 LED module 13900 lm Lamp version 4S [4th generation, screw fixation] Light source color 740 neutral white Protection class IEC Safety class II	copë	20.00	295.00 €	5,900.00 €	✓
6.1.2.4	Ingress protection code IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof] Init. Corr. Color Temperature 4000 K Init. Color Rendering Index >70 Initial chromaticity (0.382, 0.379) SDCM <5 Initial input power 84 W Power consumption tolerance +/-11%, kabllo lidhëse (3x2.50mm ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm si siguresa dhe lidhse. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingjimit.	copë	1.00	850.00 €	850.00 €	✓
6.1.2.5	Blerja, bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e Ormanit të ndriçimit Ormani ka dimensione (120x80x40)cm. Punohet nga llamarinat me trashësi 2mm i zinkuar, dy herë i dekapiruar dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorrozive të pjekur në temp. të lartë . Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe është e paraparë për montim të jashtëm. Në të vendoset materiali sipas skemës njëpolare dhe lidhja kryhet sipas skemës së lidhjeve që është pjesë e këtij projekti. Në çmim duhet të parashihet edhe materiali ndihmës: Perqesit fleksibil, papuqet, klemet 50mm ² për dalje etj...	copë	1.00	850.00 €	850.00 €	✓
6.1.2.6	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos nëntokësore ; NYY - J, Al S=4x16 mm ²	m'	100.00	20.00 €	2,000.00 €	✓
6.1.2.7	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos NAYY 4X25mm ² nga shtylla ekzistuese ose trafoja si dhe lidhja me tabelën ndriçimit.	m'	100.00	20.00 €	2,000.00 €	✓
6.1.2.8	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit për përtokëzim të llampave dhe shtyllave fundore me dim. Fe/Zn25x4mm	m'	100.00	5.00 €	500.00 €	✓
6.1.2.9	Materiali imet i nevojshëm për instalime	paushall	1.00	850.00 €	850.00 €	✓
6.1.2.9	Shqyrtimi, matja e rezistencës së tokëzimit, si dhe lëshimi i atestit të pranueshmërisë së vlerës së tokëzimit	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €	✓
Gjithsej: Pos 9				14,680.20 €		+

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1 1,000.00 €
2	PUNËT TOKËSORE DHE DEMOLUESE	Gjithsej: Pos 2 2,000.00 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI) -SHTIGJET E ECJES DHE PARKINGUT	Gjithsej: Pos 3 450.00 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS SË OBORRIT	Gjithsej: Pos 4 15,750.00 €
5	MOBILIARI URBAN	Gjithsej: Pos 5 9,000.00 €
6	PUNIMI I GJELBRIMIT	Gjithsej: Pos 6 6,000.00 €
7	RIKONSTRUKTIMI I TITULLIT (PUNIMI I DRENASHIMIT TË SHTIGJEVE)	Gjithsej: Pos 7 3,550.00 €
8	SINJALISTIKA	Gjithsej: Pos 8 875.00 €
9	NDRIÇIMI	Gjithsej: Pos 9 14,680.20 €
TOTALI ME TVSH		53,305.20 €



PARAMASA DHE PARALLOGARITJA NE NDERTIMIN E URËS METALIKE NE VLASHNE ME L= 21,76 m; B= 1.50m					
A	PILOTËT (HUNJËT E THEMELEVE)				
I	PUNËT PARAPREGADITORE				
	Të gjitha pikat e paramasës përfshijnë ekzekutimin e çdo pozicioni me kushte profesionale, të sakta dhe cilësore dhe në të gjitha aspektet: vizatimet e miratuara, përshkrimet teknike dhe përshkrimet në këtë vlerësim, rregulloret teknike të aplikueshme, kushtet e përgjithshme teknike për zeje ndërtimore dhe ndërtimorezejtare, standarde dhe udhëzime, të autoritetit mbikëqyrës dhe projektuesit, përveç nëse kushtëzohet ndryshe në pozicionin në fjalë.				
	VREJTJE TË PËRGJITHSHËME: Ofertuesve u lejohej të ofrojnë një alternativë për ofrimin e çdo pozicioni që do të korrespondojë me cilësinë e projektit të dhënë me pëlqimin e nevojshëm të Projektuesit dhe Investitorit.				
	Çmimet e dhëna në këtë paramasë janë të dizajnuara nga projektuesi, çmimet janë me TVSH të llogaritur.				

01-00 PUNIMET PARAPREGADITORE					
POS	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Shënimi gjeodezike e objektit në terren me nxjerrjen e akseve të objektit dhe vendosjen e pikave të referencës me lartësi absolute ose relative, jepet në kuadër të projektit Ne çmim të parashifen percjella e punimeve deri në përfundim. Llog ne m².	m²	100.00	1.00	100.00 €
1.2	Shënimi i akseve të pilotëve (hunjeve) të boshtëve për fondimin e themelit të objektit. Llogaritja për copë	copë	4.00	25.00	100.00 €
1.3	Mobilizimi i pajisjeve, dërgimi në kantier, formimi i hapësirave të punës, heqja e pajisjeve nga përfundimi i punimeve etj. Llogaritja e shumës së përgjithshme, komplet	komplet	1.00	250.00	250.00 €
Gjithesëjt punime parapregaditore :					450.00 €

02-00 PUNIMET TOKESORE					
POS	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.1	Të gjitha gërmimet e gjera, planifikimi dhe nivelimi i pjesës së poshtme të gërmimit, furnizimi dhe ngjeshja e zhavorrit deri në modulën e ngjeshshmërisë prej të paktën Ms = 30 MPa në një piloton punuese ku pregaditet themeli mbi shtyllat dhe dheu zëvendësues nën trarët e themelit, si dhe gërmimi i sipas nevojës pas vendosjes së pilotëve. Llog ne m³	m³	36.40	15.00	546.00 €
2.2	Gërmimi me makinë ndërtimore i puseve për pilotat (shtylla) si dhe me largimin e materialit të gërmuar në deponi të cilin e cakton Investitori. Diametri i pilotave është 50 cm, gjatësia e shtyllave është 9.0 m. Ato kryhen sipas teknologjisë CFA. Materiali i gërmuar dërgohet në deponi. Llogaritja bëhet për m³	m³	34.50	50.00	1,725.00 €
Gjithesëjt punime tokesore :					2,271.00 €

03-00 PUNIMET NGA BETONI DHE BETON ARMEJA					
POS	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Betonimi i shtyllave me beton të armuar i klasit C25/30 sipas teknologjisë CFA. Në çmim përfshihet furnizimi i betonit dhe betonimi i pilotave (shtyllave). Llogaritja bëhet për m³. Vëllimi ideal i betonit është rritur për 15% sipas teknologjisë CFA me 15%.	m³	7.30	150.00	1,095.00 €
Gjithesëjt punime të betonit armuar :					1,095.00 €

04-00 PUNIMET E ARMIRUESEVE					
POS	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshku, balta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mbikqyrës duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës. Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve në projekt: Armatura S-500;				
4.1	Furnizimi, dorëzimi, prodhimi dhe montimi i koshave të armaturës për shtyllat e pilotave (shpuara) sipas detajeve e llogaritjes statike nga projekti. Përdoret armatura B500 B. Armatura duhet salduar për armaturë gjatësore me 75%. Llogaritja për kg.	kg	2,320.12	1.40	3,248.17 €
Gjithesëjt punime të armirueseve :					3,248.17 €



3248.16

V	NGARKESA PROVUESE TE (PILOTAVE) SHTYLLAVE SIPAS CFA				
POS	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Përshkrim i përgjithshëm Përpara testimit të shtyllave, detyrimisht që të bëni një program testimi në përputhje me kushtet teknike. Ngarkimi dhe shkarkimi i shtyllave në provë duhet të korrespondojë në të gjitha aspektet me procedurën standarde, me përgatitjen e të gjitha dokumenteve dhe procesverbaleve shoqëruese. Llogaritni për pjesë të grumbullit të testuar në një ngarkesë provë. Çmimet për njësi përfshijnë të gjithë punën e nevojshme, angazhimin e pajisjeve dhe materialin për zbatimin e programit të kërkuar të ngarkesës së provës, si dhe transportin, materialin ndihmës, konsumin e energjisë etj. Është e nevojshme të bëhen dy ngarkesa provë me metode statike. Së pari duhet të ngarkohet gjilpërë e gjatë 8.0 m. Nëse i reziston 1,5 herë rritjes së forcës projektuese (Reaksionit) si forcë ngarkese, me cikël ngarkimi, shkarkimi, ngarkimi dhe me vendosjen e grumbullit deri në 2 cm, atëherë kjo gjatësi është e mirë. Nëse vendoset më shumë, atëherë bëhet përgu i radhës me gjatësi 9.0 m dhe përsëritet e njëjtën gjë. Si pjesë e testeve të kontrollit, është e nevojshme të kryhet kontrolli i integritetit (PIT) i çdo grumbulli individualisht. Llogarituri në 2 ngarkesa provë për grup	cop	8.00	100.00	800.00 €
Gjithesëjt punime të ngarkesave provuese :					800.00 €
REKAPITULLIMI I PUNIMEVE					
I	01-00 PUNIMET PARAPREGADITORE				450.00 €
II	02-00 PUNIMET TOKESORE				2,271.00 €
III	03-00 PUNIMET NGA BETONI DHE BETON ARMEJA				1,095.00 €
IV	04-00 PUNIMET E ARMIRUESEVE				3,248.17 €
V	NGARKESA PROVUESE TE (PILOTAVE) SHTYLLAVE SIPAS CFA				800.00 €
GJITHESJEJT PUNIME TE PLINTAVE:					7,864.17 €

B	KONSTRUKSIONI I URËS
---	----------------------

I	PUNET PARAPREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Kushte të përgjithshme				
	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO				
	Masat e sigurisë. Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtës. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtës dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtës. Punishtëja të rrethohet me tabela prej llamarinë dhe me konstruktion të përfunduar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parashihet edhe çkajën e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikajën e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektanti.				
	Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.				
1.1	Sigurimi i punishtës si dhe furnizimi me material dhe punimi i rrethojës së punishtës me tabela nga llarina dhe me konstruktion të përfunduar mirë në tokë, lartësia e rrethojës është 2.0 m, hyrjet e vizitorëve të jenë të ndaluara. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Llog ne komplet	komplet	1.00	200.00	200.00 €
1.2	Incizimi gjeodezikë i Lokacionit sipas specifikimeve teknike, si dhe përcjellja e punëve në vazhdimësi me instrumente gjeodezike. Punët kadastrale duhet të kryhen në bashkëpunim me organin mbikqyrës. Llog ne m2	m ²	180.00	1.00	180.00 €
1.3	Demolimi i objekteve ekzistues dhe pastrimi i terentit, si dhe largimi i mbeturinave në deponim më të afërt me të gjitha shpenzime. Llog ne komplet	komplet	1.00	200.00	200.00 €
2.4	Organizimi i zyreve të perkoheshme deri 12 m ² /cope. Vendosja e tyre bëhet në bashkëpunim me organin mbikqyrës. Llog ne cope	cope	1.00	500.00	500.00 €
1.5	Sigurimi i punishtës nga hyrjet e vizitorëve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Llog ne komplet	komplet	1.00	200.00	200.00 €



1.6	Instalimi i perkoheshem i instalimeve komunale (uji ,mbeturinat rryma me njesor -nga rrjeti,gjeneratori. Tuallet mobil Llog ne komplet	komplet	1.00	200.00	200.00 €	✓
1.7	Organizimi i perkohshem i tavolinës së armirueseve (tavolina me mbules deri 15 m gjatësi.)Llog në komplet.	komplet	1.00	200.00	200.00 €	✓
1.8	Ekzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. betonit, armatures dhe elementeve të tjera për shqyrtim si dhe prejardhjen e tyre. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe preardhjen e materialit para fillimit të punimeve.Llogaritur në komplet	komplet	1.00	200.00	200.00 €	✓
Gjithsejt punime paraqegaditore					1,880.00 €	+

II	PUNËT E DHEUT ,ZHAVORIT DHE RËRËS				
POZ	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithse
2.1	Pastrimi I terrenit si dhe largimi i shtreses humusore ne trashesi deri ne 30 cm ne sipërfaqen ku do te behet piketimi i objektit. Materiali i gërmuar me transportohet ne deponine me te afer Llogaritur ne m3	m³	15.00	3.00	45.00 €
2.2	Gërmimi i dheut me makina ndertimore si dhe në mënyrë manuale për themelet e veçuara për te gjithë pjesën e shtuar të objektit si ne projekt. Ne llogari të merret edhe transporti i dheut te tepërt deri në deponi më se largu 15 km sipas udhëzimeve të investitorit dhe mbikqyrësht. Llogaritur ne m3	m³	6.50	10.00	65.00 €
2.3	Ngjeshja e dheut ne tërë sipërfaqet e objektit pas gërmimit ne te njejtin nivel. Ngjeshja te behet me cilindër deri sa te arrihet ngjeshmeria 40KN/m2. Ne kete pozicion te kalkulohet edhe vendosja e shtreses gjeo-grid per stabilizimin e terenit. Llogaritur ne m2.	m²	15.00	2.00	30.00 €
2.4	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja ne shtresa e zhavorrit te granuluar te fraksionit 0-63 në trashesi t=50cm, nën themelet e pjeses së shtuar të objektit. Ngjeshja te behet ne çdo 25cm, deri sa te arrihet moduli i ngjeshmeris 80KN/m2. Ne kalkulim te perfshihet edhe matja dhe shqyrtimi i modulit te ngjeshjes, nga ekipi i specializuar. Llogaritur ne m3	m³	10.00	20.00	200.00 €
Gjithsej Punët e dheut,zhavorit dhe reres:					310.00 €

III						PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES				
POZ	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithse					
	Të gjitha pozicionet e strukturave të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klasës së betonit, dhe atë sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve të armimit Betoni për të gjithë llojet e punimeve duhet të pregaditet, transportohet, punohet, mirembahet dhe testohet sipas parashikimeve të përcaktuara në rregullat e zbatueshme. "Rregullat për Standardet Teknike për Beton dhe Beton të Armuar (PBAB). Të gjitha panellet (kaltepet) e pjesëve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike të sipërfaqeve të betonuara. Betoni për betonimin e mureve dhe shtyllave të jashtme, prapa të cilave bëhen mbushje e argjinaturat dhe shtohet hidroizolimi vertikal me shtimin e aditivëve të papërshkueshëm nga uji Kaltepet dhe platformat, mbështetja duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkathët dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi më i vogël në strukturë. Gjatë betonimit strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e ashpër, shpëlarje dhe pastaj të betonohet vazhdimi. Llogaritja e sasive të punimeve të kryera në të vërtetë nga njësitë e dhëna të masës (libri i ndërtimit). Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës.									
3.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtresës rrafshuese të betonit të varfër nën themelet të shputave të shtyllave në bazen e rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papërshkrushmeri të ujit d =10 cm.Me C -12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llogaritur në m3	m³	0.60	135.00 €	81.00 €					
3.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi i Betonit të klasit C -25/30 për shputat e themeleve të rregulluar me pregaditje të kaltepeve nga drmatat si dhe betonimi i tyre ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papërshkrushmeri të ujit..Punimet të kryhen sipas standrdeve dhe detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh në llogaritjen statike.Llogaritur në m3	m³	7.20	145.00 €	1,044.00 €					



3.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit për shtyllat eobjektit, sipas detajeve teknike me beton armë të klasit C - 30/37 Me përgatitje të kallepeve nga drrasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara në llogarin statike .Llogarit në m3	m³	4.70	155.00 €	728.50 €	✓
3.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonimit për trarët horizontal të kokes së shtyllave bregore , në cmim të kalkulohet edhe punimi i maskave dhe mureve të mbi trareve sipas detajeve teknike me beton armë të klasit C - 30/37 Me përgatitje të kallepeve nga drrasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara në llogarin statike . Llogarit në m3	m³	10.34	165.00 €	1,706.10 €	✓
Gjithsej Punët e betonit dhebeton armes:					3,559.60 €	+

IV	PUNËT E ARMATURES				
POZ	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithse
	Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshku, balta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mbikqyres duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës.Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës.Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve në projekt: Armatura S-500;				
4.1	Furnizimi i hekurit ndërmor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 , të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg.	kg	2,960.00	1,50 €	4,440.00 €
Gjithsej Punët e armatures:					4,440.00 €

V	PUNET E KONSTRUKSIONIT METALIK				
POZ	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithse
5.1	Furnizimi , prerja, saldimit dhe punimi i mbeshtetësive metalike sipas detalit në projekt. Në pozicion të përfshihen, ankerimet e nevojshme, saldimit, dhe shtangimet e pllakes mbeshtetëse me shtyllat vertikale, metalike, lyerja me një ngjyrë antikorozion dhe dy shtresa finale, vlene edhe në pjesën gardhit të shkalleve dhe rampes, nuançen e cakton investitori. Llogria per kg	kg	45.96	11.00 €	505.56 €
5.2	Furnizimi , prerja, saldimit dhe punimi i vazhdimëve metalike të brezit të poshtëm të traut kryesor sipas detalit në projekt. Në pozicion të përfshihen , ankerimet e nevojshme, saldimit, dhe shtangimet e pllakes vazhdueses metalike, lyerja me një ngjyrë antikorozion dhe dy shtresa finale nuanca e cakton investitori Edhe në pjesën hyrëse në shkollë Llogria per kg	kg	174.05	3.50 €	609.18 €
5.3	Furnizimi , prerja, saldimit dhe punimi i vazhdimëve metalike të brezit të sipërm të traut kryesor sipas detalit në projekt. Në pozicion të përfshihen , ankerimet e nevojshme, saldimit, dhe shtangimet e pllakes vazhdueses metalike, lyerja me një ngjyrë antikorozion dhe dy shtresa finale nuanca e cakton investitori.Edhe në pjesën hyrëse në shkollë Llogria per kg	kg	105.45	3.50 €	369.08 €
5.4	Punimi i konstruksionit të Ramit kryesor të traut të ures nga profilet e celikut e specifikuar në llogarinë statike, për konstruksionin e ures Celiku duhet të montohet në përputhje me normat dhe standardet e parapara për keto punime. Kualiteti i celikut dhe saldimit të bëhet në përputhje me ISO standardet Testet e materialit dhe punes janë të domosdoshme. Konstruksioni i celikut lyhet me ngjyrë antikoorduese minimum dhe ngjyrë për hekur. Llog. në kg	kg	6,738.98	3.50 €	23,586.43 €
5.5	Punimi i konstruksionit të Ramit kryesor të traut të ures Brezi i poshtëm nga profilet e celikut e specifikuar në llogarinë statike, për konstruksionin e ures Celiku duhet të montohet në përputhje me normat dhe standardet e parapara për keto punime. Kualiteti i celikut dhe saldimit të bëhet në përputhje me ISO standardet. Testet e materialit dhe punes janë të domosdoshme. Konstruksioni i celikut lyhet me ngjyrë antikoorduese minimum dhe ngjyrë për hekur. Llog. në kg	kg	1,295.10	3.50 €	4,532.85 €
5.5	Punimi i konstruksionit të Ramit kryesor të traut të ures Brezi i sipërm nga profilet e celikut e specifikuar në llogarinë statike, për konstruksionin e ures Celiku duhet të montohet në përputhje me normat dhe standardet e parapara për keto punime. Kualiteti i celikut dhe saldimit të bëhet në përputhje me ISO standardet. Testet e materialit dhe punes janë të domosdoshme. Konstruksioni i celikut lyhet me ngjyrë antikoorduese minimum dhe ngjyrë për hekur. Llog. në kg	kg	1,270.16	3.50 €	4,445.56 €



5.6	Punimi i konstruksionit te pllakes komunikuese te ures nga pllaka metalike e gravuar e celikut e specifikuar ne llogaritje statike. per konstruksionin e ures d=6 mm. Celiku duhet te montohet ne perputhje me normat dhe standardet e parapara per keto punime. Kualiteti i celikut dhe saldimit te behet ne perputhje me ISO standardet. Testet e materialit dhe punes jane te domosdoshme. Konstruksioni i celikut lyhet me ngjyre antikoorduese minimum dhe ngjyre per hekur. Llog. ne kg	kg	2,047.90	3.50 €	7,167.65 €	✓
5.7	Furnizimi i materialit per punimin e Gardhit metalik me elemente kutia nga celiku, si dhe mbushje me rreza metalike gardhi te punohet sipas detalit puntorik. gardhi duhet te pastrohete dhe te lyhet me dy shtresa ngjyre minimumi anti koroziv si dhe me dy shtresa lysterje me ngjyr depresive per metale. Ngjyren e cakton organi mbikqyres me Investitorin Ankerimi i gardhit metalik realizohet me anker bulona per pllaken e e mbistrukturesne cdo 1.5 m gjatesi. Llog. ne m1.	m'	44.00	80.00 €	3,520.00 €	✓
Gjithsej Punet e konstruksionit metalik:					44,736.30 €	+

VII PUNË TË TJERA TË NDRYSHME

Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	
7.1	Furnizimi i materialit per punimin dhe montimin e gypave PVC. per instalime te nevojeshme ne te dy anet e ures me me 2 Ø75 mm. Punimet te kryhen sipas detalit te prezantuar ne projekt. Llog. ne m'	m'	30	15.00 €	450.00 €	✓
7.6	Pastrimi definitiv i kantierit punues te ures pas realizimit te punimeve per urën nga celiku. Llog. Ne komplet	komplet	1	500.00 €	500.00 €	✓
Gjithsej punë të tjera të ndryshme:					950.00 €	+

B KONSTRUKSIONI I URËS

I	PUNET PARAPREGADITORE	1,880.00 €	
II	PUNËT E DHEUT, ZHAVORIT DHE RËRËS	310.00 €	+ 30.00
III	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES	3,559.60 €	
IV	PUNËT E ARMATURES	4,440.00 €	
V	PUNET E KONSTRUKSIONIT METALIK	44,736.30 €	
VI	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME	950.00 €	
REKAPITULLIMI:		55,875.90 €	+

REKAPITULLIMI I GJITHHEMBARSHEM I URËS METALIKE

A	REKAPITULLIMI (PILOTAT-HUNJËT)	7,864.17 €	
B	KONSTRUKSIONI I URËS NGA ÇELIKU	55,875.90 €	59,740.07
REKAPITULLIMI (+ 18%) TOTAL:		63,740.07 €	+



REKAPITULIMI TOTAL KOB AJ-VLASHNE		
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	Hapja e rrugës Kobaj-Vlashne	415,760.00 € ✓
2	Parku	53,305.20 € ✓
3	Ura	63,740.07 63,740.07 € ✓
	TOTALI + TVSH:	532,805.27 € +

532,805.27 €





Republika e Kosovës

Komuna e Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Data: .28. 05. 2025

Për: Kryetarin e Prizrenit, Shaqir Toçaj

Nga: Isa Osmankaj Udhëheqës I sektorit për prokurim

Lënda: Konfirmim

Përmes kësaj shkrese me nënshkrimin tim konfirmoj se dokumenti me titull:

KONTRATA lidhur me projektin:

Ndërtimi i infrastrukturës (rrugët dhe ambjentit_ turizmi malor dhe rural- VLASHNJE- MUPADEM- Projekt dy vjeçar

622-25-2382-5-1-1

i datës 28. 05 2025 nga aspekti juridik është plotësisht në rregull dhe në harmoni me legjislacionin kështu që nuk ka pengesa juridike për t'u nënshkruar nga ana e juaj.

Ju falënderoj për vëmencjen

Me respekt

Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070040350008315

Për: Kuvendi Komunal Prizren
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: EuroVia SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: Ndërtimi i infrastrukturës (rrugët dhe ambijentit-turizmi malordhe rural-VLASHNJE-MURADEM - Projekt dy vjeçar

Numri i Prokurimit: 622-25-2382-5-1-1

Garancion me kërkesë të pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 53,283.53 € Pesedhjetë e Tre mijë e Dy qinde e Tetedhjetë e Tre e Pesedhjetë e Tre / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 53,283.53 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 28.1.2027



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 29.5.2025