

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **622-25-3608-5-2-1/C1659**

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Qemajl Morina B.I., Mehmet Pasha, PRIZREN, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës në Tupec projekt trevjeqar me numër identifikues: **622-25-3608-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës në Tupec projekt trevjeqar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës në Tupec projekt trevjeqar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **434,434.34 € (katërqind e tridhjetë e katër mijë e katërqind e tridhjetë e katër euro e tridhjetë e katër cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.06.2025
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Besmir Morina
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	23/06/2025
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **622-25-3608-5-2-1/C1659**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 24 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 450 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Hatixhe Përzhela IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes kontratës pas së	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-3608-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Qemajl Morina B.L., Mehmet Pasha, 20000, PRIZREN, Kosovë**

E-mail: **themeli.nnsh@gmail.com**

Personi kontaktues: **Besmir Morina**

Telefoni: **+38349356643**

Faxi:

Numri fiskal: **810595019**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-3608-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në Tupec projekt trevjeqar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i infrastrukturës në Tupec projekt trevjeqar

3. Çmimi total i tenderit është:

434,434.34 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
Specifikacioni I kanalizimit : DN 315 mm L=1500 m' ; DN 250mm L=370 mm'					
1.4	PUNET E KANALIZIMIT FEKAL				
1.1	PUNËT E DHEUT				
1.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1,870.00	1.00 €	1,870.00 €
1.1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës. Llog m Vërejtje : Për shkak të vegjetacionit të dendur ka qenë e pa mundur të depërtohet në disa zona për identifikimin e kanalizimit ekzistues , OE është i obliguar me pajisje adekuate ta bëjë hapjen e vegjetacionit dhe krijimin e kushteve për punë dhe identifikim të pusetave ekzistuese.'	m'	1,870.00	1.00 €	1,870.00 €
1.1.3	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë. Vërejtje : Për shkak të vegjetacionit të dendur ka qenë e pa mundur të depërtohet në disa zona për identifikimin e kanalizimit ekzistues , OE është i obliguar me pajisje adekuate ta bëjë hapjen e vegjetacionit dhe krijimin e kushteve për punë dhe identifikim të pusetave ekzistuese.' Në qmim është kalkuluar kyqja e lagjeve nga shkarkimi në pruar lidhjen e shkarkimit me pusetë të re deri në kanalizimin ekzistues të qytetit . Në qmim kullohet hapja e kanalit, furnizimi dhe vendosja e gypit DN 250, dhe DN 315 sipas kërkesave teren të gypit shkarkues, të gjitha punët zhavorrike , mbulimi i kanalit deri në funksionalizim të shkarkimit Llogaritja e qmimit deri në 250m'	cope	5.00	100.00 €	500.00 €
1.1.4	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsires për vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike	m'	30	10.00 €	300.00 €
1.1.5	Gërmimi me dorë dhe makina ndëtimore dhe transporti i dheut deri në deponin për materiale inerte , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV,V-te dhe VI. Teht e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Vëllimi llogaritet në gjendje të ngjeshur. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 1.55m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
a	gërmimi me makinë 80%	m³	7,854.00	7.00 €	54,978.00 €
b	gërmimi me dorë 20%	m³	785.40	5.00 €	3,927.00 €
1.1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit,perdorimi i mbrojtjesve nga shembja .	m'	1,870.00	2.00 €	3,740.00 €
1.1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet në 2 anet e kanalit për nga 20 cm dhe 130cm, me thellësi mesatare 1.30m, në 3 puseta.	m³	8.57	10.00 €	85.70 €
1.1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m' të sipërfaqes reale të planifikuar.	m'	1,870.00	2.00 €	3,740.00 €
1.1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre ose zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt. Në gypa 10 cm , anash 10 cm dhe mbi gyp 15 cm)	m³	1,122.00	10.00 €	11,220.00 €
1.1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues i cili do të vendoset mbi shtresën e zhavorit 20-30cm të ngjeshur me viber Brekosc pasi konsolidimit shtreses pare vendoset shirit sinjalizues adekuate për rrjet dhe instalime kanalizimeve fekal . Të punohet sipas detali projekt	m'	1,870.00	0.50 €	935.00 €
1.1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa në qdo 20-30 cm me Mv>90Mn/m2. me viber Brekocë	m³	7,517.40	4.00 €	30,069.60 €
1.1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10.00	20.00 €	200.00 €
TOTAL PUNËT E DHEUT :					113,435.30 €
1.2	PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
1.2.1	Punimi i fundit të pusetës kontrolluese (Kinetës elementet e parafabrikuar të pllakës) nga betoni arme i kalsës me C-20/25 me dim. 1.4x1.4x0.20 m . Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm. Llog cope	cope	62.00	100.00 €	6,200.00 €

"THEMELI"
Ndërmarrja Prodhuese Ndërtimore Shërbëse
PRILKEN KOSOVË

1.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusët është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø600 mm).				
1.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	7.00	25.00 €	175.00 €
1.2.4	b) me profil konstant Ø1000/1000 dhe Ø1000/500	m'	217.00	30.00 €	6,510.00 €
				TOTALI	12,885.00 €
1.3	PUNËT METAL PUNUESE				
1.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600, për pesha të rënda deri 40 T. Në çmim të llogaritet, vendosja ankerimi i Kornizës metalike kapakut edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN. (Nivelizimi i kurorë behet në shtresë asfaltit që do të thotë që gjatë shtrimit asfaltit OE duhet ketë kujdes mos ta dëmtoj kurorën dhe njëkosisht kurora mbulohet me finisher të jetë kapaku fuunksional për monitoriuese.	copë	62.00	120.00 €	7,440.00 €
1.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	206.67	10.00 €	2,066.67 €
				TOTALI	9,506.67 €
1.4	PUNËT MONTUESE				
1.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë: germim mbulimin me zhavor dhe gypat Ø110-200mm (gjatësia e lidhjes nga 2-5m).	copë	62.00	20.00 €	1,240.00 €
4.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptientë.				
	për kolektorë HDPE PSN8 DN-315 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	1,500.00	25.00 €	37,500.00 €
	për kolektorë HDPE PSN8 DN-250 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	370.00	15.00 €	5,550.00 €
				TOTALI	44,290.00 €
1.5	PUNËT METAL PUNUESE				
1.5.1	Depertimi i rrugës me asfalt betoni, në hekurudhë bëhet me makineri shpuese me shpim horizontal apo me prerje të shputës së TUNELIT EKZISTUES në klasë betoni mbi C 55 beton arme, punekryesi duhet patur kujdeste percaktoj sakte thellesin e lejuar te depertimi duke i rrespektuar ramjen e terenit dhe kuotat gjeodezike te perfshira ne projekt, depertimi behet me gyp çeliku te kualitet larte, duke vendosur dy pueta paralele ne anen e majte dhe te djathte te depertimit, bazamenti i gypit perforcohet me beton ne kinenen e puesatve. Verejtje cdo demtimi bazes se asfaltit, TUNELIT apo bazës së rrugës nga pakujdesia pergjegjes eshte pune kryesi eshte i obliguar ti riparoj demet dhe ta kthej ne gjendje te meparshme. Llog për m' ku në çmim llogaritet vendosja e gypit të çelikut të kualitetit të lartës, si dhe futja dhe depertimi në pjesën e mbredshme me gyp HDPE me dimensione sipas projektit				
	Gyp çeliku kualitetit lartë DN 300 mm	m'	80	20.00 €	1,600.00 €
	Gyp çeliku kualitetit lartë DN 400 mm	m'	100	20.00 €	2,000.00 €
1.5.2	Furnizimi me Asfalt AB 16 t=8cm dhe BZH 0-22 t= 4 cm, për finalizimin e projektit pas perfundimit të instalimi te kanalizimit atmosferik në zona ku është prerë asfalti ekzistues. Në çmim kalkulohen edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm, si dhe 0-31.5 t= 10 cm me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e e këtij pozicioni të shprehur m'	m'	30.00	50.00 €	1,500.00 €
				TOTALI	5,100.00 €
	TOTALI KANALIZIMIT FEKAL				185,216.97 €


"THEMELI"
 Ndërtimtarja Prodhuuese Ndërtimore Shërbuese
 PRILJEN KUSHTI

NDËRTIMI INFRASTUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
AKSI 1 L=317.91 m ; B= 5 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1	NDËRTIMI INFRASTUKTURËS NË FSHATINË TUPEC				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit , instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimit të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	317.91	2.00 €	635.82 €
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m²	1907.46	1.00 €	1,907.46 €
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	317.91	1.00 €	317.91 €
TOTALI:1.1					2,861.19 €
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m'	1,335.22	9.00 €	12,017.00 €
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazeve të trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	2,225.37	1.00 €	2,225.37 €
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	158.96	10.00 €	1,589.55 €
TOTALI:1.2					15,831.92 €
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m'	890.15	16.00 €	14,242.37 €
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m'	667.61	19.00 €	12,684.61 €
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m'	238.43	21.00 €	5,007.08 €
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rërë të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m'	127.16	23.00 €	2,924.77 €


"THEMELI"
 Ndërmarrja e Prodhuesve të Ndërtimit dhe Shërbimeve
 PALLAS KUCINE

1.3.5	Furnizimi, Vendosija e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	635.82	10.00 €	6,358.20 €	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubezat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m2	m²	1,637.24	13.00 €	21,284.07 €	✓
	Ngritja (ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	Copë	6.00	150.00 €	900.00 €	✓
1.3.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lëshesave (tombinave) rrethore prej gypave të parapregaditura nga betoni DN 500 te kanali atmosferik ku vendoset trotuari, Kokat hyrëse dhe dalje të lëshesave të pregaditen dhe punohen nga betoni i armuet C25/30 sipas Detaleve të skicuara në projekt me kallepet prej drasave Llogaritur në m'.	m'	13.00	50.00 €	650.00 €	✓
TOTALI:1.3					64,051.11 €	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 1						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	2,861.19 €				
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	15,831.92 €				
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	64,051.11 €				
TOTALI + TVSH:					82,744.21 €	✓

Bellum
 **"THEMELI"**
 Ndërtimtarja Prodhuese Ndërtimore Shërbuese
 PALLKUN KALIVË

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
AKSI 2 L=156.05m ; B= 4 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimit te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	156.05	2.00 €	312.10 €
1.1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.	m²	780.25	1.00 €	780.25 €
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	156.05	1.00 €	156.05 €
TOTALI:1.1					1,248.40 €
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m³	561.78	9.00 €	5,056.02 €
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m², te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	936.30	1.00 €	936.30 €
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	78.03	10.00 €	780.25 €
TOTALI:1.2					6,772.57 €
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm², te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	374.52	16.00 €	5,992.32 €
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm², te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	280.89	19.00 €	5,336.91 €
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm², te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	117.04	21.00 €	2,457.79 €


THEMELI
 Ndërmarrja Prodhuarë Ndërtimore Shërbëues
 PRILJEN KUSOVJE

1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëlli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni	m ³	62.42	23.00 €	1,435.66 €	✓
1.3.5	Furnizimi , Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m ³	312.10	10.00 €	3,121.00 €	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubizat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrije-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m2	m ²	482.19	13.00 €	6,268.53 €	✓
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	3.00	150.00 €	450.00 €	✓
TOTALI:1.3					25,062.21 €	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 2						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	1,248.40 €				
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	6,772.57 €				
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	25,062.21 €				
TOTALI + TVSH:					33,083.18 €	✓

Bellum
 **"THEMELI"**
 Ndërtimtare Prodhuese Ndërtimore Shërbime
 Peshëpallat, Shkup

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
AKSI 5 L=80.66m ; B= 4 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujësjetilës etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	80.66	2.00 €	161.32 €
1.1.3	Pastrimi I terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes.	m²	564.62	1.00 €	564.62 €
1.1.4	Demolimi dhe largimi I kubezave elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges , Ketu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri ne deponi në largësi min. 10km. Llogaria ne m2 te siperfaqes se demoluar.	m²	483.96	2.50 €	1,209.90 €
1.1.5	Sigurimi I punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	80.66	1.00 €	80.66 €
TOTALI:1.1					2,016.50 €
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m³	338.77	9.00 €	3,048.95 €
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	483.96	1.00 €	483.96 €
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	40.33	10.00 €	403.30 €
TOTALI:1.2					3,936.21 €
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e përfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	193.58	16.00 €	3,097.34 €
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e përfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	145.19	19.00 €	2,758.57 €


"THEMELI"
 Ndërtimtare Prodhuese Ndërtimore Shërbuese
 Të Bëna me 2008

1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksiale kryesore dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m'	60.50	21.00 €	1,270.40 €	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m ³	25.81	23.00 €	593.66 €	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosija e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngjirje-shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	161.32	10.00 €	1,613.20 €	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngjirje- shkrije-krypëra dhe abrazion. Kubzat vendosen në bazën e reres për nivelizim me t=5 cm. Llog m2	m ²	332.32	13.00 €	4,320.16 €	✓
1.3.8	Ngjitja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.	copë	2.00	147.40 €	294.80 €	✓
TOTALI:1.3					13,948.12 €	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 5						
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	2,016.50 €				
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	3,936.21 €				
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	13,948.12 €				
TOTALI + TVSH:					19,900.83 €	✓


"THEMELI"
 Ndërtim dhe Restaurim Struktural
 Shërbime të ndërtimit


NDËRTIMI INFRASTUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
AKSI 6 L=337.263m ; B= 5 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1	NDËRTIMI INFRASTUKTURËS NË FSHATINË TUPEC				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit , instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritët edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimit te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksini i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	337.26	2.00 €	674.52 €
1.1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.	m²	2360.82	1.00 €	2,360.82 €
1.1.4	Demolimi dhe largimi i kubezave elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges , Ketu perfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri ne deponi në largësi min. 10km. Llogaria ne m2 te siperfaqes se demoluar.	m²	1011.78	2.50 €	2,529.45 €
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithë orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	337.26	1.00 €	337.26 €
TOTALI:1.1					5,902.05 €
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet . Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikeqyres.	m³	1,416.49	9.00 €	12,748.43 €
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	2,360.82	1.00 €	2,360.82 €
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohorent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	168.63	10.00 €	1,686.30 €
TOTALI:1.2					16,795.55 €
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	944.33	16.00 €	15,109.25 €
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	708.25	19.00 €	13,456.67 €
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	252.95	21.00 €	5,311.85 €


"THEMELI"
 Ndërtimtarja Prodhuese Ndërtimore Shërbetëse
 PRIZREN KOSOVË

1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do të punohet me kubza betoni	m ³	134.90	23.00 €	3,102.79 €	✓
1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritët më m'	m'	674.52	10.00 €	6,745.20 €	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubizat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Pesha: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrirje-krypëra dhe abrazion Kubzat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m2	m ²	1,736.89	13.00 €	22,579.56 €	✓
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 40t.					✓
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritët m' rrugës	copë	5.00	150.00 €	750.00 €	✓
TOTAL:1.3					67,055.32 €	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorezoj te AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 6						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	5,902.05 €				
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	16,795.55 €				
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	67,055.32 €				
TOTALI + TVSH:					89,752.91 €	✓


"THEMELI"
 Ndërtimtare Prodhetese Ndërtimore Shërbime
 Tiranë, Shqipëri

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË FSHATINË TUPEC					
AKSI 7 L=90.82m ; B= 5 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1	NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË FSHATINË TUPEC				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit , instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujësjesllësit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, njëse me rampa dhe lëshesha sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	90.82	2.00 €	181.64 €
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m²	635.74	1.00 €	635.74 €
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të behet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	90.82	1.00 €	90.82 €
TOTALI:1.1					908.20 €
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet .Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m³	381.44	9.00 €	3,433.00 €
1.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	635.74	1.00 €	635.74 €
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	45.41	10.00 €	454.10 €
TOTALI:1.2					4,522.84 €
1.3	PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	254.30	16.00 €	4,068.74 €
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	190.72	19.00 €	3,623.72 €
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	68.12	21.00 €	1,430.42 €
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m³	36.33	23.00 €	835.54 €


"THEMELI"
 Ndërtimtarja Prodhuese Ndërtimore Shërbuese
 PRIZREN KOSOVË

1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	181.64	10.00 €	1,816.40 €	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klasës C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrije-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m2	m²	467.72	13.00 €	6,080.40 €	✓
	Ngritja(ujja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	3.00	150.00 €	450.00 €	✓
TOTALI:1.3					18,305.21 €	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 7						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	908.20 €				
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	4,522.84 €				
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	18,305.21 €				
TOTALI + TVSH:					23,736.25 €	✓


 **"THEMELI"**
 Ndërtimtare Prodhuese Ndërtimore Shërbëse
 PESHKOPË ADRIATIKE

REKAPITULLIMI TOTAL I INFRASTRUKTURËS NË TUPEC		
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	KANALIZIMI FEKAL	185,216.97 €
2	AKSI 1	82,744.21 €
3	AKSI 2	33,083.18 €
4	AKSI 5	19,900.83 €
5	AKSI 6	89,752.91 €
6	AKSI 7	23,736.25 €
TOTALI + TVSH:		434,434.34 €


"THEMELI"
 Ndërmarrja Prodhuese Ndërmarrje Shërbimesh
 (PUBLIK) SH.P.A.



Polica nr. : 10001224284

Për : KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

Në emër të : Q.Morina B.I N.N.SH.THEMELI

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Ndërtimi i infrastrukturës në Tupec projekt trevjeqar

Numri i Prokurimit : 622-25-3608-5-2-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes së tenderit në rast që Kontraktori dështon të përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE në jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre të cekura më poshtë, deri në një total prej: **43,443.43 € (Katërdhjetë e Tre Mijë e Katër Qind e Katërdhjetë e Tre Euro e Katërdhjetë e Tre Cent)**, në emër të kontraktorit në favor të Autoritetit Kontraktues, si siguri që blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon të përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit të cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) që bazuar në gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar të përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **43,443.43 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 20.06.2025 deri më: 01.07.2027



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.
Emri i Institucionit finciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë
Data: 20.06.2025

"THEMELI"
Ndërmarrja Prodhetëse Nivertumore Shërbëse
PRIZREN
Kosovë

