

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **622-25-3751-5-1-1/C1687**

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

SEFERI-CO SH.P.K., Gjinoc-Suharekë, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugës Shpenadi- Lubizhdë projekt trevjeqar me numër identifikues: **622-25-3751-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugës Shpenadi- Lubizhdë projekt trevjeqar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i rrugës Shpenadi- Lubizhdë projekt trevjeqar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,197,726.80 € (dymilion e njëqind e nëntëdhjetë e shtat mijë e shtatqind e njëzet e gjasht euro e tetëdhjetë cent)**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë


¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	04.08.2025
Vula:	

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	04.08.2025
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Bujar Seferaj
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	04.08.2025
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 36 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të

		kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 800 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Fari Krasniqi IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-3751-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **SEFERI-CO SH.P.K., Gjinoc-Suharekë, 23000, Suharekë, Kosovë**

E-mail: **sefericompany@gmail.com**

Personi kontaktues: **Bujar Seferaj**

Telefoni: **044/715553**

Faxi:

Numri fiskal: **810100537**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-3751-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i rrugës Shpenadi- Lubizhdë projekt trevjeqar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i rrugës Shpenadi- Lubizhdë projekt trevjeqar

3. Çmimi total i tenderit është:

2,197,726.80 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

Projekti i Rruges
NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË RRUGËN SHPENADI LUBIZHDË

PARAMASA DHE PARALLOGARIA -RRUGA

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Vlera
				€	€

1.	RRUGA				
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	2,241.84	2.00 €	4,483.68 €
1.1.2	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Plaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket: Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Plaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe pajisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
1.1.3	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitorës (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtimit për shkyqe dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin infrastrukturës Urbane. Llog. m'	m'	2,241.84	3.00 €	6,725.52 €
1.1.4	Shërimi i trasës, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike duke vendosur hunje dhe markuar me ngjyre të kuqe gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , intersektimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m'	m'	2,241.84	2.00 €	4,483.68 €
1.1.5	Shërimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog. në m'	m'	2,241.84	4.00 €	8,967.36 €
	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN			Gjithsej:	25,660.24 €

1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Pastrimi i trasës ,prerja e drunjve te cilët pengojne ne realizimin e projektit si dhe deponimi i tyre deri në deponinë legale të përcaktuar nga investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i pengesave eventuale ne rrugë, përgjatë rrugës, humusit mbeturinave të ndryshme, materilet e ndryshme inerte në zonën ku do të ndërtohet Rruga si dhe deponimi i tyre deri ne vendin e deponimit jo me larg se 10km. Llog në m' të rrugës në qmim kalkulohet ngarkimi dhe transportimi i tyre.	m2	22,418.40	3.00 €	67,255.20 €
1.2.5	Pastrimi ,rehabilitimi dhe rifunksionalizimi i lëshesave ,kanaleve ,prockave ekzistuese në zonën e trasimit të rrugës , si dhe orientimi i ujërave në drejtim të kanaleve dhe lëshesave të planifikuara sipas projektit. Llog në m' të rrugës)	m'	250.00	4.00 €	1,000.00 €
	PASTRIMI I TERENIT			Gjithsej:	68,255.20 €


1.3	PUNËT TOKËSORE				
	Hapja , Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -VI Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponia te cilen e cakton investitori deri 20 km Llog m3 me të gjitha shpenzimet.				



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
1.3.1	Germimi i vlerësuar me makineri (80%)	m3	11,424.00	4.00 €	45,696.00 €
1.3.2	Germimi i vlerësuar me dorë (10%)	m3	1,428.00	5.00 €	7,140.00 €
1.3.3	Germimi i vlerësuar me çekan (10%)	m3	1,428.00	6.00 €	8,568.00 €
1.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës për punimi e niveletës nga punet toksore (kemishezes së rrugës), para se të vendosen gjeotekstili dhe shtresat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet; Formësimi, Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Evd=400kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi	m2	22,418.40	2.50 €	56,046.00 €
1.6	Punimi i planumit dhe trotuarëve të rrugës nga materiali gurë i thyer 0-16 mm me bartje të materialit : shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 12 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt. Llog ne m3	m3	269.00	12.00 €	3,228.00 €
1.3.4	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve të drurit dekorativë i Bliri në shtigjet e gjelbërta të paraparë në rrugë çdo 6 m, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 m me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimenter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mure humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mure të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	cope	100.00	80.00 €	8,000.00 €
PUNËT TOKËSORE				Gjithsej:	128,678.00 €

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së gjeotekstitit në pjesën e aksit kryesor të rrugës. Gjeotekstili duhet të jetë 200 g/m² dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali. Te parashihet vendosja e reres për mbrojtje të gjeotekstitit mbi gjeotekstil.	m²	22,418.40	2.00 €	44,836.80 €
1.4.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës jokohërent 0-150 mm nga guri gëlqeror CBR>20% që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trasës së rrugës. Ngjeshet në shtresë me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Evd=600 kg/cm². Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	6,725.00	16.50 €	110,962.50 €
1.4.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Evd=800 kg/cm². Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	4,483.00	18.00 €	80,694.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 31.50) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Evd=1000 kg/cm². Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t=10cm	m3	2,241.00	18.00 €	40,338.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në trotuare dhe në udhëkryqin e kalimit të hekurudhës si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Evd=800 kg/cm². Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	1,120.00	13.50 €	15,120.00 €
1.4.6	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/22 me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera te nevojshme ,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion.	m'	4,483.68	13.50 €	60,529.68 €
1.4.8	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 8/20 mbi shtrese betoni,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion.	m'	4,483.68	12.00 €	53,804.16 €
1.4.7	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22BZH mm me trashësi t=8 cm,si dhe sterpikjen me emulzion 0.5 kg/m2 në hapsirat e pregaditura për shtrimin e bitoagregatit . Llog ne m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	14,123.59	15.00 €	211,853.85 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
1.4.8	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-11 AB mm me trashësi t=4 cm, në tër hapsirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m2. Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	14,123.59	9.00 €	127,112.31 €
1.4.9	Furnizimi, vendosja dhe punimi i trotuarit me gjerësi 1.50 m dhe gjatësi sipas projektit, nga kubezat e betonit me trashësi 6.0 cm, dhe dim b/h=16/24 nga betoni i klases C 30/37, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm .Llogaria eshte per meter katror te trotuarit te vendosura sipas detaleve nga projekti, duke perfshire punimin e bazes me rere. (Trotuari duhet ndërtohet sipas gjeoljës ekzistuese , llogaritje ,kyqje duhet bëhet në koordinim me Banorët Lokal)	m2	6,725.52	13.00 €	87,431.76 €
1.4.10	Furnizimi me pllaka i shtigjeve të ecjes për persona të verbër me pllaka 40 x 40 x 6 cm ngjyrë e verdhë bazuar në standardet dhe alfabetin për persona të verbër. Llog në m' të vendosjes së tyre në trotuare. Prodhuesi te jete i certifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi per menaxhimin e cilesise) per system hermetik te makinerise prodhuese. Produkti te plotesoj standardet ne vazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD(Construction Product Directive) sipas EN 13748-2 ALFABETI I TË VERBËRËVE 	m'	2241.84	7.00 €	15,692.88 €
1.4.11	Blerja, transportimi dhe montimi i gypit të drenazhimit HDPE PSN4 me vrima Ø150mm për largimin e ujrave nëntoksore.Në qmim të kalkulohet hapja e kanalit me dim 0.5x1.5 m dhe materiali drenazhues rreth dhe mbi gyp.	m'	400.00	6.00 €	2,400.00 €
1.4.12	Furnizimi, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për përshatjen e terenit për mbjelljen e barit të ri adekuat në shiritin gjelbërues. Në rastet e brezit gjelberte ne ishuj si dhe formesimi ngjeshja e dheut bëhet në shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha lag -jet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m3	807.06	8.00 €	6,456.48 €
KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				Gjithsej:	857,232.42 €
REKAPITULLIMI I RRUGËS (1.1-1.4)					1,079,825.86 €

2	KANALIZIMI ATMOSFERIK				
1	PUNËT TOKËSORE				
2.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	2,150.00	4.00 €	8,600.00 €
2.1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles,kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit atmosferik te projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës , Llog m2	m'	2,150.00	4.00 €	8,600.00 €
2.1.3	Prejra vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike .	m'	20.00	4.00 €	80.00 €
2.1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimës mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	m'	2,150.00	2.50 €	5,375.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
2.1.5	Gërmimi me dorë, makina, dhe Çekan dhe transporti deri në depoti dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
2.1.6	gërmimi me makinë 60%	m³	4,257.00	4.00 €	17,028.00 €
2.1.7	gërmimi me dorë 20%	m³	1,419.00	4.00 €	5,676.00 €
2.1.8	gërmimi me Çekan 20%	m³	1,419.00	4.00 €	5,676.00 €
2.1.9	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	2,150.00	4.00 €	8,600.00 €
2.1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 92 puseta	m³	58.00	5.00 €	290.00 €
2.1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	2,365.00	1.50 €	3,547.50 €
2.1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	806.25	14.00 €	11,287.50 €
2.1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sirjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	2,150.00	0.80 €	1,720.00 €
2.1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Evd>90Mn/m2.	m³	6,235.00	12.00 €	74,820.00 €
2.1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	15.00	20.00 €	300.00 €
Punët Tokësore : Gjithësejt					151,600.00 €
2	PUNËT E BETONIT (ELEMENTEVE PARAFABRIKUARA)				
2.2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave).Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm.Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø800 mm,kurse diamaterin e kanë 1.100 mm.	m³	20.25	80.00 €	1,620.00 €
2.2.2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për puseten e ujmbledhësve nga beton armeja C 25/30 (Monolite apo parafabrikuar OD 400mm) me dim:Ø40cm sipas detajit teknik në projekt.	copë	30.00	50.00 €	1,500.00 €
2.2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø800 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø800mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cililit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a) unaza në formë të konit	copë	30.00	50.00 €	1,500.00 €
	b) me profil konstant	m'	90.00	50.00 €	4,500.00 €
Punët Betonit : Gjithësejt					9,120.00 €
3	PUNËT METAL PUNUESE				
2.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	30.00	160.00 €	4,800.00 €
2.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja me copë.	copë	30.00	4.00 €	120.00 €
2.3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	30.00	150.00 €	4,500.00 €
Punët Metal Punuese : Gjithësejt					9,420.00 €
4	PUNËT MONTUESE				
2.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë : gërmim mbulimin dhe zhavor dhe gypin F160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	30.00	80.00 €	2,400.00 €
2.4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhësve me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, perforcimin e gypit me beton armes 15 cm në pjesën e poshtme dhe sipërme sipas detajit teknike në projekt , në çmim përfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F160mm me të gjitha shpenzimet	m'	270.00	10.00 €	2,700.00 €
2.4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptentë.				
	për kolektorë HDPE PSN4 DN- 630 mm sipas Standardit EN13476-3	m'	2,150.00	37.00 €	79,550.00 €
Punët Montuese : Gjithësejt					84,650.00 €
REKAPITULLIMI I KANALIZIMI ATMOSFERIK (2.1-3.4)					254,790.00 €

3	KANALIZIMI FEKAL
---	------------------



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Vlera
				€	€
3.1	PUNËT E DHEUT				
3.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	2,150.00	4.00 €	8,600.00 €
3.1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësorë dhe mbitorësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe përgaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m'	m'	2,150.00	4.00 €	8,600.00 €
3.1.3	Prerja dhe demolimi vijor i asfaltit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsirave për kyqje të kanalizimit në atë ekzistues në rrugën kryesore .	m'	200.00	4.00 €	800.00 €
3.1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	m'	200.00	8.00 €	1,600.00 €
3.1.5	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjaherë larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çnim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
a	gërmimi me makinë 80%	m³	10,586.40	3.80 €	40,228.32 €
b	gërmimi me dorë 20%	m³	2,646.60	5.00 €	13,233.00 €
c	gërmimi me Çekan 20%	m³	2,646.60	5.00 €	13,233.00 €
3.1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	2,005.00	4.00 €	8,020.00 €
3.1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusëve. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 20 puseta	m³	46.00	5.00 €	230.00 €
3.1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	2,406.00	1.50 €	3,609.00 €
3.1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me slitesë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	960.00	15.00 €	14,400.00 €
3.1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjetat të kanalizimit FEKAL.	m'	2,005.00	0.80 €	1,604.00 €
3.1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Evd>90Mn/m2.	m³	3,175.00	12.00 €	38,100.00 €
3.1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10.00	50.00 €	500.00 €
TOTAL PUNËT E DHEUT :					152,757.32 €

3.2	PUNËT E BETON, DHE BET.ARME				
3.2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.700 mm.	m³	62.42	80.0 €	4,993.60 €
3.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilës montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmeri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
3.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	72.00	45.00 €	3,240.00 €
3.2.4	b) me profil konstant	m'	360.00	65.00 €	23,400.00 €
TOTALI					31,633.60 €

3.3	PUNËT METAL PUNUESE				
3.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 60T. Në çnim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	72.00	160.00 €	11,520.00 €
3.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtimi montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.	copë	72.00	4.00 €	288.00 €
TOTALI					11,808.00 €
3.4	PUNËT MONTUESE				



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
3.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë: germim mbulimin me zhavor dhe gypin F160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	200.00	50.00 €	10,000.00 €
3.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptentë.				
	për kolektorë HDPE PSN4 DN- 400 mm sipas Standardit EN13476-3	m'	1,025.00	22.00 €	22,550.00 €
	për kolektorë HDPE PSN4 DN- 630 mm sipas Standardit EN13476-3	m'	980.00	37.00 €	36,260.00 €
3.4.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit, për finalizimin e projektit pas përfundimit të instalimit të kanalizimit fekal në zona ku është prerë asfalti ekzistues. Në qmim kalkulohen edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm, si dhe 0-31.5 t=10 cm, si dhe rere për nivelizim kubezve t=5cm, si dhe mbushjen e fugave me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e e këtij pozicioni të shprehur m'	m'	200.00	20.00 €	4,000.00 €
TOTALI					72,810.00 €
REKAPITULLIMI I KANALIZIMI FEKAL (3.1-3.4)					269,008.92 €

4	UJËSJELLËSI
1	PUNËT PREGADITORE

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiar

4	Punët përgatitore				
4.1.1	Matja gjeodezike e trasës.	m'	4,348.00	2.00 €	8,696.00 €
4.1.2	Përpilimi i dokumentacionit teknik për punët e ekzekutuara dhe dorëzimi te investitori ne 5-kopje fizike dhe 1-elektroknike As Built Drawings(Ne çmim përfshihet, inçizimin i projektit të realizuar dhe nyjet e projektit me koordinata reale).	m'	4,348.00	2.00 €	8,696.00 €
Gjithsejt:					17,392.00 €
4.2	Punimet tokësore				
4.2.1	Gërmimi i dheut të kateg. III dhe IV me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.60 m dhe thellësi mes.=1.20 m dhe largimi i dheut ne deponi legale deri 15 km				
4.2.2	-Me makinë 90 %	m³	2,817.50	4.00 €	11,270.00 €
4.2.3	-Me dorë 10 %	m³	313.06	4.00 €	1,252.24 €
4.2.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypin e ujësjellësit në trashësi d=10cm, fraksion 0-16 mm. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	782.64	13.00 €	10,174.32 €
4.2.5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	2,347.92	13.00 €	30,522.96 €
4.2.8	Prerja e asfaltit me makinë sipas situacionit. Këtu përfshihet edhe prerja e asfaltit në vendet ku do të ndërtohen pusetat.	m'	302.00	1.50 €	453.00 €
4.2.9	Kthimi i asfaltit në gjendjen fillestare./+3 cm, me gjerësi b=1,00 m. Këtu përfshihet edhe asfaltimi në vendet ku do të ndërtohen pusetat.	m²	150.00	20.00 €	3,000.00 €
Gjithsejt:					56,672.52 €
4.3	Punët furnizuese: Gypa PE-100				
4.3.1	Furnizimi me gypa të PE-100, P.N 10bar				
4.3.4	Ø - 110 mm, PN-10.0 bar	m'	4,348.00	8.00 €	34,784.00 €
Gjithsejt:					34,784.00 €
5	Punët furnizuese 1:Pjesët fazonike				
4.5.1	Furnizimi me pjesë fazonike. Specifikimet teknike janë dhënë në shtojcën e paramasës.				
4.5.2	Lidhëse me flanshë për gyp PEHD dhe PVC (FLANGE ADAPTER) - Ø 200 mm	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
4.5.3	Lidhëse me flanshë për gyp PEHD dhe PVC (FLANGE ADAPTER) - Ø 160 mm	copë	2.00	40.00 €	80.00 €
4.5.4	Lidhëse me flanshë me saldim dhe unazë për gyp PEHD (FLANGE ADAPTER) - Ø 110 mm	copë	25.00	30.00 €	750.00 €
4.5.5	Lidhëse me flanshë me saldim dhe unazë për gyp PEHD (FLANGE ADAPTER) - Ø 75 mm	copë	10.00	30.00 €	300.00 €
4.5.6	Lidhëse me flanshë me saldim dhe unazë për gyp PEHD (FLANGE ADAPTER) - Ø 63 mm	copë	10.00	20.00 €	200.00 €
4.5.7	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 200/150	copë	2.00	60.00 €	120.00 €
4.5.8	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 200/100	copë	2.00	60.00 €	120.00 €
4.5.9	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 150/100	copë	1.00	55.00 €	55.00 €
4.5.10	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 100/80	copë	9.00	50.00 €	450.00 €
4.5.11	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 100/50	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
4.5.12	Teshtik i dyfishtë (TT- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - TT DN 200/200	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
4.5.13	Teshtik i dyfishtë (TT- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - TT DN 150/100	copë	2.00	200.00 €	400.00 €
4.5.17	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 200/100	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
4.5.18	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 100/100	copë	5.00	200.00 €	1,000.00 €
4.5.19	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 100/80	copë	4.00	200.00 €	800.00 €
4.5.20	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 150/150	copë	1.00	180.00 €	180.00 €
4.5.21	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 150/100	copë	2.00	180.00 €	360.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
4.5.22	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 150/80	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
4.5.23	PJESE Q ME FLLANSHA, KTHESE 90° - DN 200/45°	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
4.5.24	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 50	copë	5.00	250.00 €	1,250.00 €
4.5.25	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 80	copë	5.00	300.00 €	1,500.00 €
4.5.26	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 100	copë	14.00	320.00 €	4,480.00 €
4.5.30	Lidhese me flanshe AC tip C(max adapter) Ø 80 (85-107)	copë	4.00	150.00 €	600.00 €
4.5.31	Lidhese me flanshe AC tip C(max adapter) Ø 100 (107.00-132.00)	copë	3.00	200.00 €	600.00 €
4.5.33	Set teleskopik për hapje të valvulave nentokesore DN 50-150	copë	12.00	200.00 €	2,400.00 €
4.5.34	Kapak sipërfaqësor për valvula nentokesore DN 50-150	copë	12.00	50.00 €	600.00 €
4.5.35	Hidran nentokesor DN 80/800	copë	5.00	450.00 €	2,250.00 €
4.5.36	Kapak sipërfaqësor për hidranta nentokesore	copë	5.00	100.00 €	500.00 €
4.5.37	Diktung gome DN 150	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
4.5.38	Diktung gome DN 200	copë	3.00	8.00 €	24.00 €
4.5.39	Diktung gome DN 100	copë	55.00	5.00 €	275.00 €
4.5.40	Diktung gome DN 80	copë	10.00	4.00 €	40.00 €
3	Diktung gome DN 50	copë	5.00	3.00 €	15.00 €
4.5.42	Diktung gome DN 300	copë	2.00	10.00 €	20.00 €
4.5.43	Bulona me dado M16x80	copë	276.00	2.00 €	552.00 €
4.5.44	Bulona me dado M16x100	copë	264.00	3.50 €	924.00 €
4.5.45	Shiritit sinjalizues	m'	4,348.00	1.50 €	6,522.00 €
4.5.46	Shiritit detektues	m'	4,348.00	1.50 €	6,522.00 €
6	Punimet tokësore për konsumatorë				34,954.00 €
4.6.1	Realizimi i kyçjeve për konsumatorë (individuale -shtëpiake dhe komerciale)				
4.6.2	Hapja dhe mbulimi me ngjeshje i kanalit me dimensione h=0.90 m dhe b=0.40 m. (10.0 m për çdo kyçje) dhe largim i dheut ne deponi legale 15 km	m'	648.00	5.00 €	3,240.00 €
4.6.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrerës nën, rreth dhe mbi gypin e ujësjellësit më trashësi d=10cm, fraksion 0-16 mm. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	72.00	15.00 €	1,080.00 €
4.6.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës.	m³	576.00	14.00 €	8,064.00 €
4.6.6	Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%. Zhvendosja dhe rivendosja e pllakëzave të betonit (kubzave) për pjesën e rrugës së dëmtuar gjatë vendosjes së gypit. Në çmim të përfshihet edhe shtruarja e rrerës me trashësi 8 cm dhe ngjeshje. Në rast se gjatë largimit të kubëzave është bërë dëmtimi i tyre atëherë ato të zëvendësohen me të reja.	m²	25.00	5.00 €	125.00 €
7	Punët furnizuese 1: Gypa PE-100			Gjithsejt :	12,509.00 €
4.7.1	Furnizim me gypa te PE per realizimin e kyçjeve individuale (shtëpiake) dhe komerciale.				
4.7.2	Ø - 32 mm, PN-10.0 bar	m'	300.00	1.80 €	540.00 €
4.7.3	Ø - 25 mm, PN-10.0 bar	m'	300.00	1.50 €	450.00 €
4.7.4	Ø - 20 mm, PN-10.0 bar	m'	300.00	1.50 €	450.00 €
8	Punët furnizuese 2: Qafore dhe pjesë fazonike për kyçje			Gjithsejt :	1,440.00 €
4.8.1	Furnizimi i pjesëve fazonike.Specifikimet teknike janë dhënë në shtojcën e paramasës.				
4.8.2	Ambushella për PE (qafore) (ALKATEN) metal Ø 160/2"	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
4.8.3	Ambushella për PE (qafore) (ALKATEN) metal Ø 110/1"	copë	26.00	40.00 €	1,040.00 €
4.8.4	Redukus metal Ø- 2"-1"	copë	26.00	15.00 €	390.00 €
4.8.5	Redukus metal Ø-1"/(3/4)"	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
4.8.6	Brryl nipel i zinktuar me fileta në njërin anë në sipërfaqen e jashtme Ø 3/4"	copë	5.00	10.00 €	50.00 €
4.8.7	Brryl nipel i zinktuar me fileta në njërin anë në sipërfaqen e jashtme Ø 1"	copë	6.00	15.00 €	90.00 €
4.8.8	Gjysëm lidhëse mekanike mashkullore të plastikës për PE Ø- 25 / (3/4)"	copë	7.00	5.00 €	35.00 €
4.8.9	Gjysëm lidhëse mekanike mashkullore të plastikës për PE Ø- 32 / 1"	copë	9.00	5.00 €	45.00 €
4.8.10	Lidhëse mekanike të plastikës për PE Ø- 25(3/4)"	copë	9.00	5.00 €	45.00 €
4.8.11	Lidhëse mekanike të plastikës për PE Ø- 32(1")	copë	9.00	5.00 €	45.00 €
4.8.12	Holander rrëshqitës për gypa të zinktuar me unaz elastike Ø - 3/4"	copë	9.00	15.00 €	135.00 €
20	Holander rrëshqitës për gypa të zinktuar me unaz elastike Ø - 1"	copë	9.00	18.00 €	162.00 €
4.8.14	Nipëll e dyfishtë zinktuar heksagonal Ø-(3/4)"	copë	6.00	10.00 €	60.00 €
4.8.15	Nipëll e dyfishtë zinktuar heksagonal Ø-(1)"	copë	9.00	15.00 €	135.00 €
4.8.16	Brryl i zinktuar me fileta në të dy anë në sipërfaqen e brendshme Ø 3/4"	copë	8.00	10.00 €	80.00 €
4.8.17	Brryl i zinktuar me fileta në të dy anë në sipërfaqen e brendshme Ø 1"	copë	9.00	15.00 €	135.00 €
9	Pusetat për konsumatore dhe ujmatësi			Gjithsejt :	2,707.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
4.9.1	Sigurimi dhe montimi i pusetave të betonit për realizimin e kyçjeve individuale (shtëpiake) dhe komerciale.				
4.9.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pusetave të betonit të parafabrikuara, për vendosjen e Ujëmatësve të konsumatorëve Ø800mm, h=300 mm	copë	2.00	40.00 €	80.00 €
4.9.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e konuseve të betonit të parafabrikuara, Ø800/600, h=500 mm	copë	2.00	40.00 €	80.00 €
4.9.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kapakëve kompozit Ø600mm, përfshirë edhe korinizen, tip C250 në përputhje me normat EN 124. Pusetat vendosen jashtë oborrit të shtëpive (rruge ose trotuar)	copë	40.00	140.00 €	5,600.00 €
4.9.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ujmatësve me të gjitha pjesët fazonike për funksionimin e ujmatësit shtëpiak/komercial Ø3/4	copë	40.00	40.00 €	1,600.00 €
			Gjithsejt :		7,360.00 €
10	Punët e beton-armes për ndërtimin e pusetes në ujëmatës zonal				
4.10.1	Ndërtimi i pusetës kontrolluese me ujatës prej B.A sipas detaleve të dhëna në projekt me dimensione (2.50x2.00x2.00) m, trashësi të mureve t=20.0cm dhe pllakave t=25.0cm. Në llogari të merren: germimi, punët latuese, sasia e nevojshme e betonit dhe armaturës si dhe drenazhimi i pusetes.	copë	2.00	1,500.00 €	3,000.00 €
4.10.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kapakut prej çeliku/hekurit për çasje në pusete Ø800mm, përfshirë edhe korinizen, tip C400 në përputhje me normat EN 124	copë	2.00	180.00 €	360.00 €
					3,360.00 €
11	Testimi dhe dezinfektimi i gypit				
4.11.1	Testimi i gypit				
	Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësllësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypësllësit të testuar.	m'	4,348.00	1.50 €	6,522.00 €
4.11.2	Dezinfektimi i gypësllësit				
	Para lëshimit në punë të gypësllësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypësllësit të dezinfektuar.	m'	4,348.00	1.50 €	6,522.00 €
			Gjithsejt :		13,044.00 €
	REKAPITULLIMI I UJËSJELLËSIT (4.1-4.4)				184,222.52 €

5 SINJALIZIMI

5.1	SINJALIZIMI VERTIKAL				
5.1.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007, Ne qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 120 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punështja në deponin e caktuar nga Investitori	copë	6.00	150.00 €	900.00 €
			Gjithsejt:		900.00
5.2	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
5.2.1	Furnizimi dhe shenjeimi i rruges me vija të bardha me ngjyrë dy komponente (gjerësia 12cm), Llog në m'	m'	4,483.68	2.50 €	11,209.20 €
5.2.2	Furnizimi dhe shenjeimi i rruges me vija të bardha me ngjyrë dy komponente të ndërprera (3+6+3 m, me gjers 12 cm). Llog në m'	m'	2,241.84	2.50 €	5,604.60 €
			Gjithsejt:		16,813.80 €
	REKAPITULLIMI: SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				17,713.80 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
6 PARAMASA -ELEKTRIKA DHE TELEKOMUNIKACIONI					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Vlera
6	Styllat për ndriçim				
6.1.	Punët ndërtimore				
6.1.1.1	Punët përgaditore -përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës , bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren . Në fund pastrimi i terrenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.	m'	4,434.00	5.00 €	22,170.00 €
6.1.1.2	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit MB20 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e shtyllave (me ankerë apo mbjellje). Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare. Bazamenti prej betoni të jetë: 0.45x0.45x0.6m	copë	180.00	50.00 €	9,000.00 €
6.1.1.3	Hapja e kanalit gjatësor, me dim. 0.40 x 0.80m, në çdo terren, në segmentet e trotuarit apo rrugës duke paraparë furnizimin me dhe, zhavorr dhe shirit për vërejtje dhe në fund mbulimi i kanalit dhe rregullimin i sipërfaqes së gërmuar duke e kthyer vendin e hapur në gjendje fillestare.	m3	1,418.88	4.00 €	5,675.52 €
6.1.1.4	Shtrirja e rërës në trashësi (10+10)cm rreth kabllave dhe gypave	m3	443.40	15.00 €	6,651.00 €
6.1.1.5	Mbushja e kanaleve me dhe në shtresa duke ngjeshur atë në depon e qytetit	m3	1,241.52	14.00 €	17,381.28 €
6.1.1.6	Largimi i dheut të tepërt nga trotuari dhe bartja e tij deri në depon e qytetit	m3	248.30	2.00 €	496.60 €
6.1.1.7	Porosija, transporti dhe montimi i tubave Brinjëzuar (Fyza) Ø 75 , për mbrojtjen dhe futjen e instalimeve elektrike (Kablove të ndriçimit) . Tubi e brinjëzuar shtrihen paralel me trotuarë , dhe instalohen prej pikës furnizimit deri në tabela shpërndarëse të instaluar. Llog në m'	m'	4,434.00	5.00 €	22,170.00 €
6.1.1.8	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjerësi 40cm dhe trashësi 0.25mm .Shiriti duhet të mbaj shënimin : Kujdes , rrezik nga tensioni lartë".	m'	4,434.00	2.00 €	8,868.00 €
6.1.1.9	Furnizimi me material dhe montimi i kapakëve rrethor nga giza e derdhur me peshë të lehtë dhe të shënuar ELEKTRIKË për puseta të kabllor me diametër 60 cm	copë	80.00	100.00 €	8,000.00 €
6.1.1.11	Punimi i bazamentit për përfundimin e Ormonit të ndriçimit nga betoni i tipi MB 20. Bazamenti ka këto dimensione : (90x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës detali është dhënë në projekt. Qmimi i pet për komplet bazamentin duke ju përshtatur edhe gabariteve të ormanit.	copë	1.00	20.00 €	20.00 €
Gjithsej:					100,432.40 €
6.1.2	Punët e ndriçimit				
6.1.2.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit me lartësi H=8.8m me mbjellje, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike, njëtrajtësisht të punuara (pa saldime të pjesëve). Sk. 1	copë	120.00	200.00 €	24,000.00 €
6.1.2.2	Furnizimi dhe vendosja e lirave standarde me gjatësi të krahut; Lmax=1.5m, nga materiali ST 37 (S235 JR) të galvanizuara, rrethore ose këndore të një anshme	copë	120.00	50.00 €	6,000.00 €
6.1.2.3	Furnizimi dhe montimi i llampave per ndriçim publik te tipit LED 100 W.	copë	120.00	250.00 €	30,000.00 €
6.1.2.4	Blerja, Bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e Ormanit së ndriçimit Ormani ka dimensione (120x80x40)cm.Punohet nga llamarina me trashësi 2mm i zinkuar, dy herë i dekapiruar dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozive të pjekur në temp. të lartë. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe është e paraparë për montim të jashtëm. Ne te vendoset materiali sipas skemes njëpolare dhe lidhja kryhet sipas skemes se lidhjeve qe është pjesë e ketij projekti. Ne çmim duhet te parashihet edhe materiali ndimes: Perqesit fleksibil, papuqet, klemet 50mm² per dalje etj...	copë	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
6.1.2.5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e kabllor furnizuese: 2, 4x25mm²(Al), ne kanalizimin kabllorik per ndriçim publik ne gypin e brinjëzuar Ø63	m'	4,434.00	8.00 €	35,472.00 €
6.1.2.6	Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllorve që lidhë shtyllat prej aralditit; NYM – I, S=3x1.5 mm²	m'	1,200.00	2.00 €	2,400.00 €
6.1.2.7	Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllor 4X35mm² nga shtylla ekzistuese ose trafa si dhe lidhja me tabelën ndriçimit.	m'	400.00	12.00 €	4,800.00 €
6.1.2.8	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit për përtokëzim të llampave dhe shtyllave fundore me dim: Fe /Zn25x4mm	m'	4,434.00	3.00 €	13,302.00 €
6.1.2.9	Porosija , transporti, dhe montimi papuqeve Al për kablla të ndriçimit	m'	4,434.00	1.00 €	4,434.00 €
6.1.2.10	Shqyrtimi, matja e rezistencës së tokëzimit, si dhe lëshimi i atestit të pranushmërisë së vlerës së tokëzimit	komplet	1.00	2,000.00 €	2,000.00 €
Gjithsej:					123,408.00 €
GJITHSEJ 6.1 :					223,840.40 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
-----	------------	--------	-------	------------------	------------


II. PARAMASA PËR PUNËT SHITESË NË RRJETIN NËNTOKËSOR ENERGJETIK DHE TË TELEKOMUNIKACIONIT

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi €	Vlera €
6.2	RRJETI ENERGJETIK EKZISTUESE				
	Kanalizimi i ri kabllovik				
6.2.1	Ndërtimi i pushtave për rrjetin energjetik në trotuar, përgjatë vijës së rrugës. Pushtat të ndërtuara nga betonarme, duhet të jenë me dimensione 150cmx150cmx150cm, me kapak metalik, sipas skicës së dhënë, dhe në përputhshmëri me normat për këtë lloj objekti.	copë	40.00	825.00 €	33,000.00 €
6.2.2	Ndërtimi i kanalizimit kabllovik. Në kanal 1x1.2m vendosen tetë (2x4+2x2) gypa Ø200mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	4,434.00	12.00 €	53,208.00 €
6.2.8	Ndërtimi i kanalizimit energjetik për depërtim dhe në tërë gjatësinë e rrugës. Në kanal 0.5x1m vendosen dy (2x1) gypa Ø200mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	5,320.00	5.00 €	26,600.00 €
GJITHSEJ 6.2 :					112,808.00 €
6.3	RRJETI I TELEKOMUNIKACIONIT				
	Kanalizimi i ri kabllovik				
6.3.2	Ndërtimi i kanalizimit kabllovik. Në kanal 0.4x1m vendosen gypat: 2xØ110/4mm+1x Ø125mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike. Duhet të llogaritet verifikimi dhe mbulimi me rere i kanalit.	m'	5,320.00	5.00 €	26,600.00 €
GJITHSEJ 6.3:					26,600.00 €
REKAPITULLIMI ELEKTRIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT					363,248.40 €

7	7. PUNIMI I NDERTIMIT TË URËS
1	PUNËT PËRGATITORE

Kushte të përgjithshme					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.					
Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këto mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të marrin masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësirë në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethosjes së punishtes. Punishja të rrethohet me tabela prej llamarinë dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parashihet edhe çkyqjen e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikqyrës dhe projektantin.					
Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.					
Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vuarjen në vepër të materialeve për secilin pozicion sipas normave të EC dhe ISO Standardeve					
POZ	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1	Sigurimi i punishtes si dhe furnizimi me material dhe punimi i rrethosjes së punishtes me tabela nga llamarinë dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë, lartësia e rrethosjes h= 2.0 m, hyrjet e vizitorëve jete të ndaluar. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Llog ne komplet	komplet	1.00	500.00	500.00 €
1.2	Instalimi i zyreve të perkoheshme [deri 12 m²/cope. Vendosja e tyre bëhet në bashkëpunim me organin mbikqyrës. Llog ne cope	cope	1	500	500.00 €
1.3	Instalimi i perkoheshmëri i instalimeve komunale (uji ,mbeturinat rrymat me nlesor nga rrethi, gjeneratori. Llog ne komplet	komplet	1.00	500.00	500.00 €
Gjithësej punë parapregaditore:					1,500.00 €

II	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
POZ	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1	Identifikimi i infrastrukturës nëntokësore, (ujësjellës ,kanalizime fekal, kablo elektrike ,interneti apo të PTT. Llog ne komplet	komplet	1.00	200.00	200.00 €
2.2	Demolimi i infrastrukturës nëntokësore, (ujësjellës ,kanalizime atmosferike, betona, pjesa ku do të vendosen themelet e urre). Si dhe zgjidhja alternative për lokalitetin deri sa të zgjidhet punimet në kantierin e cekur. Llog ne komplet	komplet	1.00	300.00	300.00 €
2.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat, e ngurta, shkurret drunjtë, largimi i tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Llogarituri .ne m²	m²	85.60	10.00	856.00 €
Gjithësej punë të pastrimit të terrenit :					1,356.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Vlera
				€	€
III	PUNËT E GERMIMEVE TE DHEUT				
POZ	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1	Gërmimi i dheut me perzierje guror nga sipërfaqet e shtratit të lumit me makinë ndërtimore, në thellësi deri në (50-80) cm, dhe njëkohësisht bajtja dhe transporti deri në denoni të cilin e cakton investitori i llogarit në m ³	m ³	110.00	5.00	550.00 €
3.2	Gërmimi i dheut të kategorisë VI -të themeleve të shtyllave bregore, dhe të mureve mbrojtëse në shtratin të lumit dhe planifikimi i skarpave me pjertësi sipas detajeve të dhëna në pjesën grafike Pjertësia nga (35 - 45) ° Në çmim të llogarit edhe pompimi dhe largimi i ujit nga gropa e gërmuar e themelit, me kujdes të shtuar. Dheut e gërmuar të transportohet në vend të caktuar të cilin e definon organi mbikqyes. Llogarit në m ³	m ³	77.00	6.00	462.00
3.3	Ri kthimi dhe rimbushja, ngjeshja e dheut në gropën e gërmuar me pare, pranë themeleve të shtyllave bregore të ures në shtratin e lumit, të punohën ramje në dy anët e bregut kah mesi i shtratit për 2 %. Llogarit në m ³	m ³	75.00	3.00	225.00 €
Gjithsejt punë të demolimit :					1,237.00 €

IV	PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT				
POZ	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e zhavorit nga guri i thyer me fraksione të ndryshme për konsolidim dhe stabilizim në gropën e gërmuar të themeleve për shtyllat bregore, në shtratin e lumit me trashësi deri 60 cm, ngjeshja të bëhet në çdo 20 cm, për themelet e urës Pas ngjeshjes të dokumentohet me atest ngjeshja e arritur, kerkohet ngjeshmeri 50MN/m ² . Llogarit në m ³ .	m ³	59.00	10.00	590.00 €
4.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me material argjillore të pastër të ngjeshur në tere Gjatësin dhe lartësin e murit Mes=50 cm. Llogarit në m ³	m ³	38.50	12.00	462.00 €
4.3	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorit të pastër të lumit 63 mm në tere Gjatësin dhe lartësin e murit Mes=50 cm. Llogarit në m ³	m ³	17.40	12.00	208.80 €
4.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve në shtratin e lumit nga materiali guror aluvial me dim rreth 30 cm, të punohet ramja nga të dy anët e shtratit të lumit me 4% . Në drejtim të mesit. Llogarit në m ² : (3+4+3) x 6 = 84,00	m ²	84.00	10.00	840.00 €
Gjithsejt punë të zhavorit dhe gurit:					2,100.80 €

V	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMËS				
POZ	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themelet të shputave të shtyllave në shtratit të rregulluar me beton të vibruar dhe me additive për papershkrushmeri të ujit d =10 cm, Me C -12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llogarit në m ³	m ³	4.60	100.00	460.00 €
5.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi i Betonit të klasit C -25/30 për shputat të themeleve bregore në shtratin e lumit të rregulluar me pregaditje të kallepeve nga drasat si dhe betonimi i tyre, betoni duhet vibruar dhe shtuar additive për papershkrushmeri të ujit. Punimet të kryhen sipas standrdevë dhe detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh në llogaritjen statike. Llogarit në m ³	m ³	12.24	120.00	1,468.80 €
5.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit për shtyllat bregore, sipas detajeve teknike, me beton armë të klasit C - 30/37 Me pregaditje të kallepeve nga drasat si dhe betonimi me beton me shtesa additive dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve. Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara në llogarin statike. Llogarit në m ³	m ³	30.00	125.00	3,750.00 €
5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit për pjesën e mbistrukturës, sikur të paraqitur në pjesën konstruktive me punim të vutave dhe elementeve të shkurta, me beton armë të klasit C - 30/37 Me pregaditje të kallepeve nga drasat dhe skeleve të renda me betonimi me beton me shtesa additive për papershkrimin nga uji dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve. Punimet të kryhen sipas detaje grafike të paraqitura në llogarin statike. Llogarit në m ³	m ³	17.65	130.00	2,294.50 €
5.5	Furnizimi, transporti, dhe punimi i trareve të mbi pllakes me dim 25x20 cm, të rregulluar me beton të vibruar dhe me additive për papershkrushmeri ndaj ujit, me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llogarit në m ³	m ³	0.70	130.00	91.00 €
5.6	Furnizimi, transporti, dhe punimi i pllakes kaluese me gjeometri dhe forme sikurse e paraqitur në detaje, të rregulluar me beton të vibruar dhe me additive për papershkrushmeri ndaj ujit, me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llogarit në m ³	m ³	5.10	125.00	637.50 €
Gjithësejt punë të betonit dhe betonarmës :					8,701.80 €

VI	PUNIMET E ARMIRIMIT				
POZ	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
	Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshku, balta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mbikqyes duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës. Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve nërshin gjithcka që është e nevojshme deri në përfundimin e shtesës 1.01.1.1 armaturave të përdorura				



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
6.1	Furnizimi i hekurit ndërmor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500, të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg	kg	6,149.80	1.50 €	9,224.70 €
Gjithësej pune të armimit:					9,224.70 €

VII	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME				
POZ	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1	Furnizimi i materialit për punimin e Gardhit metalik me elemente gypa nga celiku, gardhi të punohet sipas detalit puntorik, gardhi duhet të pastrohet dhe të lyhet me dy shtresa ngjyrë miniumi anti koroziv si dhe me dy shtresa lyerje me ngjyr depressive për metale, Ngjyrën e cakton organi mbikqyrës me Investitorin Ankerin i gardhit metalik realizohet me anker bulona për pllaken e mbistruktures në çdo 2.0 m gjatësi. Llog. në m1,	m'	14.30	50.00 €	715.00 €
7.2	Furnizimi i materialit për punimin dhe montimin e l gypave PVC për instalime të nevojshme në të dy anët e shtegut për këmbësor me 2 Ø75 mm . Punimet të kryhen sipas detalit të prezantuar në projekt . Llog. në m1	m'	24.00	20.00 €	480.00 €
7.3	Furnizimi i materialit për punimin dhe montimin e kanalizimit atmosferik për lëshesat e ujit prej gypave PVC Ø 160 mm Lëshesat duhet të pregaditen dhe punohet sipas detajeve dhe elementeve konstruktive Kapaku i lëshesës duhet të jetë nga grilla e metalit nga giza e shkrire, Distanca në mes të lëshesave e parashikuar në çdo 4 m . Llog. në copë	copë/kom	4.00	30.00 €	120.00 €
7.4	Furnizimi i materialit dhe punimin i hidroizolimit vertikal të mureve bregore dhe horizontal në pjesën e mbistrukturës me një lyerje të ftohtë me bitulit të lëngët dhe me kondor 4 mm në dy shtresa me lyerje dhe pastrim të sipërfaqeve të cilat do të izolojnë izolimi të realizohet me salldim me flake në të rrethet shtruar kalohet me +10 cm . Llog. në m2	m²	133.20	10.00 €	1,332.00 €
7.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, nogarrit të grutës punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometris së kubëzave, kompetenc e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Llogaritja në m².	m²	55.00	30.00 €	1,650.00 €
7.6	Pastrimi definitiv i kantierit përues të urës së betonit pas realizimit të punimeve për urën nga beton armie . Llog. Në komplet	uplet/ komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
Gjithësej pune të tjera:					4,797.00 €

REKAPITULLIMI I PUNËVE

I	PUNËT PËRGATITORE	1,500.00 €
II	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT	1,356.00 €
III	PUNËT E GERMIMEVE TË DHEUT	1,237.00 €
IV	PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT	2,100.80 €
V	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMËS	8,701.80 €
VI	PUNIMET E ARMIMIT	9,224.70 €
VII	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME	4,797.00 €
PUNIME TOTALE + 18% TVSH		28,917.30 €

REKAPITULLIMI TOTAL

RRUGA	1,079,825.86 €
KANALIZIMI ARMOSFERIK	254,790.00 €
KANALIZIMI FEKAL	269,008.92 €
UJESJELLES	184,222.52 €
SINJALIZIMI	17,713.80 €
ELEKTRIKA	363,248.40 €
URA	28,917.30 €
GJITHSEJ PUNËT ME TVSH:	2,197,726.80 €





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **142184**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **SEFERI-CO SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Lot 1: Ndërtimi i rrugës Shpenadi-Lubizhdë projekt trevjeqar.**

Nr. prokurimit: 622-25-3751-5-1-1/C1687

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **219,772.70€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **219,772.70€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1096 ditë kalendarike prej **05.08.2025** deri më **05.08.2028**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 05.08.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

- Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
- Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
- Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
- Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: Të idërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguruarin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepruara për kompensimin e dëmit: Të plotësoj kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Costumer statements

- Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
- Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
- Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
- Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder`s obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted though the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and it's nature and cause.

Insurer`s obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :
Tringë Ismajli nr. 3
Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790 Pejë Tel.049 / 810 - 847
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678 Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjakovë Tel.044 / 760 226 Gjilan Tel. 044 / 212 -378



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **142184**

Kontraktuesi	
Emri	SEFERI-CO SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Bujar Seferaj
Adresa	Gjinoc, Magj. Suhareke-Prizren
Nr i Biznesit	810100537
Telefoni	044218711

Përfituesi	
Emri	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa	Prizren

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	219,772.70
Periudha Sigurimit	05.08.2025 - 05.08.2028
Primi	9,889.78
Tvsh	1,780.16
Primi Bruto	11,669.94
Data e lëshimit	05.08.2025 13:33

Aktiviteti Ekonomik:
Lot 1: Ndërtimi i rrugës Shpenadi-Lubizhdë projekt trevjeqar.

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu - 1940



Përfaqësuesi i të siguarit
Bujar Sefera

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

1. Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
2. Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
3. Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
4. Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: T'Idërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguruarin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepruara për kompensimin e dëmit: Të plotësojë kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Customer statements

1. Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
2. Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
3. Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
4. Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder`s obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted though the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and it's nature and cause.

Insurer`s obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :
Tringë Ismajli nr. 3
Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790 Pejë Tel.049 / 810 - 847
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678 Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjakovë Tel.044 / 760 226 Gjilan Tel. 044 / 212 -378