

PARAMASA DHE PARALLOGARI

Rreunvini i kulmeve - Shtëpia 35

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjellëse e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kufizohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshimin në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndalet dhe dërgohet në depot legallë. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshir edhe olluqet si dhe oxhakun, pastrimi i gërrhe hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adkuatë.	komplet	1.00	C 1,000.00	C 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi ≈ 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	110.00	C 5.00	C 550.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të myeshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore, llogaritja në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	110.00	C 1.00	C 110.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy rrethje: Muri i 10/8 cm/ çdo 70 cm; Nënshtrirja 10x10cm; Shtangimet, dardat, Dërrasat d=2.2cm; Listullat 5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistelat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaritja në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	110.00	C 55.00	C 6,050.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmeve të llogaritshme me diam minimum 415x260mm. Përfshihet tregulla Glines, tremi, Tandachi, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	110.00	C 15.00	C 1,650.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të boret, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesorët përçelës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	C 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesorët përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	C 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe myeshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar d=0.56mm. Llamarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të sullohen me kallaj. Llogaritja të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00	✓
Shuma 1					C 10,260.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtepia 37

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përfshirë në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin. Lidhjet e sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, parancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe nistëve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë material shpionazas nderi në tërësi në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dergjohen në depot legjitim. I logaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARQUITECTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolinimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshir edhe olluqet si dhe oxhakun, pasturimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depot adiktivale.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të logaritit edhe shtresa mbrojtëse e termizimitit folja plastike.	m²	110.00	€ 5.00	€ 550.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrija e lartës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të investuar me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. I logaritja në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	110.00	€ 1.00	€ 110.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga drori) të kulmit me dy rrafje: Mahitë=10/8 cm/çdo 70 cm; Nënmahtë=10x10cm; Shtrëngimet: danna, 1 dërrasimil d=2.2cm; 1.1stellat=5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistullat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. I logaritja në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	110.00	€ 55.00	€ 6,050.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmareve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, londaeh, Aklurka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	110.00	€ 15.00	€ 1,650.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të botes, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lamarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankorimet dhe aksesoret përcjellës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve vertikal rrethorë nga lamarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankorimet dhe aksesoret përcjellës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe investija e oxhakut me lamarinë të plastifikuar t=0.56mm. I lamarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e lamarinës duhet të saldohen me kalloj. I logaritja të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma I					€ 10,260.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 39

Vëreftje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të mbahet dhe dërgohet në depotin lokal. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARHITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demoliimi dhe largimi i komplet kulmë duke përfshir edhe olluqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi ≥ 8.0 cm o cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritë edhe shtrësa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	100.00	€ 5.00	€ 500.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrëja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 1.00	€ 100.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë 10/8 cm/çdo 70 cm; Nënmahitë 10x10cm; Shtrangimet, danat, Dërrasimi d=2.2cm; Listelat 5x8cm/çdo 50 cm; Korrallistelat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 55.00	€ 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmareve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Gilnex trend, Tondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	€ 15.00	€ 1,500.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të horës, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesori për njëjllës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d 0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesori për njëjllës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm, llamarinat duhet të depërtoj deri 50cm në tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të sigurohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
				Shuma J	C 9,500.00	✓



PARAMASA DITE PARALLOGARI

Rendimenti i kullimeve - Shtepia 41

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blejen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin. Kërkjet e shërbimit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpërndarë deri në tërësinë e funksionit. Materiali (mbeturina) duhet të ndahet dhe dërgohet në depot legjitim. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizimit në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULLIMIT	Njësia	Sasin	Çmimi	Vlera	
1	Te bëhet demolimi dhe largimi i komplet kullmit duke përfshirë edhe ullujet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kullmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depot adekuat.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizoizues me trashësi t=8.0 cm e cila vendoset në kullmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termizoizimit folja plastike.	m ²	100.00	€ 5.00	€ 500.00	✓
3	Te bëhet furnizimi dhe shtërja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të niveshier me dërrasa të konstruksionit të kullmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kullmit.	m ²	100.00	€ 1.00	€ 100.00	✓
4	Te bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kullmit me dy ramje: Mëhite=10/8 cm/ e do 70 cm; Në mëhite=10x10cm; Shlangimet, dërrasat, Dërrasat d=2.2cm; I stellet=5x8cm/ e do 50 cm; Kontralistellat 3x8cm/ e do 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kullmit.	m ²	100.00	€ 55.00	€ 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmave të luguara/klasike me diam minimum 415x260mm. Përfshihet tregulla Glinex trend, Tondach. Aluturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	€ 15.00	€ 1,500.00	✓
6	Te bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të borës nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Te bëhet furnizimi dhe montimi i ullujëve horizontal gjysmë rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Te bëhet furnizimi dhe montimi i ullujëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe investoja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Llamarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldoohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma i				C	9,500.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGART

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 43

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përfshirë në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, shërbimet e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshimin në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depotin legjisht. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1. Të bëhet demontimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe shfaqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demtuar largohet në depotin atekuar.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2. Furnizimi dhe vendosja e materialit termizues me trashësi ≈ 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termizimitit folja plastike.	m ²	100.00	€ 5.00	€ 500.00	✓
3. Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letës difuzive nbi sipërfaqen parapërkasht të myeshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 1.00	€ 100.00	✓
4. Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy rranje: Mahitë=10/8 cm/çdo 70 cm; Nën mahitë=10x10cm; Shtrangimet, danat, Dërrasimi d=2.2cm; Listellat=3x8cm/çdo 50 cm; Kontralistellat=3x8cm/çdo 70 cm; Gj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 55.00	€ 5,500.00	✓
5. Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmareve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregullit Glinex trend, londaeh, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	€ 15.00	€ 1,500.00	✓
6. Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të hores, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7. Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llaumarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë unkerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionin në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8. Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga llaumarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë unkerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9. Furnizimi me material dhe montimi i oxhakut me llaumarinë të plastifikuar ≈ 0.56 mm. Llaumarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullit dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llaumarinës duhet të saldohen me kullaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njëqet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma I		Totali 3		€ 9,500.00	✓



PARAMASA DHE PARATJEGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 45

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paratjasë duhet të përfshijë: Mëqen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin. Llogaritja e pozicioneve të ndërtimit të funksionale, parancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues i cili në tërësi shërbon në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahet dhe derdhet në depotin legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe ullqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i denigruar largohet në depotin adekuar.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizues me trashësi t=8.0 cm e uila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shtrasa mbrojtëse e termizolimit kolla plastike.	m²	80.00	€ 5.00	€ 400.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrija e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprikitsh të mveshjeve me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektimin horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 1.00	€ 80.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy rrafje: Mahitë=10x8 cm/çdo 70 cm; Nëmahitë=10x10cm; Shisqinjet, dërrasat, Dërrasimi d 2.2cm; Llistelat=5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistelat=3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektimit horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 55.00	€ 4,400.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmeve të luguara/klasike me dim. minimum 415x260mm. Preferohet tregulli Glinex trend, Tondach. Aluorika ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	80.00	€ 15.00	€ 1,200.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të botes, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d 4.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionimin në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionimin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshje e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Lllamarinat duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullin dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma				€ 7,880.00	€ 7,880.00	✓



PARANALIZA DHE PARALLOQARI

Renovimi i kuzhëve - Shtëpia 47

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshtetur në këtë parame të duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin. Bëhet sqarimi se pozicioni në gjendje plotësisht funksionale, garantonin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atyre të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe derdhen në depozitë legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.I	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demontimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshir edhe ullaget si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demtuar largohet në depozitë adekuate.	komplet	1.00	C 1,000.00	E 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shtrësa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	100.00	C 5.00	E 500.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrëja e lerës difuzive mbi sipërfaqen përpjekëse të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	100.00	C 1.00	E 100.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë=10/8 cm/ cdo 70 cm; Nënmahitë=10x10cm; Shëngimët, danat, Dërrasimi d 2.2cm; Llistelat=5x8cm/cdo 50 cm; Kontralistelat=3x8cm/cdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	100.00	C 55.00	E 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullave dhe kulmave të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Tondach, Ahlbeck ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	C 15.00	E 1,500.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të brendshme, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	E 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullagëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d 0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	E 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullagëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	E 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Lllamarinat duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kalibër. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njetet e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	C 100.00	E 100.00	✓
Shuma 1					E 9,500.00	✓



PARAMASA DHE PARATËLLOJARI

Renovimi i kullmeve - Shtëpia 49

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicioneve në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe aksleve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali siporuzues deri në lëshimin në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahet dhe dorëgohet në depot legal. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARQUITECTURA

A.1	PUNËT E KULLMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demontimi dhe largimi i komplet kullmit duke përfshirë edhe ullaqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kullmit të ri. Materiali i demtuar largohet në depot adekuat.	komplet	1.00	C 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizolues me trashësi t=8.0 cm e cila vendoset në kullmit. Në çmim të llogaritet edhe shtrësi mbrojtëse e termizolimit folja plastike.	m²	100.00	C 5.00	€ 500.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrëja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kullmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaritja në m² në projektionin horizontal të kullmit.	m²	100.00	C 1.00	€ 100.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kullmit me dy ranje: Mahitë 10/8 cm/edo 70 cm; Nënmahitë=10x10cm; Shungimet, danat, Dërrasat d=2.2cm; Listellat 5x8cm/edo 50 cm; Kontrollistellat=3x8cm/edo 70 cm; etj. Llogaritja në metër katror të projektionit horizontal të kullmit.	m²	100.00	C 55.00	€ 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullës dhe kullmeve të luqara/klasike me diam minimum 415x260mm. Përfshihet tregulla Glinco trend, Tondach, Alaturka ose tregulla prodhuar tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	100.00	C 15.00	€ 1,500.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të borus nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesorët përçelës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesorët përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Lllarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullën dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaritja të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00	✓
Shuma 1					€ 9,500.00	✓



PARAMASA DUE PARALLOGARI

Renovimi i kullmeve - Shtëpia 51

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe qestëve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpërndarë deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mëruar) duhet të ndahet dhe dërgohet në depotin legjitim. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjatësisë së realizuar në teren.

ARKITECTURA

A.I	PUNËT E KULLMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Të bëhet demolinimi dhe largimi i komplet kullmit duke përfshir edhe olluqet si dhe oxhakun, pasttrimi i gjithë hapësirës për montimin e kullmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00 ✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi t=8.0 cm e cila vendoset në kullmit. Në çmim të llogaritet edhe shtrësa mbrojtëse e termozolimit folju plastike.	m²	80.00	€ 5.00	€ 400.00 ✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrëja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kullmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kullmit.	m²	80.00	€ 1.00	€ 80.00 ✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kullmit me dy ranje: Mahitë=10/8 cm/edë 70 cm; Nënumabiltë 10x10cm; Shtangimet, danat, Dërrasimi d. 2.2cm; Lisrollat=5x8cm/edë 50 cm; Këmbaltestellat=3x8cm/edë 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kullmit.	m²	80.00	€ 55.00	€ 4,400.00 ✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kullmaveve të luguarn/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregullat Cilinex trend, Tondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	80.00	€ 15.00	€ 1,200.00 ✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të hores, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00 ✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lhamarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00 ✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga lhamarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00 ✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me lhamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Lhamarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullit dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut. pjesa e lhamarinës duhet të saldohet me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00 ✓
10	Furnizimi me material dhe punimi pllafonit nga knaufi. Në këto pozicion të kalkulohet konstruksioni mhaqtes i knaufit, gjetimi dhe ngjyrosja e sipërfaqes së pllafonit dhe të gjitha elementet e nevojshme për realizimin e këtij pozicioni deri në funksionalizim të tij.	m²	70.00	€ 20.00	€ 1,400.00 ✓
Shuma 1				€ 9,280.00	



PARAAMASA DHE PARATLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia S3

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paraminasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depoin legale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmër duke përfshir edhe atoqet si dhe oxhakun, gaurimi i gjithë taposirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depoin adekuate.	komplet	1.00	C 900.00	C 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritjes edhe shtrësa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m²	70.00	C 5.00	C 350.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e lartës difuzive mbi sipërfaqen parapriaksh të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	70.00	C 1.00	C 70.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë=10/8 cm/çdo 70 cm; Nënmahitë=10x10cm; Shtangimet, danat, Dërrasimi d 2.2cm; I. Istëllat=5x8cm/çdo 50 cm; Këmbëllat=3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	70.00	C 55.00	C 3,850.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullave dhe kulmëve të luguara/klasike me dim minimum 115x260mm. Preferohet tregulla Cilnex trend, Tondach, Abiturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	70.00	C 15.00	C 1,050.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të boret, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lamarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	C 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga lamarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	C 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me lamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Llarmina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e lamarinës duhet të saldohen me kullaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe rejetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00	✓
Shuma i				C 7,120.00		✓



PARAMASA DHE PARALLOGART

Renovimi i kullmeve - Shtepia 55

Verejtje: Çmimi për çdo projekt të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Mënyrën, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjen, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depotin legjal. Llogaritja e projektioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITECTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demoliimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshir edhe ullqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohuar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	70.00	€ 5.00	€ 350.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtirja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	70.00	€ 1.00	€ 70.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahilë=10/8 mm/edra 70 cm; Nënmahiutë 10x10cm; Shtangimet, denat, Dërrasat d=2.2cm; Listollat=5x8cm/edra 50 cm; Kontralistollat=3x8cm/edra 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	70.00	€ 55.00	€ 3,850.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmave të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Tomlaet, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	70.00	€ 15.00	€ 1,050.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të botes, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përveçellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përveçellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe investja e oxhakut me llamarinat të plastifikuar t=0.56mm. Llarinina duhet të dopëtohet deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të sigelohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njëzet e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
				Shuma	€ 7,120.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 57

Vërejtjet: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, parancimin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në qmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materialit shpërndues deri në testuarjen në funksion. Materiali (motelurinat) duhet të ndahet dhe dërgohet në depot legjitim. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.I	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolinimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe oflujet si dhe oxhakun, pastirimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 1,000.00	C 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit term izolues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shëresa mbrojtëse e term izolimit folja plastike.	m ²	90.00	€ 5.00	C 450.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrija e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të investur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore: Llogaria në m ² në projektimin horizontal të kulmit.	m ²	90.00	€ 1.00	C 90.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë=10/8 cm/ çdo 70 cm; Nëmahitë=10x10cm; Shlangimet, danat, Dërrasimi d=2.2cm; Listellat=3x8cm/çdo 50 cm; Kontralistellat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektimit horizontal të kulmit.	m ²	90.00	€ 55.00	C 4,950.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullës dhe kulmareve të luguara/klasike me diam minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, fondaç, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	90.00	€ 15.00	C 1,350.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të borus, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesorët përcjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesorët përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe investja e oxhikut me llamarinë të plastifikuar d=0.56mm. Llarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullën dhe të ngritet deri 50cm përtej oxhikut. Pjesët e llamarinës duhet të saldoohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma i					C 8,740.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Rendvimi i kutimeve - Shtepia 59

Venditjet: Çmimi për çdo pozicion të përkrahur në këtë përmesë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe akseseve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahet dhe dërgohet në depot legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjatësisë së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demotimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe ullaqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohur largohet në depot adekuate.	komplet	1.00	C 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi të 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritë edhe shtesa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m²	120.00	C 5.00	€ 600.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	120.00	C 1.00	€ 120.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy rreze: Mahitë=10/8 cm/çdo 70 cm; Nëmahitë=10x10cm; Shtangimet, dimat: Dërrasimi d=2.2cm; Listellat=5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistellat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	120.00	C 55.00	€ 6,600.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmeve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Tondach, Alstarika ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	120.00	C 15.00	€ 1,800.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të botes, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankorimet dhe aksesorët përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankorimet dhe aksesorët përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar (d=0.56mm). Lllamarinë duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallëj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe injekt e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00	✓
Shuma i					€ 11,020.00	✓



PARAMASA DHE PARATJEGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 61

Varejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paranasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin. Idhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionuale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe nistevë të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpërndarë deri në lëshuesin në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahet dhe dërgohet në depotit legjitim. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITECTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe olluqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotit adekuat.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termozulues me trashësi ≥ 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termozulimit folja plastike.	m ²	90.00	€ 5.00	€ 450.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shterja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraparkësit të niveshës me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	90.00	€ 1.00	€ 90.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (ngj druri) të kulmit me dy rreze: Mahiti $\geq 10/8$ cm/çdo 70 cm; Nën mahiti 10x10cm; Shtangimet, diamet. 10x10cm; Lështet 5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistellat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	90.00	€ 55.00	€ 4,950.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmeve të luguara/klasike me diam. minimum 415x260mm. Preferohet tregullit Gjimes trend/Tondach. Aluturka ose ndonjë prathues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	90.00	€ 15.00	€ 1,350.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të hores, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lhamarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përveç të tjerës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga lhamarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përveç të tjerës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe niveshja e oxhakut me lhamarinë të plastifikuar 0.56mm. Lhamarina duhet të depërtojë deri 50cm nën tregullit dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e lhamarinës duhet të sigurohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma					€ 8,740.00	✓



PARAMASA DITE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtepia 63

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale; garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (subotrina) duhet të adehojë dhe derigohet në depot legjitim. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

ARHITEKTURA

PUNËT E KULMIT		Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Te bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe olluqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depot adekuat.	komplet	1.00	C 1,000.00	C 1,000.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit term izolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritës edhe shtrësa mbrojtëse e term izolimit folja plastike.	m ²	60.00	E 5.00	E 300.00
3	Te bëhet furnizimi dhe shtrëja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasë të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	60.00	E 1.00	E 60.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje; Mahitë 10/8 cm/ cdo 70 cm; Nënmbajtë 10x10cm; Shuangimet, donat, Dërrasimi d=2,2cm; Listellat 5x8cm/cdo 50 cm; Kontrolistellat 3x8cm/cdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	60.00	E 55.00	E 3,300.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmareve të luguara/klasike me dim min 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Tondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	60.00	E 15.00	E 900.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të boret, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankorimet dhe aksesorët përcjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	C 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankorimet dhe aksesorët përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	C 200.00
9	Furnizimi me material dhe myshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.50mm. Lllamarinat duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldotohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00
Shuma i		Totali 3		E	6,460.00



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kullmeve - Shtëpia 65

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshtetur në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blegjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lëndjet sjellëse e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, punimin si dhe kompletimin e certifikatave dhe akteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i kësaj materijali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (nëheturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depozitë legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITECTURA

A.1	PUNËT E KULLMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Te bëhet demolimi dhe largimi i komplet kullmit duke përfshirë edhe oshakut si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kullmit të ri. Materiali i demohur largohet në depozitë adekuate.	komplet	1.00	C 1,000.00	C 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kullmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termizimitit folja plastike.	m ²	100.00	C 5.00	C 500.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shterja e letës difuzive rreth sipërfaqen paraprakisht të nëveshur me dërrasa të konstruksionit të kullmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kullmit.	m ²	100.00	C 1.00	C 100.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga dërras) të kullmit me dy rreze: Mahitë=10/8 cm/çdo 70 cm; Nënmbahitë 10x10cm; Shtangimot, dhanat, Dërrasat $d=2.2$ cm; Lëstëllat 5x8cm/çdo 50 cm; Kontrastellat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kullmit.	m ²	100.00	C 55.00	C 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmeve të luguara/klasike me diam. minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex, trend, Tondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	C 15.00	C 1,500.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të bores, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar $d=0.55$ mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	C 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar $d=0.55$ mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	C 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mycshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar $d=0.56$ mm. Llamarina duhet të shpërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjediet e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00	✓
Shuma I					C 9,500.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOQARI
Renovimi i kulmeve - Shtëpia 67

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancimin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materialit shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (materialet) duhet të ndahen dhe dërgohen në depot legal. Liogaria e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITECTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe olluqet si dhe oxhakun, pasturimi i gjërës hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depot adekuat.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të liogaritës edhe shtrësi mbrojtëse e termizimitit folja plastike.	m ²	100.00	€ 5.00	€ 500.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrësi e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgetitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 1.00	€ 100.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy rançe: Mahilë=10x8 cm/ eku 70 cm; Nëmahitë=10x10cm; Shtrëngimet, dërrasat, Dërrasimi $d=2.2$ cm; Llistelat=5x8cm/eku 50 cm; Kontralistelat=3x8cm/eku 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 55.00	€ 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmeve të luguara klasike me diam minimum 415x260mm. Preferohet tregulli Gfinox trend, Tondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	€ 15.00	€ 1,500.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të boret, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar $d=0.55$ mm, përfshirë ankerimet dhe aksesorët përjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar $d=0.55$ mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesorët përjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar $t=0.56$ mm. Llamarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullin dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldoohen me kallaj. Liogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
				Shuma I	€ 9,500.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI
Renovimi i kulmeve - Shtëpia 69

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, kllqjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbleturat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depot legallë. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjatësisë së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PINËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe oshqet si dhe oxhakun, pastelinë e gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demtuar largohet në depot adekuat.	komplet	1.00	C 1,096.00	€ 1,096.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shtresa mbrojtëse e termoizimit folja plastike.	m ²	135.00	C 5.00	€ 675.00
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e bërës difuzive mbi sipërfaqen paraqishtë të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	135.00	C 1.00	C 135.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranjot: Mahitë 10/8 cm/ e do 70 cm; Nën mahitë 10x10cm; Shtrëngimet, denat, Dërrasimi d=2.2cm; Listelat=5x8cm/ e do 50 cm; Kontrol listelat=3x8cm/ e do 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	135.00	C 55.00	€ 7,425.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmaveve të llogara/kusike me dim minimum 415x260mm. Prefektohet tregulla (Hlinex trend, Tondalch, Alatarika ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	135.00	C 15.00	C 2,025.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të boret, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionin në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	C 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ulluqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	C 200.00
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Lllamarinë duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritët deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kllqij. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njëqet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	C 100.00
Shuma 1					€ 12,256.00




PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmëve - Shtëpia 70a

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blegjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjen, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe aksioneve të prishjesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depozitë legale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe oshakut si dhe oxhakun, pustrini i gjidie hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohuar largohet në depozitë adekuate.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi ≥ 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit tilla plastike.	m ²	80.00	€ 5.00	€ 400.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtirja e futrës diluzive mbi sipërfaqen paraprekitsh të mycshur me dërrasë të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	80.00	€ 1.00	€ 80.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë=10/8 cm/ëdo 70 cm; Nënmahitë 10x10cm; Shtangimet, danat . Dërrasimi d 2.2cm; Listellat 5x8cm/ëdo 50 cm; Kontralistellat=3x8cm/ëdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	80.00	€ 55.00	€ 4,400.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullës dhe kulmëve të luguara/klasike me diam minimum 415x260mm. Preferohet tregullë Glinex trend, Pondach, Alaturks ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	80.00	€ 15.00	€ 1,200.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësive të bores, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar d 0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mycshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Llarinës duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullë dhe të ngritur deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të sigurohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjete të nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma i				€	7,880.00	✓




PARAMASA DITE PARALLOGARI

Renovimi i kulneve - Shtepia 72

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin. Ndihjet e sjellja e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garantonin si dhe kompletimin e certifikatave dhe neseve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëvizurjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të udahen dhe dërgohen në depot legale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.I	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe olluqet si dhe oxhakun, pastimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohur largohet në depot adekuate.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritë edhe shpresa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m²	80.00	€ 5.00	€ 400.00
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrija e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprikitsh të investur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 1.00	€ 80.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ramba: Maltitë 10x8 cm/ çdo 70 cm; Nënmaltitë=10x10cm; Shtangimet, shpatat, Dërrasat 2.2cm; Listeljat=5x8cm/çdo 50 cm; Kontaklisteljat 3x8cm/çdo 70 cm etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 55.00	€ 4,400.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullës dhe kulmarëve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glince trend, Tondich, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	80.00	€ 15.00	€ 1,200.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të bërës, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00
9	Furnizimi me material dhe investija e oxhakut me llamarinë të plastifikuar 0.56mm. Llamarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullën dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kalluj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
Shuma I				€	7,880.00




PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 74

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përkrahur në këtë paramasë duhet të përfshijë: Rrënjën, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe arësive të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkuloher gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshimin në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të mbahet dhe dërgohet në depotit legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe ullaqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohuar largohet në depotit adekuate.	komplet	1.00	C 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi të 8.0 cm e cili vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shëresa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m²	100.00	C 5.00	€ 500.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letërës difuzive mbi sipërfaqen paraparkëse të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projeksionin horizontal të kulmit.	m²	100.00	C 1.00	€ 100.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë 10/8 cm/çdo 70 cm; Nërrahitë 10x10cm; Shlingimta, danat, Dërrasimi d=2.2cm; Listellat 5x8cm/çdo 50 cm; Kaurialistellat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projeksionit horizontal të kulmit.	m²	100.00	C 55.00	€ 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmarëve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Tondach. Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	100.00	C 15.00	€ 1,500.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të bores, nga profilit metalike.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankorimet dhe aksesoret përçelës për funksionin në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal mehorë nga llamarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankorimet dhe aksesoret përçelës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Lllamarina duhet të dëpërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00	✓
Shuma				C	9,500.00	✓



47	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 47	€	9,500.00	✓
48	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 48	€	13,220.00	✓
49	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 49	€	9,500.00	✓
50	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 50	€	11,020.00	✓
51	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 51	€	9,280.00	✓
52	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 52	€	8,740.00	✓
53	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 53	€	7,120.00	✓
54	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 54	€	7,880.00	✓
55	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 55	€	7,120.00	✓
56	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 56	€	5,600.00	✓
57	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 57	€	8,740.00	✓
58	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 58	€	7,880.00	✓
59	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 59	€	11,020.00	✓
60	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 60	€	6,360.00	✓
61	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 61	€	8,740.00	✓
62	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 62	€	11,020.00	✓
63	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 63	€	6,460.00	✓
64	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 64	€	7,980.00	✓
65	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 65	€	9,500.00	✓
66	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 66	€	7,220.00	✓
67	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 67	€	9,500.00	✓
68	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 68	€	7,220.00	✓
69	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 69	€	12,256.00	✓
70	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 70	€	6,360.00	✓
70a	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 70a	€	7,880.00	✓
71	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 71	€	11,020.00	✓
72	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 72	€	7,880.00	✓
73	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 73	€	7,120.00	✓
74	Renovimi i kulmeve - Shtëpia 74	€	9,500.00	✓
TOTALI me TVSH		€	624,624.00	✓

624.724,00 ✓





REPUBLIKA E KOSOVËS

NOTER

YLLI S. MEKAJ

PEJË

Akt En brevet

LRP – Nr.rendor 8312/2016

Sot, me datë njëzet e dy korrik dymijëegjashtëmbëdhjetë, para meje Ylli S. Mekaj noter në zyrën e noterisë me seli në Pejë në rr. „General Wesley Clark “ nr.12, paraqitet:-----

* **“Tosi” SH.P.K.** e regjistruar në MTI me numër të biznesit 71215598 me seli në Pejë dhe e regjistruar me date 09.11.2015 dhe e përfaqësuar nga pronari **z. Vlor (Fatos) Ukella**, i lindur me 08.07.1992 në Pejë dhe me banim në rr. “Fehmi Agani” nr.24/K e Pejës, identitetin e të cilit e vertetova në bazë të letërnjoftimit nr. ID0376567 dhe me nr. personal 1171235070 të lëshuar nga MPB/ R. e Kosovës, i vlefshëm dhe me zotësi të plotë veprimi, Ai me vullnetin e tij të lirë e jepin këtë: -----

A U T O R I Z I M

Autorizohet: z. Fatos Ukella, i lindur me 18.03.1964 në Pejë, posedon me nr. personal 1009742723 që në emër dhe për llogari të ndërmarrjes sime, pranë të gjitha organeve kompetente të ndërmarrë të gjitha veprimet e poshtëshënuara: -----

* Të rregullojë, plotësojë, paraqesë apo tërheqë gjithë dokumentacionin e nevojshëm për aplikim në tenderët e ndryshëm publikë;-----

* Të më përfaqësojë para Administratës tatimore për të gjitha procedurat tatimore dhe tjera që janë të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmarrjes time;-----

* Pranë të gjitha bankave komerciale të hapë konto bankare, t’i tërheqë kartelat bankare dhe pin kodet, të bëjë transfere, deponime dhe tërheqje të pakufizuar, të hyjë në obligime kreditore pa asnjë kufizim, të nënshkruajë kontrata të kredisë, overdraftit, garancione bankare si dhe çdo produkt tjetër kreditor; -----

* Të angazhojë punëtorë, të negociojë kushtet e kontratës, të lidhë kontrata me ta,-----

* Të nënshkruaj kontrata hipoteke pranë bankave komerciale të Republikës së Kosovës dhe pranë gjitha zyrave noteriale të Republikës së Kosovës, -----

* Në kuadër të veprimtarisë që ushtron ndërmarrja ime të lidhë kontrata të ndryshme afarizmi dhe bashkëpunimi;-----

* Të mundë të lidhë kontrata për shitjen dhe blerjen e makinerive dhe automjeteve të ndryshme në emër dhe për llogari të firmes, të regjistroj, doganojë, dhe të çlajmrojë, të autorizoj personat e tretë për shfrytëzimin e makinerive dhe automjeteve të firmes.-----

* Të mund të rregullojë dokumentacionin e nevojshëm për licenca të ndryshme që nevojiten për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmarrjes time; -----

* Të më përfaqësojë pranë administratës komunale, doganore, atyre të policisë si dhe çdo organi tjetër që paraqitet nevoja. I autorizuari im mundet që në kuadër të këtij autorizimi të mund të përfaqësojë edhe pranë gjykatës në të gjitha instancat, dhe të mund të zhvillojë çdo veprim juridik dhe procedural në procedurat kontestimore dhe jokontestimore atyre administrative dhe çdo procedure tjetër. -----

I njëjti autorizim është i vlefshëm deri në revokimin e tij nga ana ime si dhënësi i autorizimit.-----

Gjatë përpilimit të këtij autorizimi dëshmoj se janë respektuar të gjitha dispozitat e parapara me nenet 33,36,dhe 38 të LNK-së. -----



Konstatohet se tek pala nuk ka pasur konfuzion apo paqartësi gjatë përpilimit të autorizimit -----
Konstatohet se origjinali i këtij akti i ipet palës, kopja mbetet tek noteri. -----
Dhënësit të autorizimit i lexohet ky akt dhe i njëjti deklaron se është shprehja e vullnetit të tij të plotë, të lirë dhe
veprimet që do t'i ndërmerret autorizuari i tij konform këtij autorizimi do t'i konsiderojë si veprime të tijat
personale. I njëjti e nënshkruan pa vërejtje, ndërsa noteri të njëjtin e verteton.-----
Shpenzimet noteriale janë paguar në bazë të Udhëzimit Administrativ nr.02/2012 për tarifat e përkohshme
noteriale, dhe atë në shumë prej 10 euro (dhjetë euro) plus TVSH 1.80 euro.-----
Në zyrën noteriale me seli në rr."General Wesley Clark"nr. 12 në Pejë.-----

Dhënësi e autorizimit:

"Tosi" SH.P.K.

Pronari: Vlor Ukella





Republika e Kosovës

Komuna e Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Data: 12. 08. 2025

Për: Kryetarin e Prizrenit, Shaqir Totaj

Nga: Isa Osmankaj Udhëheqës I sektorit për prokurim

Lënda: Konfirmim

Përmes kësaj shkrese me nënshkrimin tim konfirmoj se dokumenti me titull:

KONTRATA lidhur me projektin:

Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

622-25-5415-1-1-1

i datës 12. 08. 2025 nga aspekti juridik është plotësisht në rregull dhe në harmoni me legjislacionin kështu që nuk ka pengesa juridike për tu nënshkruar nga ana e juaj.

Ju falënderoj për vëmendjen

Me respekt



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **142891**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **TOSI - V SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore**

Nr. prokurimit: 622-25-5415-1-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **62,500.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **62,500.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 396 ditë kalendarike prej **21.08.2025** deri më **21.09.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 21.08.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

- Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
 - të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
 - siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistrin, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kreditor të Kosovës.
 - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
- Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
- Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
- Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: Të dërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguruarin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepëra për kompensimin e dëmit: Të plotësojë kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Costumer statements

- Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that:
 - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
 - The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosova.
 - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of I.C. "ELSIG" j.s.c.
- Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
- Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
- Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder's obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted through the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and its nature and cause.

Insurer's obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Filiali / Branch :

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :
Tringë Ismajli nr. 3
Tel.038 / 221 - 114; fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@kselsig.com

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790 Pejë Tel.049 / 810 - 847
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678 Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjakovë Tel.044 / 760 226 Gjiilan Tel. 044 / 212 -378



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **142891**

Kontraktuesi	
Emri	TOSI - V SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Vlor Ukella
Adresa	Pejë, Fehmi Agani nr.24
Nr i Biznesit	810749129
Telefoni	049373533

Përfituesi	
Emri	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa	Prizren

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka Garantuesit	NLB

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	62,500.00
Periudha Sigurimit	21.08.2025 - 21.09.2026
Primi	1,220.55
Tvsh	219.70
Primi Bruto	1,440.25
Data e lëshimit	21.08.2025 11:58

Aktiviteti Ekonomik:
Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Burim Shala - 1198



Përfaqësuesi i të siguarit
Vlor Ukella

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

1. Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
2. Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
3. Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
4. Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: Të dërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguruarin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepruara për kompensimin e dëmit: Të plotësoj kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Customer statements

1. Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosovo (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosovo. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
2. Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
3. Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
4. Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder's obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted though the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and its nature and cause.

Insurer's obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :
Tringë Ismajli nr. 3
Tel.038 / 221 - 114; fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790	Pejë Tel.049 / 810 - 847
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678	Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjakovë Tel.044 / 760 226	Gjilan Tel. 044 / 212 -378