

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

622-25-5415-1-1-1/C1693

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

" TOSI - V " SH.P.K., Fehmi Agani nr.24, PEJË, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore numër identifikues: **622-25-5415-1-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

Nr.	Grupi
1	Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorjshëm mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 15. 08. 2025 dhe përfundon në datën 14. 08. 2026

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë _____ ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë [Territori i Komunës së Prizrenit,

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 4Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **624,724.00 € (gjashtëqind e njëzet e katër mijë e shtatqind e njëzet e katër euro)**. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është + - 30 % e vlerës së përgjithshme të kontratës bazë.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 [shëno njerën]

[Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë] ose

[Çmimet për njësi të referuara në Nenin 4.1 të lartë përmendur i nënshtrohen ndryshimeve në vijim [shëno indeksin apo burimin tjetër për rregullimin e çmimeve].

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët ² in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.08.2025
Vula:	

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	14.08.2025
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Vlor Ukella
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	21.08.2025
Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA
622-25-5415-1-1-1/C1693

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit		
Plani dinamik i realizimit		Furnizimet do të përfundojnë brenda 12 muaj kalendarik nga data e hyrjes në fuqi të kontratës	
Mbikqyrja dhe inspektimi			Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë Shpresa Murati Drejtoreshë në DPMS Menagjer i projektit: Bashkim Rakaj zyrtar në DPMS
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.	
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .	
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është i 10 % vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 13 muaj	
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).	
Programi i ekzekutimit	11	N/A	
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid)	
Patentat dhe licencat	13.1	N/A	
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materialit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të percaktuara në specifikimin teknik.	
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e	

		specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorezuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketojnë në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda [] ditëve pas marrjes së "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	[shëno periudhën e garancionit]
	24.5	N/A
Shërbimet pas shitjes	25.1	N/A
Zgjidhja e miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-5415-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: " TOSI - V " SH.P.K., Fehmi Agani nr.24, -, PEJË, Kosovë

E-mail: v_tosi@hotmail.com

Personi kontaktues: Vlor Ukella

Telefoni: 049/373553

Faxi:

Numri fiskal: 601542005

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-5415-1-1-1

Titulli i kontratës: Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

3. Çmimi total i tenderit është:

624,624.00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-5415-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: " TOSI - V " SH.P.K., Fehmi Agani nr.24, -, PEJË, Kosovë

E-mail: v_tosi@hotmail.com

Personi kontaktues: Vlor Ukella

Telefoni: 049/373553

Faxi:

Numri fiskal: 601542005

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-5415-1-1-1

Titulli i kontratës: Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Furnizim me material ndërtimorë për ndërtimin e kulmeve për familjet skamnore

3. Çmimi total i tenderit është:

624,624.00 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kullmeve - Shitepia J

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Rrëfjen, furnizimin, transportin, punëtimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe arketeve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në funksionin e materialit (inbeturinat) duhet të ndahen dhe dergohen në depot legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjatësisë së realizuar në teren.

ARKITECTURA

PUNËT E KULLMIT		Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe fargimi i komplet kullmit duke përfshirë edhe oshkët si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kullmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi t=8.0 cm e cila vendoset në kullmit. Në çmim të llogaritët edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	70.00	€ 5.00	€ 350.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprekitsh të investuar me dërrasa të konstruksionit të kullmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kullmit.	m ²	70.00	€ 1.00	€ 70.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kullmit me dy ranje: Mahitë 10/8 cm/edo 70 cm; Nënmahitë=10x10cm; Shlangimët, dërrasat, Dërrasimi d=2.2cm; Llistelat 5x8cm/edo 50 cm; Kontrolistelat 3x8cm/edo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kullmit.	m ²	70.00	€ 55.00	€ 3,850.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmaveve të treguara klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregullat Glinex trend, fondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	70.00	€ 15.00	€ 1,050.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të boret, nga profilit aistalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llaumarina e plastifikuar d 0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesorët përcjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llaumarina e plastifikuar d 0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesorët përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llaumarinë të plastifikuar t 0.56mm. Llaumarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullat dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llaumarinës duhet të saldohen me kalaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma i				€	7,120.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 3

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, kllujet, sjelljen e pozicionit në gjerësi plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmimi duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues (deri në lëshuarjen në funksion). Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depot legal. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe ullqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohuar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 1,900.00	€ 1,900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shtesa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m²	80.00	€ 5.00	€ 400.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shërbimi i letës difuzive mbi sipërfaqen paraparaksh të myeshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 1.00	€ 80.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahili=10/8 cm/ çdo 70 cm; Nënmahili=10x10cm; Shtangimet, damat, Dërrasat d=2.2cm; Listelat=5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistelat=3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 55.00	€ 4,400.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmareve të luguara/klasike me dim minimum 41.5x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Toréach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	80.00	€ 15.00	€ 1,200.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të bores, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesarët përcjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastikuar d 0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesarët përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe myeshja e oxhakut me llamarinë të plastikuar t=0.56mm, llamarinat duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngriret deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma t				€	8,880.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGART

Renovimi i kulmeve - Shtepia 7

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përkrahur në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, gjeitjen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu dhe çmimi i materialit shpenzues deri në tërësinë në funksion. Materiali (mbledhurin) duhet të ndahet dhe dërgohet në depot leqat. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.I	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe ofshat si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shtesa mbrojtëse e termizolimit folja plastike.	m²	70.00	€ 5.00	€ 350.00
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letës difuzive në sipërfaqen paraprakësisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	70.00	€ 1.00	€ 70.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranjë: Mahiti=10/8 cm/ e do 70 cm; Nënmahiti 10x10cm; Shtangimet, dërrasat d=2.2cm; Listellat=5x8cm/ e do 50 cm; Kontralistellat=3x8cm/ e do 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	70.00	€ 55.00	€ 3,850.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmareve të llogara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinox trend, Fondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	70.00	€ 15.00	€ 1,050.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të llores, nga profilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lla Marina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelless për funksionin në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga lla Marina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelless për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00
9	Furnizimi me material dhe investja e oxhakut me lla Marina të plastifikuar d=0.56mm. Lla Marina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e lla Marinas duhet të saldohen me kalluj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe injekt e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
				Shuma I	€ 7,120.00




PARAMASA DITE PARALLOGARI
Renovimi i kulmeve - Shtëpia 9

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe anesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahet dhe dërgohet në depotin legjitim. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe oshuket si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi të 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtesa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	60.00	€ 5.00	€ 300.00
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrija e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprkusht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	60.00	€ 1.00	€ 60.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mbihi të 10/8 cm/edo 70 cm; Nëmbahës 18x10cm; Shimbimnet, danat ; Dërrasimi d=2.2cm; Listelat=5x8cm/edo 50 cm; Kontrolisielat 3x8cm/edo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	60.00	€ 55.00	€ 3,300.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmeve të luguara/klasike me dimë minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glince trend, Tondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	60.00	€ 15.00	€ 900.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të hores, nga profillet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankorimet dhe aksesorët përcjellës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankorimet dhe aksesorët përcjellës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhikut me llamarinë të plastifikuar d=0.56mm. Lllamarinat duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhikut, pjesët e llamarinës duhet të shtohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
Shuma				€	6,360.00



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 11

Verejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet shpirtërore e pozicionit në gjendje funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmimin duhet të kufizohet gjithashtu i tërë materiali shpirtërore deri në lëshuarin në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dorëgohet në depotin legjitim. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Te bëhet demotimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe olluqet si dhe oxhakun, pasttrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demotuar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termozotues me trashësi ≈ 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritës edhe shtrësi mbrojtëse e termozotimit folje plastike.	m ²	70.00	€ 5.00	€ 350.00
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrëja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të investuar me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	70.00	€ 1.00	€ 70.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy rreze: Muhitë: 10/8 cm/çdo 70 cm; Nënmahitë=10x10cm; Shtranguer, denat, 1 Dërrasini d=2.2cm; Listollat=5x8cm/çdo 50 cm; Kontraistellat=3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	70.00	€ 55.00	€ 3,850.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullave dhe krahoreve të luguara/klasike me diametër minimum 41.5x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Tondach, Aluturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	70.00	€ 15.00	€ 1,050.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të boret, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lamarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankimimet dhe aksesoret përçelës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga lamarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankimimet dhe aksesoret përçelës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00
9	Furnizimi me material dhe investimi i oxhakut me lamarinë të plastifikuar 1.056mm. Lamarina duhet të depërtojë deri 50cm nën tregullat dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e lamarinës duhet të shtohen me katilaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
Shuma 1				€	7,120.00



PARAMANA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kullmëve - Shtëpia 13

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blegjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (nibeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depoin legale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITECTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshir edhe ollaget si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depoin adekuate.	komplet	1.00	C 900.00	C 900.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizolues me trashësi $\tau=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shtesa mbrojtëse e termizolimit folja plastike.	m ²	65.00	C 5.00	C 325.00
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letërës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të investuar me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	65.00	C 1.00	C 65.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahilë=10/8 cm/çdo 70 cm; Nërmallitë= 11x10cm; Shtangimet, çimet, Dërrasimi d=2.2cm; Listelat=5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistelat=3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	65.00	C 55.00	C 3,575.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmëve të luguara/klasike me diam minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Hinox trend, Fondach, Aluturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	65.00	C 15.00	C 975.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të bari, nga profilet metalike.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	C 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	C 200.00
9	Furnizimi me material dhe montimi i oxhakut me llamarinë të plastifikuar d=0.56mm. Lllamarinë duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00
Shuma 1				C	6,740.00



S

PARAMASA DHE PARALLOGARI					
Renovimi i kulmeve - Shtëpia 15					
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje përfundimtare funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kullohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshimin në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depozitë legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.					
ARHITEKTURA					
A.I	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Te bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe vllaqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depozitë adekuate.	komplet	1.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00 ✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi ≈ 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritët edhe shërbimi mbrojtës e termoizolimitit folja plastike.	m ²	120.00	€ 5.00	€ 600.00 ✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të investuar me qëllim të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	120.00	€ 1.00	€ 120.00 ✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konsrksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë=10/8 cm/ eku 70 cm; Nëmahitë=10x10cm; Shtrëngimet, dantat, Dërrasimi d=2.2cm; Listelat=5x8cm/eko 50 cm; Kontralistelat=3x8cm/eko 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	120.00	€ 55.00	€ 6,600.00 ✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmeve të luguara/klasike me çmim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glincx trend, Tondach. Aluturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	120.00	€ 15.00	€ 1,800.00 ✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të boret, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00 ✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00 ✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00 ✓
9	Furnizimi me material dhe investimi e oxhakut me llamarinë të plastifikuar 1 0.56mm. Llarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njetet e nevojshme për këtë floj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00 ✓
Shumë I				C	12,520.00 ✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Rendimi i kulmeve - Shtepia 17

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blegjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesit. Në çmimi duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (materialet) duhet të ndahen dhe dërgohen në depot legjitim. Tëlogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E RITIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit (duke përfshir edhe olluqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depot adekuate.	komplet	1.00	C 900.00	C 900.00
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmimi të llogaritë edhe shtesa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	60.00	C 5.00	C 300.00
3	Të bëhet furnizimi dhe shtirja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	60.00	C 1.00	C 60.00
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë 110/8 cm/ çdo 70 cm; Nënmahitë 10x10cm; Shtimgimet, danar, Dërrasimi d=2.2cm; Lissetat 5x8cm/çdo 50 cm; Kontrolisissetat 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	60.00	C 55.00	C 3,300.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmareve të luguara/klasike me diam minimum 415x260mm. Përfshirë tregulla Glinex trend, Tomheli, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	60.00	C 15.00	C 900.00
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësive të boret, nga profilët metalike.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	C 500.00
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	C 200.00
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Llarinës duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	C 100.00	C 100.00
Shuma i					C 6,360.00



PARAMASA DHE PARALLOGARI
Renovimi i kulmeve - Shtëpia 19

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lëvizjen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe nistëve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depotin legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARKITEKTURA

A.I	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Te bëhet demolinimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshir edhe ullaqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demoluar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit term izolues me trashësi 8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e term izolimit folja plastike.	m ²	100.00	€ 5.00	€ 500.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrija e letres difuzive mbi sipërfaqen pampraktisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore, llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 1.00	€ 100.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë 10/8 cm/ e do 70 cm; Nënmahitë=10x10cm; Shlangimet, çanat, Dërrasimi d=2.2cm; Listellat=5x8cm/e do 50 cm; Kontrolistellat 3x8cm/e do 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 55.00	€ 5,500.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullave dhe kulmeve të luguara/klasike me vlerë minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex trend, Tomclaci, Alatuca ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	€ 15.00	€ 1,500.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të bures, nga profilët metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, për shirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe investoja e oxhakut me llamarinat të plastifikuar 1.056mm. Llarinara duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma 1					€ 11,000.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 21

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionit si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i jere mblidhja dhe shpërndarja e tërësive në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në mënyrë legale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

ARKITECTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demollimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe olluqet si dhe oxhakun, punërimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demolluar largohet në depozitë adekuate.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi 18.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritë edhe shtesa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m²	80.00	€ 5.00	€ 400.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtetja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraparakshist të mveshjeve me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 1.00	€ 80.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punërimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy rreze: Mahitë=10/8 cm/çdo 70 cm; Nën mahitë: 10x10cm; Shlangimet, danat, Dërrasimi d=2.2cm; I stellet: 5x8cm/çdo 50 cm; Kontrolishtet: 1x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	80.00	€ 55.00	€ 4,400.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmeve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulli Glines, tenil, Fondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	80.00	€ 15.00	€ 1,200.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punërimi i mbrojtëseve të kures, nga profillet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionimin në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionimin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar t=0.56mm. Lllamarinat duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullit dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetele e nevojshme për këtë lloj punë.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma 1				€	7,880.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI
Renovimi i kulmeve - Shtëpia 23

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe testave të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në testuarjen në funksion. Materiali (inherentin) duhet të ndahet dhe dërgohet në depozitë legjale. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së rethorizuar në teren.

ARKITEKTURA

PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1. Të bëhet demollimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe oshakun, si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demtuar largohet në depozitë adekuate.	komplet	1.00	€ 1,000.00	C 1,000.00 ✓
2. Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtrësi mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	100.00	C 5.00	€ 500.00 ✓
3. Të bëhet furnizimi dhe shtrësi e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 1.00	C 100.00 ✓
4. Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahitë=10/8 cm/ vdo 70 cm; Nënmahitë=10x10cm; Shtatëgimët, danat, Dërrasimi d=2.2cm; Llistelat=5x8cm/vdo 50 cm; Kontrolisellat 3x8cm/vdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	100.00	€ 55.00	€ 5,500.00 ✓
5. Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmarëve të luguara/klasike me dim të minimum 415x260mm. Preferohet tregulli Glinex trend, londech, Aluturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	100.00	C 15.00	€ 1,500.00 ✓
6. Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të botes nga profilit metalike.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00 ✓
7. Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinat e plastifikuar $d=0.55$ mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	€ 500.00 ✓
8. Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga llamarinat e plastifikuar $d=0.55$ mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	C 200.00 ✓
9. Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar $t=0.56$ mm. Lllamarinat duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullit dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e llamarinës duhet të sullohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njëzet e nevojshine për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	C 100.00 ✓
Shuma 1		Totali 3	C	9,400.00

9,500.00

PARAMASA DHE PARALLOGARI
Renovimi i kullmeve - Shtepia 25

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale; përfundimin së dhe kompletimin e certifikatave dhe akteve të prodhimit. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohen në depot legal. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjeljes së realizuar në teren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe olluqet si dhe oxhakun, pasirimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohuar largohet në depot adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shitresa mbrojtëse e termoizolimit lloja plastike.	m ²	70.00	€ 5.00	€ 350.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshjet me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	70.00	€ 1.00	€ 70.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga dërra) të kulmit me dy ranjë: Mabilë 10/8 cm/edra 70 cm; Nënshatë 10x10cm; Shtangimet, danat, Dërrasimi d=2.2cm; Listelbat 5x8cm/edra 50 cm; Kontrolistellat=3x8cm/edra 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	70.00	€ 55.00	€ 3,850.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullës dhe kullmave të luguara/klasike me dim minimum 41x260mm. Preferohet tregullë Glinex trenat, Tondach, Alaturka ose ndonjë prodhim tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	70.00	€ 15.00	€ 1,050.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësive të boret, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lamarina e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesorët përçelës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga lamarina e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesorët përçelës për funksionin në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me lamarinë të plastifikuar $t=0.56$ mm. Lamarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullë dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e lamarinës duhet të saldokohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjediet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma 1					€ 7,120.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Rendrimi i kulmeve - Shtepia 27

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, gërmiminin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpërndues deri në tërëzuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahet dhe dërgohet në depot legjalo. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

ARKITEKTURA

A.I	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demotimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe ullaçet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demouar largohet në depot adekuate.	komplet	1.00	C 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $\tau=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	85.00	C 5.00	€ 425.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përparimore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kulmit.	m ²	85.00	C 1.00	€ 85.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mbulitë 10/8 cm/edo 70 cm; Nënmbulitë 10x10cm; Shtangimet, dërrasat, Dërrasat d=2.2cm; Listelat 5x8cm/edo 50 cm; Kontralistelat=3x8cm/edo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m ²	85.00	C 55.00	€ 4,675.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregulla dhe kulmaveve të llogarimit klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulla Glinex Ireni, Fondach, Alaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	85.00	C 15.00	€ 1,275.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrujtësve të boret, nga profili metalike.	komplet	1.00	C 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankorimet dhe aksesorët përçjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	C 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankorimet dhe aksesorët përçjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	C 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe montimi i oxhakut me llamarinë të plastifikuar $\tau=0.56$ mm. Lllarina duhet të depërtoj deri 50cm nën tregulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldoohen me kalaja. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma 1					€ 8,360.00	✓




PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtepia 29

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i çmimi i materialit shpenzues deri në lëshimin e funksionit. Materiali (materialet) duhet të ndahet dhe dërgohet në depot legjitim. Ilogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

ARKITEKTURA

A.1	PUNËT E KULMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolinimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshirë edhe ullujet si dhe oxhakun, pastrimi i gjilhe hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demouar largohet në depot adekuat.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizues me trashësi 1=8.0 cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të logaritët edhe shtesa mbrojtëse e termizimitit folja plastike.	m²	90.00	€ 5.00	€ 450.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shterja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të investuar me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Ilogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	90.00	€ 1.00	€ 90.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Muhite 10/8 cm/ëdo 70 cm; Nënmuhi=10x10cm; Shtangimet, demat, Dërrasimi d=2.2cm; Listerlat=5x8cm/ëdo 50 cm; Kontralistellat 3x8cm/ëdo 70 cm; etj. Ilogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	90.00	€ 55.00	€ 4,950.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullit dhe kulmeve të luguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tregulli Glimes trend, Fondach, Akaturka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	90.00	€ 15.00	€ 1,350.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të bores, nga prutilet metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lamarinë e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga lamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përcjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe investoja e oxhakut me lamarinë të plastifikuar l=0.56mm. Lamarinë duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullit dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e lamarinës duhet të saldohen me kalloj. Ilogaria në përfshirë të gjitha punët dhe mijetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma 1					€ 8,740.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kullmeve - Shtëpia 31

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Mënyën, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lldhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmimin duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shtesë deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (subturinat) duhet të ndahet dhe dërgohet në depotin legallë. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.

ARQUITECTURA

A.1	PUNËT E KULLMIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demolimi dhe largimi i komplet kullmit duke përfshir edhe oblaqet si dhe oxhakun, pastrimi i gjithë hapësirës për montimin e kullmit të ri. Materiali i demouar largohet në depotin adekuat.	komplet	1.00	€ 900.00	C	900.00 ✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $t=8.0$ cm e cila vendoset në kullmit. Në çmim të përfshihet edhe shtresa mbrojtëse e termoizollimit folja plastike.	m ²	80.00	€ 5.00	C	400.00 ✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kullmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m ² në projektionin horizontal të kullmit.	m ²	80.00	€ 1.00	C	80.00 ✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kullmit me dy ranje: Mahitë 10/8 cm/çdo 70 cm; Nëmmahitë 10x10cm; Shtungimet, danat, Dërrasimi $d=2.2$ cm; Listella 5x8cm/çdo 50 cm; Kontralistella 3x8cm/çdo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kullmit.	m ²	80.00	€ 55.00	C	4,400.00 ✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tregullta dhe kulmave të liguara/klasike me dim minimum 415x260mm. Përfshihet tregullta Glinex (trend), Tondach, Alaturka ose mbanje prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m ²	80.00	€ 15.00	C	1,200.00 ✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtësve të boret, nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	C	100.00 ✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve horizontal gjysmë rrethorë, nga llamarinë e plastifikuar $d=0.55$ mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	C	500.00 ✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullugëve vertikal rrethorë nga llamarinë e plastifikuar $d=0.55$ mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përçelës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	C	200.00 ✓
9	Furnizimi me material dhe mveshja e oxhakut me llamarinë të plastifikuar $t=0.56$ mm, llamarinë duhet të depërtoj deri 50cm nën tregullta dhe të ngritet deri 50cm përreth oxhakut, pjesët e llamarinës duhet të saldohen me kallaj. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe mjetet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	C	100.00 ✓
10	Furnizimi me material dhe punimi plafoneit nga knaufi. Në këtë pozicion të kalkulohet konstruksioni mbajtës i knaufit, gjetimi dhe ngjyrosja e sipërfaqes së plafoneit dhe të gjitha elementet e nevojshme për realizimin e këtij pozicioni deri në funksionalizim të tij.	m ²	70.00	€ 20.00	C	1,400.00 ✓
Shuma 1				€	9,280.00	✓



PARAMASA DHE PARALLOGARI

Renovimi i kulmeve - Shtëpia 33

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion të përshkruar në këtë paramasë duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Materiali (mbeturinat) duhet të ndahen dhe dërgohet në depot legal. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjatësisë së realizuar në teren.

ARKITEKTURA

A.I	PUNËT E KULMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera	
1	Të bëhet demoliimi dhe largimi i komplet kulmit duke përfshir edhe ottoqet si dhe oxhakun, pastremin i gjithë hapësirës për montimin e kulmit të ri. Materiali i demohet largohet në depot adekuate.	komplet	1.00	€ 900.00	€ 900.00	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termizolues me trashësi $\tau=8.0$ cm e cila vendoset në kulmit. Në çmim të llogaritet edhe stranca mbrojtëse e termizimitit folja plastike.	m²	70.00	€ 5.00	€ 350.00	✓
3	Të bëhet furnizimi dhe shtrirja e letës difuzive mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në m² në projektionin horizontal të kulmit.	m²	70.00	€ 1.00	€ 70.00	✓
4	Të bëhet furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit (nga druri) të kulmit me dy ranje: Mahiti 10/8 cm/edo 70 cm; Nënmahiti 10x10cm; Shtrangimet, dapaal, Dërrasat d=2.2cm; Listella 5x8cm/edo 50 cm; Kontralistella 3x8cm/edo 70 cm; etj. Llogaria në metër katror të projektionit horizontal të kulmit.	m²	70.00	€ 55.00	€ 3,850.00	✓
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tjegulla dhe kulmarëve të legumit klasike me dim minimum 415x260mm. Preferohet tjegulla Glinex trend, Tonsluch, Alaterka ose ndonjë prodhues tjetër me kualitet të ngjashëm.	m²	70.00	€ 15.00	€ 1,050.00	✓
6	Të bëhet furnizimi i materialit dhe punimi i mbrojtëseve të borës nga profilit metalike.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
7	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve horizontal gjysmë rrethorë, nga lamarinë e plastifikuar d=0.55mm, përfshirë ankerimet dhe aksesoret përjellës për funksionim në objektin e ekzistues.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00	✓
8	Të bëhet furnizimi dhe montimi i ullaqëve vertikal rrethorë nga lamarinë e plastifikuar d=0.55 mm, duke përfshirë ankerimet dhe aksesoret përjellës për funksionim në objektin ekzistues.	komplet	1.00	€ 200.00	€ 200.00	✓
9	Furnizimi me material dhe investija e oxhakut me lamarinë të plastifikuar t=0.56mm, lamarinë duhet të depërtoj deri 50cm nën tjegulla dhe të ngrihet deri 50cm përreth oxhakut. pjesët e lamarinës duhet të shtohen me kalaja. Llogaria të përfshijë të gjitha punët dhe njëqet e nevojshme për këtë lloj pune.	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00	✓
Shuma i				€	7,120.00	✓

