

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **622-24-13570-5-1-1/C1630**

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

SEFERI-CO SH.P.K., Gjinoc-Suharekë, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar me numër identifikues: **622-24-13570-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar**

No.	Lot
1	Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,364,494.07 €** (dymilion e treqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër euro e shtat cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë


¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

vërtetimit të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmanksaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	19.05.2025
Vula:	

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	20.05.25
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Bujar Seferaj
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	21.05.2025
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **622-24-13570-5-1-1/C1630**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 30 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo implantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe implantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 700 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Alban Krasniqi IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumat e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN.

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-13570-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: SEFERI-CO SH.P.K., Gjinoc-Suharekë, 23000, Suharekë, Kosovë

E-mail: sefericompany@gmail.com

Personi kontaktues: Bujar Seferaj

Telefoni: 044/715553

Faxi:

Numri fiskal: 810100537

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-13570-5-1-1

Titulli i kontratës: Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

2,364,494.07 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

Projekti i Rrugës				
RIKONSTRUKTIMI I RRUGËS 2 KORRIKU				

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - RRUGA				
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokedit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.				

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
-----	------------	--------	-------	-----------------------	---------


1. RRUGA					
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	1781.00	4.00 €	7,124.00 €
1.1.2	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket: Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
1.1.3	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piktatimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqe dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin infrastrukturës Urbane. Llog. m'	m'	1781.00	4.00 €	7,124.00 €
1.1.4	Shënim i trasesë, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike duke vendosur hunje dhe markuar me ngjyre te kuqe gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës si: Kyqja e rrugëve dytësore, intersektimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, Llog. në m'	m'	1781.00	5.00 €	8,905.00 €
1.1.5	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal, gjatë kohës sa zgjatën punimet. Llog. në m'	m'	1781.00	5.00 €	8,905.00 €
INCIZIMET DHE PUNET PARAP				Gjithsej:	33,058.00 €

1.2 PASTRIMI I TERENIT					
1.2.1	Pastrimi i trases, prerja e drunjve te cilët pengojne ne realizimin e projektit si dhe deponimi i tyre deri në deponinë legale të përcaktuar nga investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i pengesave eventuale ne rrugë, përgjatë rrugës, humusit mbeturinave të ndryshme, materilet e ndryshme Inerte në zonën ku do të ndërtohet Rruga si dhe deponimi i tyre deri ne vendin e deponimit jo me larg se 10 km. Llog në m' të rrugës në qmim kalkulohet ngarkimi dhe transportimi i tyre.	m³	8445.60	5.00 €	42,228.00 €
1.2.4	Prerja, thyerja, demontimi dhe demolimi i Asfaltit, kubëza ekzistuese dhe materialet inerte ndërtimore të forta për lirim të hapësirës për lirim të hapësirës ku do të ndërtohet rruga dhe infrastruktura përcjellës, në qmim kalkulohet ngarkimi, dhe bartja e materialit të demoluar deri në lokacionin e përcaktuar nga Organi Mbikqyrës deri në 10 km largësi në deponin për materiale inerte.	m³	14076.00	1.00 €	14,076.00 €
1.2.5	Pastrimi, rehabilitimi dhe rifunksionalizimi i lëshesave, kanaleve, proclave ekzistuese në zonën e trasimit të rrugës, si dhe orientimi i ujërave në drejtim të kanaleve dhe lëshesave të planifikuara sipas projektit. Llog. në m' të rrugës)	m'	294.75	4.00 €	1,179.00 €
PASTRIMI I TERE				Gjithsej:	57,483.00 €

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësia me tvsh €	Vlera €
1.3	PUNËT TOKËSORE				
Hapja, Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III - V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori . Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
1.3.1	Gërmimi i vlerësuar me makineri (80%)	m³	7511.09	4.00 €	30,044.35 €
1.3.2	Gërmimi i vlerësuar me dorë (10%)	m³	938.89	4.00 €	3,755.54 €
1.3.3	Gërmimi i vlerësuar me çekan (10%)	m³	938.89	4.00 €	3,755.54 €
1.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës për punimi e nivelet nga punët tokësore (kemishezes së rrugës), para se të vendosen gjeotekstili dhe shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m³	625.00	10.00 €	6,250.00 €
1.5	Formësimi , mbushja , nivelizimi , ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12 t deri në Evd=300 kg/cm2 ne të gjitha pjesët e trasës ku është bere gërmimi				
	Plotësimi , mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike (Profili Terthore dhe Gjatesore) të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit.Llog me m3	m³	625.00	15.00 €	9,375.00 €
1.6	Punimi i planumit dhe trotuarëve të rrugës nga materiali gurë I thyer 0-16 mm me bartje të materialit : shtrirje , rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 12 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt.				
	Punimi i planumit të bankinës dhe konsolidimi i terrenit mbapa skajorët .Llog me m3	m³	250.00	12.00 €	3,000.00 €
1.3.4	Furnizimi , transporti , hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve të drurit dekorativë i Bliri në shligjet e gjelbërta të parapara në rrugë çdo 6 m, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 m me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trugut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimetër 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	cope	100.00	80.00 €	8,000.00 €
PUNËT TOKËSORE Gjithsej:					64,180.44 €

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës së gjeotekstilit në pjesën e aksit kryesor të rrugës. Gjeotekstili duhet të jetë 315 g/m² dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali. Te parashihet vendosja e reres për mbrojtje të gjeotekstilit mbi gjeotekstil.	m²	17810.00	2.50 €	44,525.00 €
1.4.2	Furnizimi , transporti , shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës jo koherent nga guri gëlqeror CBR>20% që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trasës së rrugës. Ngjeshet në shtresë me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Edv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m³	5343.00	14.00 €	74,802.00 €
1.4.3	Furnizimi , transporti , shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Evd =800 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve.Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m³	3562.00	15.00 €	53,430.00 €
1.4.4	Furnizimi , transporti , shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 31.50) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Evd =1000 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve.Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t=10cm	m³	1781.00	15.00 €	26,715.00 €
1.4.5	Furnizimi , transporti , shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në trotuarë dhe në udhëkryqin e kalimit të rrugës si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Evd=800 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m³	415.00	16.00 €	7,120.00 €
1.4.6	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/22 me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngjirje shkërrje-krypëra dhe abrazion.	m'	3562.00	15.00 €	53,430.00 €
1.4.8	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 10/20 mbi shtrese betoni,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngjirje shkërrje-krypëra dhe abrazion.	m'	3562.00	12.00 €	42,744.00 €
1.4.7	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22BZ11 mm me trashësi t=8 cm,si dhe sterpikjen me emulzion 0.5 kg/m2 në hapsirat e pregaditura për shtrimin e bitoagregatit , Llog me m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	9350.00	15.80 €	147,730.00 €
1.4.8	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB11 me trashësi t=4 cm në tër hapsirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit. Llog në m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	9350.00	10.00 €	93,500.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
1.4.9	Furnizimi, vendosja dhe punimi i trotuarit me gjerësi 2.0 m dhe gjatësi sipas projektit, nga kubezat e betonit me trashësi 6.0 cm, dhe dim b/h=16/24 nga betoni i klases C 30/37, kualiteti i kërkuar sipas EN1240:2003, dhe kriteret tjera ngjirje shkrije-krypëra dhe abrazion. Kubezat vendosen në bazën e rresës për nivelizim me t=5 cm. Llogaria është për meter katror të pllakave të trotuarit të vendosura sipas detaleve nga projekti, duke përfshirë punimin e bazës me rresë. (Trotuari duhet ndërtohet sipas gjendjes ekzistuese, hyrjes, kyqje duhet bëhet në koordinim me Banorët Lokal)	m ²	7124.00	15.00 €	106,860.00 €
1.4.10	Furnizimi me pllaka të shigjave të ecjes për persona të verbër me pllaka 40 x 40 x 6 cm ngjyrë e verdhë bazuar në standardet dhe alfabetin për persona të verbër. Llog në m ² të vendosjes së tyre në trotuare. Produhuesi të jetë i certifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi për menaxhimin e cilësive) për sistem hermetik të makinerisë prodhuese. Produkti të plotësoj standardet në vazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti të posedoj shenjë CE në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13718-2 	m ²	3562.00	5.00 €	17,810.00 €
1.4.11	Blerja, transportimi dhe montimi i gypit të drenazhimit HDPE PSN4 me vrima Ø150mm për largimin e ujrave nëntoksore. Në qmim të kalkulohet hapja e kanalit me dim 0.5x1.5 m dhe materiali drenazhues rreth dhe mbi gyp.	m	100.00	6.00 €	600.00 €
1.4.12	Furnizimi, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për përshtatjen e terrenit për mbijelljen e barit të ri adekuat në shiritin gjelbërues. Në rastet e brezit gjelbertë në ishuj si dhe formësimi ngjeshja e dheut bëhet në shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha lagjet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m ²	1920.00	8.00 €	15,360.00 €
KONSTRUKSIONI I TRASES				Gjithsej:	684,626.00 €
REKAPITULLIMI I RRUGËS (1.1-1.4)					839,347.44 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvash €	Vlera €
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK				
1	PUNËT TOKËSORE				
2.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1740	4.00 €	6,960.00 €
2.1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbikësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit atmosferik të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregatitjen e kushleve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës. Llog. m2	m'	1740	4.00 €	6,960.00 €
2.1.3	Prejra vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsirës për vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike.	m'	200	4.00 €	800.00 €
2.1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	m'	1740	2.50 €	4,350.00 €
2.1.5	Gërmimi me dorë, makina, dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m', kurse gjërësia varet nga profili (O) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
2.1.6	gërmimi me makinë 60%	m³	3445.20	4.00 €	13,780.80 €
2.1.7	gërmimi me dorë 20%	m³	1148.40	4.00 €	4,593.60 €
2.1.8	gërmimi me Çekan 20%	m³	1148.40	4.00 €	4,593.60 €
2.1.9	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	1740	4.00 €	6,960.00 €
2.1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm. në dy metër gjatësi kol. 92 puseta	m³	36.8	5.00 €	184.00 €
2.1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e sakët sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	2610	1.50 €	3,915.00 €
2.1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëte dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	652.5	14.00 €	9,135.00 €
2.1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standard për rrjetat të kanalizimit atmosferik.	m'	1740	0.80 €	1,392.00 €
2.1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-63 mm duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Evd >90 Mm/m2.	m³	3915	14.00 €	54,810.00 €
2.1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	8	20.00 €	160.00 €
2	PUNËT E BETONIT (ELEMENTEVE PARAFABRIKUARA)				
	Punët Tokësore : Gjithësejt				118,594.00 €
2.2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø800 mm, kurse diametrin e kanë 1,100 mm.	m³	62.10	80.00 €	4,968.00 €
2.2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për puseten e ujmbledhëseve nga beton armë C 25/30 (Monolite apo parafabrikuar OD 400mm) me dim:40*40cm sipas detajit teknik në projekt. (shih detajin)	copë	92	50.00 €	4,600.00 €
2.2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø800 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø800mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtrohet sipas nevojës në varshueri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante.				
	a) unaza në formë të konit	copë	92	50.00 €	4,600.00 €
	b) me profil konstant	m'	276	50.00 €	13,800.00 €
3	PUNËT METAL PUNUESE				
	Punët Betonit : Gjithësejt				27,968.00 €
2.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurores prej beton armësë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	92	160.00 €	14,720.00 €
2.3.2	Shkallë në puseta				
2.3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtimi montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja me copë.	copë	92	4.00 €	368.00 €
2.3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujmbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armësë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	92	150.00 €	13,800.00 €
4	PUNËT MONTUESE				
	Punët Metal Punuese : Gjithësejt				28,888.00 €
2.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë: gërmim mbulimin me zhavor dhe gypin F160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	92	80.00 €	7,360.00 €
2.4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujmbledhëseve me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, forforcimin e gypit me beton armës 15 cm në pjesën e poshtme dhe sipërme sipas detajit teknik në projekt , në çmim përfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F160mm me të gjitha shpenzimet	m'	828	10.00 €	8,280.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
2.4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Recepiëntë.				
	për kolektorë HDPE PSN4 DN- 500 mm sipas Standardit EN13476-3	m ³	755.73	25.00 €	18,893.25 €
	për kolektorë HDPE PSN4 DN- 630 mm sipas Standardit EN13476-3	m ³	984.27	46.00 €	45,276.42 €
					79,809.67 €
	Punët Montuese : Gjithësej				
3	KANALIZIMI FEKAL				259,269.67 €
3.1	PUNËT E DHUT				
3.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m ²	2005	4.00 €	8,020.00 €
3.1.2	Identifikimi instalimeve nëntokor dhe mbilokorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), pikëtimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m ²	m ²	2005	4.00 €	8,020.00 €
3.1.3	Prerja dhe demolimi vijor i asfaltit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapësirës për kyqje të kanalizimit në atë ekzistues në rrugën kryesore .	m ²	280	4.00 €	800.00 €
3.1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	m ²	200	8.00 €	1,600.00 €
3.1.5	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyres, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Tehtet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m ³ , kurse gjërsia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
a	gërmimi me makinë 80%	m ³	10586.40	5.00 €	52,932.00 €
b	gërmimi me dorë 20%	m ³	2646.60	5.00 €	13,233.00 €
c	gërmimi me Çekan 20%	m ³	2646.60	5.00 €	13,233.00 €
3.1.6	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m ²	2005	4.00 €	8,020.00 €
3.1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusëtave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm. në dy metër gjatësi kol. 20 puseta	m ²	46	5.00 €	230.00 €
3.1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m ² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	2406	1.50 €	3,609.00 €
3.1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m ³	960	15.00 €	14,400.00 €
3.1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standard për rrjet të kanalizimit FEKAL.	m ²	2005	0.80 €	1,604.00 €
3.1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-63 mm duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Evd >90 Mn/m ² .	m ³	3175	15.00 €	47,625.00 €
3.1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	50.00 €	500.00 €
	TOTAL PUNËT E DHUT :				173,826.00 €
3.2	PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
3.2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pillakes nga betoni dhe kmetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diametrin e kanë 1,700 mm.	m ³	62.42	80.00 €	4,993.92 €
3.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq cimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmeri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
3.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	72	45.00 €	3,240.00 €
3.2.4	b) me profil konstant	m ²	360	70.00 €	25,200.00 €
				TOTALI	33,433.92 €
3.3	PUNËT METAL PUNUESE				
3.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN. Shkallët në puseta	copë	72	160.00 €	11,520.00 €
3.3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.	copë	72	4.00 €	288.00 €
				TOTALI	11,808.00 €
3.4	PUNËT MONTUESE				
3.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puselen e ndërtuar duke përfshirë : gërmim mbulimin me zhavor dhe gypin Fl60mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	200	60.00 €	12,000.00 €
3.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Recepiëntë.				
	për kolektorë HDPE PSN4 DN- 400 mm sipas Standardit EN13476-3	m ³	1025	24.00 €	24,600.00 €
	për kolektorë HDPE PSN4 DN- 630 mm sipas Standardit EN13476-3	m ³	980	48.00 €	47,040.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
3.4.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit, per finalizimin e projektit pas perfundimit te instalimit te kanalizimit fekal ne zona ku eshte prerë asfalti ekzistues. Në qmim kalkulohen edhe shtrësat zhavorit 0-63 mm t=20 cm, si dhe 0-31.5 t= 10 cm, si dhe rere per nivelizim kubezve t=5cm, si dhe mbushjen e fugeve me te gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e e këtij pozicioni të shprehur m²	m²	200	25.00 €	5,000.00 €
				TOTALI	88,640.00 €
REKAPITULLIMI I KANALIZIMI FEKAL (3.1-3.4)					307,707.92 €

4	UJËSJELLËSI				
1	PUNËT PREGADITORE				
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për t'i marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishien me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiar					
4	Punët përgatitore				
4.1.1	Matja gjedezike e trasës.	m²	5,840.00	5.00 €	29,200.00 €
4.1.2	Përpilimi i dokumentacionit teknik per punët e ekzekutuara dhe dorezimi te investitori ne 5-kopje fizike dhe 1-elektronike As Built Drawings(Ne çmim përfshihet, inçizimi i projektit të realizuar dhe nyjet e projektit me koordinata reale).	m²	5,840.00	5.00 €	29,200.00 €
4.2	Punimet tokësore		Gjithsejt:		58,400.00 €
4.2.1	Gërmimi i dheut të kateg. III dhe IV me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.60 m dhe thellësi mes.=1.20 m				
4.2.2	-Me makinë 90 %	m³	3,784.32	4.00 €	15,137.28 €
4.2.3	-Me dorë 10 %	m³	420.48	4.00 €	1,681.92 €
4.2.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rërës nën, rreth dhe mbi gypin e ujësjellësit me trashësi d=10cm, fraksion 0-16 mm. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	1,051.20	14.00 €	14,716.80 €
4.2.5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës.	m³	3,153.60	15.00 €	47,304.00 €
4.2.6	Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	5,466.24	1.00 €	5,466.24 €
4.2.7	Transportimi i dheut të tepërt në deponi më të afërt të qytetit apo në vendin më adekuat paraprakisht të caktuar nga ana e Hidroregjionit Jugor (Inshinjerit mbikqyrës).	m³	5,810.00	0.50 €	2,920.00 €
4.2.8	Pjerja e asfaltit me makinë sipas situacionit. Këtu përfshihet edhe prerja e asfaltit në vendet ku do të ndërtohen pusetat.	m²	302.00	1.50 €	453.00 €
4.2.9	Kthimi i asfaltit në gjendjen fillestare.7+3 cm, me gjerësi b=1,00 m.Këtu përfshihet edhe asfaltimi në vendet ku do të ndërtohen pusetat.	m²	150.00	20.00 €	3,000.00 €
4.3	Punët furnizuese: Gypa PE-100		Gjithsejt:		90,679.24 €
4.3.1	Furnizimi me gypa të PE-100, P.N 10bar				
4.3.2	Ø - 200 mm, PN-10.0 bar	m'	180.00	21.00 €	3,780.00 €
4.3.3	Ø - 160 mm, PN-10.0 bar	m'	2,664.00	14.00 €	37,296.00 €
4.3.4	Ø - 110 mm, PN-10.0 bar	m'	2,840.00	8.00 €	22,720.00 €
4.3.5	Ø - 75 mm, PN-10.0 bar	m'	300.00	5.00 €	1,500.00 €
4.3.6	Ø - 63 mm, PN-10.0 bar	m'	200.00	4.50 €	900.00 €
5	Punët furnizuese 1:Pjeset fazonike		Gjithsejt:		66,196.00 €
4.5.1	Furnizimi me pjesë fazonike. Specifikimet teknike janë dhënë në shtojcën e paramasës.				
4.5.2	Lidhëse me flanshë për gyp PEHD dhe PVC (FLANGE ADAPTER) - Ø 200 mm	copë	6.00	50.00 €	300.00 €
4.5.3	Lidhëse me flanshë për gyp PEHD dhe PVC (FLANGE ADAPTER) - Ø 160 mm	copë	62.00	40.00 €	2,480.00 €
4.5.4	Lidhëse me flanshë me saldimit dhe unazë për gyp PEHD (FLANGE ADAPTER) - Ø 110 mm	copë	25.00	30.00 €	750.00 €
4.5.5	Lidhëse me flanshë me saldimit dhe unazë për gyp PEHD (FLANGE ADAPTER) - Ø 75 mm	copë	10.00	30.00 €	300.00 €
4.5.6	Lidhëse me flanshë me saldimit dhe unazë për gyp PEHD (FLANGE ADAPTER) - Ø 63 mm	copë	10.00	20.00 €	200.00 €
4.5.7	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 200/150	copë	4.00	60.00 €	240.00 €
4.5.8	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 200/100	copë	2.00	60.00 €	120.00 €
4.5.9	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 150/100	copë	3.00	55.00 €	165.00 €
4.5.10	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 100/80	copë	9.00	50.00 €	450.00 €
4.5.11	Reduktues (FFR) me flanshë DCI - FFR DN 100/50	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
4.5.12	Teshtik i dyfishtë (TT- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - TT DN 200/200	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
4.5.13	Teshtik i dyfishtë (TT- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - TT DN 150/100	copë	3.00	200.00 €	600.00 €
4.5.14	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 300/200	copë	1.00	300.00 €	300.00 €
4.5.15	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 200/200	copë	1.00	300.00 €	300.00 €
4.5.16	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 200/150	copë	1.00	280.00 €	280.00 €
4.5.17	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 200/100	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
4.5.18	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 150/100	copë	7.00	200.00 €	1,400.00 €
4.5.19	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 100/80	copë	4.00	200.00 €	800.00 €
4.5.20	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 150/150	copë	2.00	180.00 €	360.00 €
4.5.21	Teshtik (T- PJESE) me flanshë në të gjitha anët - T DN 150/100	copë	8.00	180.00 €	1,440.00 €
4.5.22	PJESE QME FLANSHA, KITHESF 90° - DN 200/45°	copë	5.00	150.00 €	750.00 €
4.5.23	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 50	copë	2.00	150.00 €	300.00 €
4.5.24	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 80	copë	2.00	250.00 €	500.00 €
4.5.25	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 100	copë	5.00	300.00 €	1,500.00 €
4.5.26	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 150	copë	20.00	320.00 €	6,400.00 €
4.5.27	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 150	copë	17.00	350.00 €	5,950.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh	Vlera
4.5.28	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 200	copë	3.00	300.00 €	900.00 €
4.5.29	Valvulë shiber (e gjatë) me flansha PN16 - DN 300	copë	2.00	400.00 €	800.00 €
4.5.30	Lidhese me flanshe AC tip C(max adapter) Ø 80 (85-107)	copë	5.00	150.00 €	750.00 €
4.5.31	Lidhese me flanshe AC tip C(max adapter) Ø 100 (107.00-132.00)	copë	6.00	200.00 €	1,200.00 €
4.5.32	Lidhese me flanshe AC tip C(max adapter) Ø 300 (315.00-332.00)	copë	2.00	400.00 €	800.00 €
4.5.33	Set teleskopik për hapje të valvulave nentokësore DN 50-150	copë	49.00	200.00 €	9,800.00 €
4.5.34	Kapak sipërfaqësor për valvula nentokësore DN 50-150	copë	49.00	50.00 €	2,450.00 €
4.5.35	Hidran nentokësor DN 80/800	copë	5.00	450.00 €	2,250.00 €
4.5.36	Kapak sipërfaqësor për hidranta nentokësore	copë	5.00	100.00 €	500.00 €
4.5.37	Diktung gome DN 150	copë	50.00	5.00 €	250.00 €
4.5.38	Diktung gome DN 200	copë	15.00	8.00 €	120.00 €
4.5.39	Diktung gome DN 100	copë	55.00	5.00 €	275.00 €
4.5.40	Diktung gome DN 80	copë	10.00	4.00 €	40.00 €
4.5.41	Diktung gome DN 50	copë	5.00	3.00 €	15.00 €
4.5.42	Diktung gome DN 300	copë	2.00	10.00 €	20.00 €
4.5.43	Bulona me dado M16x80	copë	276.00	2.00 €	552.00 €
4.5.44	Bulona me dado M16x100	copë	264.00	3.50 €	924.00 €
4.5.45	Shiritit sinjalizues,	m'	5,840.00	1.50 €	8,760.00 €
4.5.46	Shiritit detektues	m'	5,840.00	1.50 €	8,760.00 €
			Gjithsejt:		65,701.00 €
6	Punimet tokësore për konsumatorë				
4.6.1	Realizimi i kyçjeve për 600 konsumatorë (individuale -shtëpiake dhe komerciale)				
4.6.2	Hapia dhe mbulimi me ngjeshje i kanalit me dimensione h=0.90 m dhe b=0.40 m. (2.0 m për çdo kyçje)	m'	648.00	5.00 €	3,240.00 €
4.6.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypin e ujësjellësit më trashësi d=10cm, fraksion 0-16 mm. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	72.00	15.00 €	1,080.00 €
4.6.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës.	m³	576.00	14.00 €	8,064.00 €
4.6.5	Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.				
4.6.5	Transportimi i dheut të tepërt në deponi më të afërt të qytetit apo në vendin më adekuat paraprakisht të caktuar nga ana e Hidrorejonit Jugor (finchinerit mbikqyrës).	m³	842.40	2.00 €	1,684.80 €
4.6.6	Zhvendosja dhe rivendosja e pllakëzave të betonit (kubzave) për pjesën e rrugës së dëmtuar gjatë vendosjes së gypit. Në çmim të përfshihet edhe shtruarja e rrës me trashësi 8 cm dhe ngjeshje. Në rast se gjatë largimit të kubzave është bërë dëmtimi i tyre atëherë ato të zëvendësohen me të reja.	m²	518.40	5.00 €	2,592.00 €
			Gjithsejt:		16,660.80 €
7	Punët furnizuese 1: Gypa PE-100				
4.7.1	Furnizim me gypa të PE për realizimin e kyçjeve individuale (shtëpiake) dhe komerciale.				
4.7.2	Ø - 32 mm, PN-10.0 bar	m'	300.00	1.80 €	540.00 €
4.7.3	Ø - 25 mm, PN-10.0 bar	m'	2,400.00	1.50 €	3,600.00 €
4.7.4	Ø - 20 mm, PN-10.0 bar	m'	1,000.00	1.50 €	1,500.00 €
			Gjithsejt:		5,640.00 €
8	Punët furnizuese 2: Qafore dhe pjesë fazonike për kyçje				
4.8.1	Furnizimi i pjesëve fazonike Specifikimet teknike janë dhënë në shtojcën e paramasës.				
4.8.2	Ambushella për PE (qafore) (ALKATEN) metal Ø 160/2"	copë	30.00	50.00 €	1,500.00 €
4.8.3	Ambushella për PE (qafore) (ALKATEN) metal Ø 110/1"	copë	150.00	40.00 €	6,000.00 €
4.8.4	Redukus metal Ø-2"/1"	copë	30.00	15.00 €	450.00 €
4.8.5	Redukus metal Ø-1"/(3/4)"	copë	150.00	15.00 €	2,250.00 €
4.8.6	Brryl nipël i zinktuar me fileta në njërin anë në sipërfaqen e jashtme Ø 3/4"	copë	150.00	10.00 €	1,500.00 €
4.8.7	Brryl nipël i zinktuar me fileta në njërin anë në sipërfaqen e jashtme Ø 1"	copë	30.00	15.00 €	450.00 €
4.8.8	Gysëm lidhëse mekanike mashkullore të plastikës për PE Ø- 25 / (3/4)"	copë	150.00	5.00 €	750.00 €
4.8.9	Gysëm lidhëse mekanike mashkullore të plastikës për PE Ø- 32 / 1"	copë	30.00	5.00 €	150.00 €
4.8.10	Lidhëse mekanike të plastikës për PE Ø- 25(3/4)"	copë	150.00	5.00 €	750.00 €
4.8.11	Lidhëse mekanike të plastikës për PE Ø- 32(1")	copë	30.00	5.00 €	150.00 €
4.8.12	Holander rrëshqitës për gypa të zinktuar me unaz elastike Ø - 3/4"	copë	150.00	15.00 €	2,250.00 €
4.8.13	Holander rrëshqitës për gypa të zinktuar me unaz elastike Ø - 1"	copë	30.00	18.00 €	540.00 €
4.8.14	Nipëll e dyfishtë zinktuar heksagonal Ø-(3/4)"	copë	50.00	10.00 €	500.00 €
4.8.15	Nipëll e dyfishtë zinktuar heksagonal Ø-(1)"	copë	30.00	15.00 €	450.00 €
4.8.16	Brryl i zinktuar me fileta në të dy anë në sipërfaqen e brendshme Ø 3/4"	copë	50.00	10.00 €	500.00 €
4.8.17	Brryl i zinktuar me fileta në të dy anë në sipërfaqen e brendshme Ø 1"	copë	30.00	15.00 €	450.00 €
4.8.18	Shiritit sinjalizues	m'	1,800.00	1.00 €	1,800.00 €
4.8.19	Shiritit detektues	m'	1,800.00	1.00 €	1,800.00 €
			Gjithsejt:		22,240.00 €
9	Pusetat për konsumatorë dhe ujmatësi				
4.9.1	Sigurimi dhe montimi i pusetave të betonit për realizimin e kyçjeve individuale (shtëpiake) dhe komerciale.				
4.9.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pusetave të betonit të parafabrikuara, për vendosjen e Ujëmatësve të konsumatorëve Ø800mm, h=300 mm	copë	360.00	40.00 €	14,400.00 €
4.9.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e konuseve të betonit të parafabrikuara, Ø800/600, h=500 mm	copë	360.00	40.00 €	14,400.00 €
4.9.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kapakëve kompozit Ø600mm, përfshirë edhe korinizën, tip C250 në përputhje me normat EN 124. Pusetat vendosen jashtë oborrit të shtëpive(rruge ose trotuar)	copë	360.00	140.00 €	50,400.00 €
4.9.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ujmatësve me të gjitha pjesët fazonike për funksionimin e ujmatësit shtëpiak/komercial Ø3/4	copë	180.00	50.00 €	9,000.00 €
			Gjithsejt:		88,200.00 €
10	Punët e beton-armes për ndërtimin e puseta me ujmatës zonat				
4.10.1	Ndërtimi i pusetës kontrolluese me ujmatës prej R.A sipas detaleve të dhëna në projekt me dimensione (2.50x2.00x2.00) m, trashësi të mureve t=20.0cm dhe pllakave t=25.0cm. Në llogari të merrejtë germinimi, punët latuese, sasia e nevojshme e betonit dhe armaturës si dhe dënzatimi i pusetës.	copë	4.00	1,500.00 €	6,000.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
4.10.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kapakut prej çeliku/hekurit për çasje në pusete Ø800mm, përfshirë edhe korinazën, tip C400 në përputhje me normat EN 124	copë	4.00	180.00 €	720.00 €
11	Testimi dhe dezinfektimi i gypit		Gjithsejt:		6,720.00 €
4.11.1	Testimi i gypit				
	Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypsjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypsjellësit të testuar.	m'	5,840.00	1.50 €	8,760.00 €
4.11.2	Dezinfektimi i gypsjellësit				
	Para lëshimit në punë të gypsjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypsjellësit të dezinfektuar.	m'	5,840.00	1.50 €	8,760.00 €
			Gjithsejt:		17,520.00 €
REKAPITULLIMI I UJËSJELLËSIT (4.1-4.4)					437,957.04 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
5	SINJALIZIMI				
5.1	SINJALIZIMI VERTIKAL				
5.1.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007, Në qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 120 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas përshkrimit teknik të projektit, largimi i dheut në distance 8 km nga vend punishja në deponin e caktuar nga Investitori	copë	24.00	150.00 €	3,600.00 €
				Gjithsej:	3,600.00 €
5.2	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
5.2.1	Furnizimi dhe shenjëzimi i rruges me vija të bardha me ngjyrë dy komponente (gjerësi 12cm). Llog në m'	m'	1781.00	2.50 €	4,452.50 €
5.2.2	Furnizimi dhe shenjëzimi i rruges me vija të bardha me ngjyrë dy komponente të ndërprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Llog në m'	m'	1781.00	2.50 €	4,452.50 €
				Gjithsej:	8,905.00 €
REKAPITULLIMI SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					12,505.00 €

6	PARAMASA -ELEKTRIKA DHE TELEKOMUNIKACIONI				
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Vlera
6	Styllat për ndriçim				
6.1	Punët ndërtimore				
6.1.1.1	Punët përgatitore -përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi i terrenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.	m'	3562.0	10.00 €	35,620.00 €
6.1.1.2	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit M820 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e shtyllave (me mbjelje). Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare. Bazamenti prej betoni të jetë: 0.45x0.45x0.6m	copë	136.0	50.00 €	6,800.00 €
6.1.1.3	Hapja e kanalit gjatësor, me dim. 0.40 x 0.80m, në çdo terren, në segmentet e trotuarit apo rrugës duke paraparë furnizimin me dhe, zhavorr dhe shirit për vërejtje dhe në fund mbulimi i kanalit dhe rregullimin i sipërfaqes së gërmuar duke e kthyer vendin e hapur në gjendje fillestare.	m3	1367.0	4.00 €	5,468.00 €
6.1.1.4	Shtirja e rrës në trashësi (10+10)cm rreth kabllave dhe gypave	m3	342.0	15.00 €	5,130.00 €
6.1.1.5	Mbushja e kanaleve me dhe në shtresa duke ngjeshur atë në depon e qytetit	m3	1075.0	14.00 €	15,050.00 €
6.1.1.6	Largimi i dheut të tepërt nga trotuari dhe bartja e tij deri në depon e qytetit	m3	1367.0	2.00 €	2,734.00 €
6.1.1.7	Porosija, transporti dhe montimi i tubave Brinjëzuar (Fyza) Ø 75, për mbrojtjen dhe futjen e instalimeve elektrike (Kablove të ndriçimit). Tubi e brinjëzuar shtrihen paralel me trotuarë, dhe instalohen prej pikës furnizimit deri në tabela shpërndarëse të instaluar. Llog në m'	m'	3562.0	5.00 €	17,810.00 €
6.1.1.8	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjerësi 40cm dhe trashësi 0.25mm. Shiriti duhet të mbaj shënimin: Kujdes, rrezik nga tensioni i lartë.	m'	3562.0	2.00 €	7,124.00 €
6.1.1.9	Furnizimi me material dhe montimi i kapakëve rrethor nga giza e derdhur me peshë të lehtë dhe të shënuar ELEKTRIKË për puseta të kabllot me diametër 60 cm	copë	72.0	150.00 €	10,800.00 €
6.1.1.11	Punimi i bazamentit për përforcimin e Ormonit të ndriçimit nga betoni i tipit MB-20. Bazamenti ka këto dimensionime: (90x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës detali është dhënë në projekt. Qmimi ipet për komplet bazamentin duke ju përshtatur edhe gabariteve të ormanit.	copë	72.0	20.00 €	1,440.00 €
				Gjithsej:	107,976.00 €

6.1.2	Punët e ndriçimit				
6.1.2.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit me lartësi H=8m, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit: EN ISO 1461, konike, njëtrajtësisht të punuara (pa saldime të pjesëve).	copë	136.0	300.00 €	40,800.00 €
6.1.2.2	Furnizimi dhe vendosja e lirave standarde me gjatësi të krahut: Lmax=1.0m, nga materiali ST 37 (S235 JR) të galvanizuara, rrethore ose këndore të një anshme	copë	136.0	60.00 €	8,160.00 €
6.1.2.3	Furnizimi dhe montimi i llampave për ndriçim publik të tipit LED 100 W.	copë	136.0	250.00 €	34,000.00 €
6.1.2.4	Blerja, Bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e Ormanit së ndriçimit Ormani ka dimensionime (120x80x40)cm.Punohet nga llamarinat me trashësi 2mm i zinkuar, dy herë i dekapiruar dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozive të pjekur në temp. të lartë. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe është e paraparë për montim të jashtëm. Në të vendoset materiali sipas skemes njëpolare dhe lidhja kryhet sipas skemes së lidhjeve që është pjesë e këtij projekti. Në çmim duhet të parashihet edhe materiali ndihmes: Perqesit fleksibil, papuqet. Lemet 50mm² për dalje etj..	copë	10.0	1,000.00 €	10,000.00 €
6.1.2.5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e kabllot furnizuese: kablllo, 4x25mm²(Al), në kanalizimin kablovok për ndriçim publik në gypin e brinjëzuar Ø63mm.	m'	3562.0	8.00 €	28,496.00 €
6.1.2.6	Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllot që lidhë shtyllat prej aradhit: NYM - J, S=3x1.5 mm²	m'	1781.0	2.00 €	3,562.00 €

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
6.1.2.7	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos 4X35mm ² (Al) nga shtylla ekzistuese ose trafoja si dhe lidhja me tabelën ndriçimit.	m'	500.0	12.00 €	6,000.00 €
6.1.2.8	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit për përtokëzim të lampave dhe shvillave fundore me dim: Fe/Zn25x4mm	m'	3562.0	3.00 €	10,686.00 €
6.1.2.9	Porosija, transporti, dhe montimi papugeve Al për kablla të ndriçimit	m'	3652.0	1.00 €	3,652.00 €
6.1.2.10	Shqyrtimi, matja e rezistencës së tokëzimit, si dhe lëshimi i atestit të pranushmërisë së vlerës së tokëzimit	komplet	1.0	2,000.00 €	2,000.00 €
				Gjithsej:	147,356.00 €
				GJITHSEJ 6.1 :	255,332.00 €



Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi me tvsh €	Vlera €
II. PARAMASA PËR PUNËT SHITESË NË RRJETIN NËNTOKËSOR ENERGJETIK DHE TË TELEKOMUNIKACIONIT					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi €	Vlera €
6.2	RRJETI ENERGJETIK EKZISTUESE				
	Kanalizimi i ri kablovik				
6.2.1	Ndërtimi i pusetave për rrjetin energjetik në trotuar, përgjatë vijës së rrugës. Pusetat të ndërtuara nga betonarme, duhet të jenë me dimensione 150x150x150cm, me kapak metalik, sipas skicës së dhënë, dhe në përputhshmëri me normat për këtë lloj objekti.	copë	2.00	800.00 €	1,600.00 €
6.2.2	Ndërtimi i kanalizimit kablovik. Në kanal 1x1.2m vendosen tetë (2x4) gypa Ø200mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	1781.00	40.00 €	71,240.00 €
	Zhvendosja e kablove ekzistuese				
6.2.3	2 kablo XHP 150.	m'	1781.00	5.00 €	8,905.00 €
6.2.4	2 kablo 3 x XHP 150, me kabllo e katërt rezervë	m'	1781.00	9.00 €	16,029.00 €
6.2.5	Ndërtimi i pusetave nga betonarme me dimensione 150x150x150cm sipas normave teknike.	copë	36.00	800.00 €	28,800.00 €
6.2.6	Ndërtimi i kanalizimit kablovik për depërtim të rrugës. Në kanal 0.6x1.2m vendosen katër (2x2) gypa Ø200mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	1781.00	21.00 €	37,401.00 €
	Zhvendosja dhe vazhdimi i kablove				
6.2.7	Ndërtimi i pusetës nga betonarme me dimensione 2x2x2m sipas normave teknike	copë	36.00	1,350.00 €	48,600.00 €
6.2.8	Ndërtimi i kanalizimit kablovik për depërtim të rrugës. Në kanal 0.5x1m vendosen dy (2x1) gypa Ø200mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	1781.00	10.00 €	17,810.00 €
6.3	RRJETI I TELEKOMUNIKACIONIT			GJITHSEJ 6.2 :	230,385.00 €
	Kanalizimi i ri kablovik				
6.3.1	Ndërtimi i pusetave për rrjetin e telekomunikacionit në trotuar, përgjatë vijës së rrugës. Pusetat, të ndërtuara nga betonarme, duhet të jenë me dimensione 150x150x150cm, me kapak metalik, sipas skicës së dhënë, dhe në përputhshmëri me normat për këtë lloj objekti.	copë	30.00	600.00 €	18,000.00 €
6.3.2	Ndërtimi i kanalizimit kablovik. Në kanal 0.4x1m vendosen gypat: 2xØ50/4mm+1x Ø125mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	1000.00	8.00 €	8,000.00 €
				GJITHSEJ 6.3:	26,000.00 €
REKAPITULLIMI ELEKTRIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT					511,717.00 €

REKAPITULLIMI TOTAL

RRUGA	839,347.44
KANALIZIMI ATMOSFERIK	255,259.67
KANALIZIMI FEKAL	307,707.92
UJESJELLES	437,957.04
SINJALIZIMI	12,505.00
ELEKTRIKA	511,717.00
TOTAL ME TVSH	2,364,494.07





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **139112**

Për **Kuvendi Komunal Prizren**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **SEFERI-CO SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar**

Nr. prokurimit: 622-24-13570-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **236,449.41€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **236,449.41€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 914 ditë kalendarike prej **21.05.2025** deri më **21.11.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 21.05.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

1. Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
2. Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
3. Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
4. Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: T'ldërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguruarin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepëra për kompensimin e dëmit: Të plotësoj kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Costumer statements

1. Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosovo (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosovo. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
2. Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
3. Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
4. Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder's obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted though the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and it's nature and cause.

Insurer's obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :

Tringë Ismajli nr. 3

Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115

e - mail : office@kselsig.com

Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790

Ferizaj Tel.044 / 655 - 678

Gjakovë Tel.044 / 760 226

Pejë Tel.049 / 810 - 847

Prizren Tel.044 / 174 - 098

Gjilan Tel. 044 / 212 -378



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **139112**

Kontraktuesi	
Emri	SEFERI-CO SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Bujar Seferaj
Adresa	Gjinoc, Magj. Suhareke-Prizren
Nr i Biznesit	810100537
Telefoni	0038344218711

Përfituesi	
Emri	Kuvendi Komunal Prizren
Adresa	Prizren

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	236,449.41
Periudha Sigurimit	21.05.2025 - 21.11.2027
Primi	8,881.43
Tvsh	1,598.66
Primi Bruto	10,480.09
Data e lëshimit	21.05.2025 09:50

Aktiviteti Ekonomik:
Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në lagjen dy korriku në Prizren. projekt dyvjeçar

Lënda e Garancisë	
Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:	
1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.	
2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.	
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).	
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.	
5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)	

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu - 1940



Përfaqësuesi i të siguruarit
Bujar Seferaj

I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

Deklarata e klientit

1. Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
2. Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
3. Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
4. Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: T'i dërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguruarin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepruara për kompensimin e dëmit: Të plotësoj kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

Costumer statements

1. Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosovo (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosovo. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
2. Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
3. Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
4. Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

Policyholder's obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted through the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and its nature and cause.

Insurer's obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Filiali / Branch :

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :
Tringë Ismajli nr. 3
Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115
e - mail : office@kselsig.com

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790 Pejë Tel.049 / 810 - 847
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678 Prizren Tel.044 / 174 - 098
Gjakovë Tel.044 / 760 226 Gjiilan Tel. 044 / 212 -378