

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **622-25-2065-5-2-1/C1643**

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

FLORI SH.P.K., Studenqan, Suhareke, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Vërmicë - Projekt dy vjeçar me numër identifikues: **622-25-2065-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Vërmicë - Projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Vërmicë - Projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **370,138.89 € (treqind e shtatëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e tet euro e tetëdhjetë e nënt cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.




Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	28.05.2025
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Bujar Binaku
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	28.05.2025
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-2065-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **FLORI SH.P.K., Studenqan, 23000, Suhareke, Kosovë**

E-mail: **florishpk2007@gmail.com**

Personi kontaktues: **Bujar Binaku**

Telefoni: **+38349130924**

Faxi:

Numri fiskal: **600124630**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-2065-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Vërmicë - Projekt dy vjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Vërmicë - Projekt dy vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

370,138.89 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VËRMICË

AKSI 1 L=575.25 m ; B= 4.0 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VËRMICË

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo kataloget e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.

1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	575.25	1.00	575.25
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	3163.88	0.50	1,581.94
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të behet përmes shenjave perkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	575.25	1.00	575.25
TOTALI:1.1					2,732.44
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	1,725.75	5.00	8,628.75
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	2,876.25	1.00	2,876.25
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	287.63	3.00	862.88
TOTALI:1.2					12,367.88
1.3	PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	862.88	5.00	4,314.38



1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri të paku 50 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	575.25	15.00	8,628.75	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të	m ³	287.63	16.00	4,602.00	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m ³	115.05	20.00	2,301.00	✓
1.3.5	Furnizimi, Vëndosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteri tjerë ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	1,150.50	12.00	13,806.00	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga Investitori standardi, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	2,666.28	15.00	39,994.26	✓
	Ngritja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritet m' rrugës	Copë	10.00	100.00	1,000.00	✓
TOTALI:1.3					74,646.38	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 1

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€ 2,732.44
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€ 12,367.88
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€ 74,646.38
TOTALI + TVSH:		€ 89,746.69


AKSI 2 L=368.63 m ; B= 5 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1	0
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha	



1	PROJEKTI I RRUGES				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	368.63	1.00	368.63
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	2211.78	1.00	2,211.78
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	368.63	1.00	368.63
TOTALI:1.1					2,949.04
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	1,327.07	5.00	6,635.34
1.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	2,211.78	1.00	2,211.78
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	184.32	3.00	552.95
TOTALI:1.2					9,400.07
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	663.53	5.00	3,317.67
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	442.36	15.00	6,635.34



1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksiale kryesore dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri të paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	147.45	16.00	2,359.23	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubëza betoni	m ³	92.16	20.00	1,843.15	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritjet më m'	m'	737.26	12.00	8,847.12	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga Investitori standardi, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m ² në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	1,898.44	15.00	28,476.67	✓
	Ngritja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritjet m' rrugës	copë	6.00	100.00	600.00	✓
TOTALI:1.3					52,079.18	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 2

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€ 2,949.04
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€ 9,400.07
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€ 52,079.18
TOTALI + TVSH:		€ 64,428.28

AKSI 3 L=32.27 m ; B= 4.0 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1	Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)

1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve te rrjetes shtetore per pjesen e rruges, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rruges sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	32.27	1.00	32.27	✓
1.1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.	m ²	177.49	1.00	177.49	✓
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	32.27	1.00	32.27	✓
TOTALI:1.1					242.03	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m ³	96.81	5.00	484.05	✓
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	161.35	1.00	161.35	✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	16.14	3.00	48.41	✓
TOTALI:1.2					693.81	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	48.41	5.00	242.03	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	32.27	15.00	484.05	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	12.91	16.00	206.53	✓



1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni	m ³	6.45	20.00	129.08	✓
1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në çmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	64.54	12.00	774.48	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori standardi , kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003 .Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	132.95	15.00	1,994.29	✓
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi I kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	1.00	100.00	100.00	✓
TOTALI:1.3					3,930.45	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 3

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 242.03
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 693.81
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 3,930.45
TOTALI + TVSH:		€ 4,866.28

AKSI 4 L=152.37 m ; B= 3 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1	0				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)



1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	152.37	1.00	152.37	✓
1.1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.	m ²	457.11	1.00	457.11	✓
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	152.37	1.00	152.37	✓
TOTALI:1.1					761.85	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e germimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m ³	274.27	5.00	1,371.33	✓
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	457.11	1.00	457.11	✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	76.19	3.00	228.56	✓
TOTALI:1.2					2,057.00	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	137.13	5.00	685.67	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	91.42	15.00	1,371.33	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	76.19	16.00	1,218.96	✓



1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni	m ³	22.86	20.00	457.11	✓
1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në çmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	304.74	12.00	3,656.88	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori standardi , kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003 .Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	470.82	15.00	7,062.35	✓
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi I kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	4.00	100.00	400.00	✓
TOTALI:1.3					14,852.29	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 4

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 761.85
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 2,057.00
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 14,852.29
TOTALI + TVSH:		€ 17,671.14

AKSI 7 L=42.64m ; B= 4 m

AKSI 8 L=39.40m ; B= 4 m


AKSI 9 L=38.96m ; B= 4 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1	PARAMASA DHE PARALLOGARIA				
0					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi I materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugëve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugëve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	121.00	1.00	121.00



1.1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.	m ²	605.00	1.00	605.00	✓
1.1.4	Demolimi dhe largimi i kubezave elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges, Ketu perfshihet edhe barjta e materialit të demoluar deri ne deponi në largësi min. 10km. Llogaria ne m2 te siperfaqes se demoluar.	m ²	605.00	2.00	1,210.00	✓
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithë orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	121.00	1.00	121.00	✓
TOTALI:1.1					2,057.00	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m ³	363.00	5.00	1,815.00	✓
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	605.00	1.00	605.00	✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	60.50	3.00	181.50	✓
TOTALI:1.2					2,601.50	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajttese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	181.50	5.00	907.50	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajttese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	121.00	15.00	1,815.00	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajttese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	60.50	16.00	968.00	✓



1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni	m ³	24.20	20.00	484.00	✓
1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	242.00	12.00	2,904.00	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori standardi , kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003 .Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	498.52	15.00	7,477.80	✓
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi I kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	4.00	100.00	400.00	✓
TOTALI:1.3					14,956.30	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.


REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 7,8,9

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 2,057.00
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 2,601.50
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 14,956.30
TOTALI + TVSH:		€ 19,614.80


AKSI 10 L=123.79m ; B= 4 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1		0			
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi I materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	123.79	1.00	123.79



1.1.3	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.	m ²	618.95	1.00	618.95	✓
1.1.4	Demolimi dhe largimi i kubezave elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges, Ketu perfshihet edhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponi ne largësi min. 10km. Llogaria ne m2 te siperfaqes se demoluar.	m ²	618.95	2.00	1,237.90	✓
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.	m'	123.79	1.00	123.79	✓
TOTALI:1.1					2,104.43	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					✓
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m ³	371.37	5.00	1,856.85	✓
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	618.95	1.00	618.95	✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	61.90	3.00	185.69	✓
TOTALI:1.2					2,661.49	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					✓
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	185.69	5.00	928.43	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	123.79	15.00	1,856.85	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	61.90	16.00	990.32	✓



1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni	m ³	30.95	20.00	618.95	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	247.58	12.00	2,970.96	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometris së kubëzave, kompetenc e percaktuar nga Investitori standardi, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubezohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	510.01	15.00	7,650.22	✓
	Ngritja(tulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi I kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	5.00	100.00	500.00	✓
TOTALI:1.3					15,515.73	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 10

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 2,104.43
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 2,661.49
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 15,515.73
TOTALI + TVSH:		€ 20,281.64

AKSI 11 L=152.19 m ; B= 4 m


PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha

1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	152.19	1.00	152.19
1.1.3	Pastrimi I terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes.	m ²	760.95	1.00	760.95



1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	152.19	1.00	152.19	✓
TOTALI:1.1					1,065.33	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	456.57	5.00	2,282.85	✓
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	760.95	1.00	760.95	✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	76.10	3.00	228.29	✓
TOTALI:1.2					3,272.09	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	228.29	5.00	1,141.43	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	152.19	15.00	2,282.85	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	76.10	16.00	1,217.52	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni.	m ³	30.44	20.00	608.76	✓



1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme,.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	304.38	12.00	3,652.56
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori standardi , kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003 .Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.	m²	627.02	15.00	9,405.34
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi I kapakeve metalik per pesha 40t.				
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	3.00	100.00	300.00
TOTALI:1.3					18,608.46
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit					
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 11					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	1,065.33		
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	3,272.09		
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	18,608.46		
TOTALI + TVSH:		€	22,945.87		

