

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **622-25-1862-5-1-1/C1646**

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K., Magj. Suharekë-Prizren p.n, Gjinoc-Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Bajram Curri - Projekt tre vjeçar me numër identifikues: **622-25-1862-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Bajram Curri - Projekt tre vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Bajram Curri - Projekt tre vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,774,283.51 €** (një milion e shtatëdhjetë e katër mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre euro e pesëdhjetë e një cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.06.2025
Vula:	

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	16.06.2025
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Idriz Seferaj
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	17-06-2025
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shprehur në tenderin në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **622-25-1862-5-1-1/C1646**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 33 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimi të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 800 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Alban Krasniqi IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN.

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-1862-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K.,** Magj. Suharekë-Prizren p.n, 23000, Gjinoc-Suharekë, Kosovë

E-mail: **kabholdingshpk@gmail.com**

Personi kontaktues: **Idriz Seferaj**

Telefoni: **049/304704**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **AAB CONSTRUCTION SH.P.K.**

Numri fiskal: **810842668**

Vend-Selia: **LUAN HARADINAJ SOL I HYJ NR.4, -, PRISHTINË, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **Kab Holding SH.P.K.**

Numri fiskal: **811897977**

Vend-Selia: **Magj. Suharekë-Prizren p.n, 23000, Gjinoc-Suharekë, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-1862-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Bajram Curri - Projekt tre vjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Bajram Curri - Projekt tre vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

1,774,283.51 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës.

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN BAJRAM CURR

AKSI 31, L=456.64m', B=4.0m

AKSI 32, L=52.55m', B=4.0m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1

NDËRTIMI I RRUGËVE ME ASFALT

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detajl operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Përgjegësia e llogaritjes së formulave në excel është e OE ofertues. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitorësore.

1.1 PROJEKTI I RRUGES

1.1.1 INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, njësi me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	509.19	5.00	2,545.95
1.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m ²	2545.95	0.50	1,272.98
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga KUBËZAT EKZISTUESE, SI DHE MATERIALEVE TJERA INERTET nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m ²	2545.95	10.00	25,459.50
1.1.4	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	509.19	2.00	1,018.38
1.1.5	Kontrollimi i të gjitha instalimeve nëntokësore si ujësjellësi, kanalizimi dhe tjera, riparimi i tyre në rast se dëmtohen gjatë gërmimeve dhe ngjeshjeve të tjera. Riparimet e ndryshme të llogariten nga Kontraktori, Sigurimi i të gjitha konfirmimeve, pelqimeve të nevojshme Keds, Ptk hidroreg. e tj	m'	509.19	5.00	2,545.95

TOTALI:1.1

32,842.76

1.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	2,444.11	1.00	2,444.11

1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri Evd 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	4,073.52	1.00	4,073.52	✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	254.60	0.20	50.92	✓
TOTALI:1.2					4,124.44	ix
2.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Çmimi njesi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku Evd 60 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	1466.47	3.00	4,399.40	
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku Evd 80 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	977.64	25.00	24,441.12	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 100 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	427.72	25.00	10,692.99	✓
1.3.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-22 BA mm me trashësi t=7 cm, te llogaritet edhe sperkatja me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	2650.00	21.00	55,650.00	✓
1.3.5	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-11AB mm me trashësi t=4 cm, te llogaritet edhe sperkatja me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m2	2650.00	12.00	31,800.00	✓
1.3.6	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme „kualiteti i kerkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe anbuslja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	1,018.38	12.00	12,220.56	✓
1.3.7	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 10/20/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme „kualiteti i kerkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	203.68	20.00	4,073.52	✓

1.3.7	Furnizimi dhe punimi i trotuareve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo te ngjashme me aprovimin e organit mbikqyres, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrije- krypëra dhe abrazion. Kubezat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m2	m ²	1,833.08	20.00	36,661.68	✓
	Ngritja (ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet per cope	cope	25.00	110.00	2,750.00	✓
TOTALI: KUBËZIMI I RRUGËVE						✓
REKAPITULIMI						
1	NDËRTIMI I RRUGËVE ME ASFALT				222,100.58 €	✓
	TOTALI ME TVSH				222,100.58 €	✓

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN BAJRAM CURR					
AKSI 43 L=948.04 m' , B=5m (rikonstruktim I rrugeve)					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1	RIKONSTRUKTIMI I RRUGËVE EKZISTUESE ME ASFALTE				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	948.04	1.00	948.04
1.1.3	Pastrimi I terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes.	m²	5688.24	1.00	5,688.24
1.1.3	Pastrimi I terenit nga KUBËZAT EKZISTUESE , SI DHE MATERIALEVE TJERA INERTET nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes.	m²	4740.20	1.00	4,740.20
1.1.4	Sigurimi I punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	948.04	0.50	474.02
TOTALI:1.1					11,850.50
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet. Ne çmim duhet te parashtohet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 kni. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikeqyres.	m³	4,550.59	3.50	15,927.07
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri Evd - 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	7,584.32	1.00	7,584.32

1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	474.02	8.00	3,792.16	✓
TOTALI:1.2					27,303.55	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku E _{vd} 60 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	2957.88	13.00	38,452.50	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku E _{vd} 80 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	1971.92	14.00	27,606.92	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku E _{vd} 100 N/mm ² , te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	597.27	15.00	8,958.98	✓
1.3.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-22 BA mm me trashësi t=7 cm, te llogaritet edhe sperkatja me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapsirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	4,740.20	16.00	75,843.20	✓
1.3.5	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-11AB mm me trashësi t=4 cm, te llogaritet edhe sperkatja me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapsirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	4,740.20	8.00	37,921.60	✓
1.3.6	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	1,896.08	12.00	22,752.96	✓
1.3.7	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 10/20/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	1,896.08	10.00	18,960.80	✓
1.3.7	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m ²	m ²	2,844.12	15.00	42,661.80	✓
1.3.8	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per peshë 40t.					
1.3.9	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ugritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	Copë	40.00	125.00	5,000.00	✓

TOTALI: RIKONSTRUKTIMI I RRUGËVE ME ASFALTË		278,158.77	✓
1. REKAPITULIMI			
1	RIKONSTRUKTIMI I RRUGËVE EKZISTUESE ME ASFALTË	317,312.82 €	✓
TOTALI ME TVSH		317,312.82 €	✓

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN BAJRAM CURR					
RRUGA TE SHKOLLA					
L=350m', B=6.0m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMI DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, njëse me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	350.00	1.00	350.00 ✓
1.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m²	2800.00	2.00	5,600.00 ✓
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga KUBËZAT EKZISTUESE, SI DHE MATERIALEVE TJERA INERTET nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m²	2800.00	2.00	5,600.00 ✓
1.1.4	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	350.00	2.00	700.00 ✓
1.1.5	Kontrollimi i të gjitha instalimeve nentoksore si ujësjellesi kanalizimi e tjera, riparimi i tyre në rast se demtohen gjatë gërmimeve dhe ngjeshjeve e tj. Riparimet e ndryshme të llogariten nga Kontraktori Sigurimi i të gjitha konfirmimeve, pelqimeve të nevojshme Keds, Ptk hidroreg. e tj	m'	350.00	2.00	700.00 ✓
TOTALI:1.1					12,950.00 ✓
1.2	PUNET E GËRMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m³	1,680.00	3.50	5,880.00 ✓
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri E _{vd} 30 MN/m², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	2,800.00	1.00	2,800.00 ✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	175.00	8.00	1,400.00 ✓
TOTALI:1.2					10,080.00 ✓
2.3	PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)

1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi $d=30\text{ cm}$ duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 60 N/mm^2 , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m^2	m^3	1008.00	13.00	13,104.00	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi $d=20\text{ cm}$ duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 80 N/mm^2 , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m^2	m^3	672.00	14.00	9,408.00	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi $d=10\text{ cm}$ duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 100 N/mm^2 , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m^2	m^3	294.00	15.00	4,410.00	✓
1.3.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-22 BA mm me trashësi $t=7\text{ cm}$, të llogaritet edhe shpërkatja me emulsion $0.1-0.2\text{ kg/m}^2$ në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfaltbetonit. Llog në m^2 . Vërejtje: Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m^2	2205.00	16.00	35,280.00	✓
1.3.5	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-11AB mm me trashësi $t=4\text{ cm}$, të llogaritet edhe shpërkatja me emulsion $0.1-0.2\text{ kg/m}^2$ në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfaltbetonit. Llog në m^2 . Vërejtje: Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m^2	2205.00	8.00	17,640.00	✓
1.3.6	Furnizimi, vendosja e skajorëve $18/24/80\text{ cm}$ me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngjashme me aprovimin e organit mbikqyres, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngjashme -shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m^2	m^2	700.00	12.00	8,400.00	✓
1.3.7	Furnizimi dhe punimi i trotuareve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm , dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: $20 \times 16.5 \times 8\text{ cm}$ apo të ngjashme me aprovimin e organit mbikqyres, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngjashme -shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubezat vendosen në bazen e rresës për nivelizim me $t=5\text{ cm}$ Llog m^2	m^2	700.00	15.00	10,500.00	✓
1.3.8	Ngjitja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalikë për peshë 40 t . $\varnothing 600\text{ mm}$, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngjitja e pusëve dhe llogaritet për cope	cope	25.00	110.00	2,750.00	✓
TOTALI: KUBËZIMI I RRUGËVE					101,492.00	✓
1. REKAPITULIMI						
1	NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA				124,522.00 €	✓
	TOTALI ME TVSH				124,522.00 €	✓

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN BAJRAM CURR						
AKSI 48 L=421.93 m', B=5m (rikonstruktiv i rrugëve)						
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
1	RIKONSTRUKTIVI I RRUGËVE EKZISTUES ME ASFALTE					
1	PROJEKTI I RRUGËS					
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN					

1.1 INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, njëse me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	1740.00	1.00	1,740.00
1.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	13920.00	2.50	34,800.00
1.1.3	Sigurimi i punishtes nga llyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	1740.00	0.50	870.00

TOTALI:1.1

37,410.00

1.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m ³	6,090.00	3.50	21,315.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazeve të trupit të rrugës me ngjeshmeri E _{vd} 30 MN/m ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	12,180.00	1.00	12,180.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	870.00	8.00	6,960.00
1.2.4	Punimi i kanalit anësor për kalimin e ujrave atmosferike (është Kanali Ekzistues)	m'	1740.00	1.00	1,740.00

TOTALI:1.2

32,195.00

2.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku E _{vd} 50 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	3654.00	13.00	47,502.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku E _{vd} 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	2436.00	14.00	34,104.00

1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksiale kryesore dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku $E_{vd} 80 \text{ N/mm}^2$, të deshmjuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	1218.00	15.00	18,270.00	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizelli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubëza betoni	m ³	609.00	16.00	9,744.00	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në quim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	3,480.00	12.00	41,760.00	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: modelin e cakton investitori cm apo të ngjashme me aprovimin e organit mbikqyres, Peshat: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubëzat vendosen në bazen e reres për nivelizim me t=5 cm Llog m2	m ²	9,135.00	15.00	137,025.00	✓
	Ngritja (ulja) e kokave të pushtave të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshat 40t.					
1.3.7	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pushtave dhe llogaritet për cope	cope	10.00	110.00	1,100.00	✓
TOTALI KUBËZIMI I RRUGËVE					289,505.00	✓

1. REKAPITULIMI

1	NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA	369,110.00 €	✓
	TOTALI ME TVSH	369,110.00 €	✓

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN BAJRAM CURR

AKSI 1-63 L=3900 m'

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL

1	PUNET E KANALIZIMIT FEKAL					
1.1	PUNËT E DHEUT					
1.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	3,900.00	0.50 €	1,950.00 €	✓
	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbikoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkaktojnë të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m'					
1.1.2		m'	3,900.00	0.50 €	1,950.00 €	✓
	Prerja dhe demolimi vijor i asfaltit, kubezave dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per kyqje te kanalizimit ne ate ekzistues në rrugen kryesore . Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues	m'	500.00	5.00 €	2,500.00 €	✓
1.1.4	shkarkues duke përfshirë hapjen e vrinës mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	cope	1.00	125.00 €	125.00 €	✓
1.1.5	Gërmimi me dorë dhe makina ndëtimore dhe transporti i dheut deri në deponin për materiale inerte , me ngarkim					
1.1.6	gërmimi me makinë 80%	m³	20,475.00	3.50 €	71,662.50 €	✓

1.1.7	gërmimi me dorë 20%	m³	1,560.00	4.50 €	7,020.00 €	✓
1.1.8	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	3,900.00	1.00 €	3,900.00 €	✓
1.1.9	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet në 2 anet e kanalit për nga 20 cm dhe 130cm, me thellesi mesatare 3.50m, në 110 puseta.	m³	132.00	3.00 €	396.00 €	✓
1.1.10	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m' të sipërfaqes reale të planifikuar.	m'	5,850.00	1.00 €	5,850.00 €	✓
1.1.11	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre ose zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt: Në gypa 10 cm, anash 10 cm dhe mbi gyp 15 cm	m³	3,900.00	13.00 €	50,700.00 €	✓
1.1.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues I cili do të vendoset mbi shtresën e zhavorit 20-30cm të ngjeshur me viber Brekosc pasi konsolidimit shtresës për vendosjen e shiritit sinjalizues adekuat për rrjet dhe instalime kanalizimeve fekal . Të punohet sipas detali projekt	m'	3,900.00	0.50 €	1,950.00 €	✓
1.1.13	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresë në qdo 20-30 cm me Evd v>90 Mn/m2. me viber Brekocë	m³	23,400.00	12.00 €	280,800.00 €	✓
1.1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	15.00	5.00 €	75.00 €	✓
TOTAL PUNËT E DHEUT :					428,878.50 €	✓

2.2	PUNËT E BETON. DHE BET.ARME					
2.2.1	Punimi i fundit të pusetës kontrolluese (Kinetës elementet e parafabrikuar të pllakës) nga betoni arme i kalsës me C-20/25 me dim. 1.4x1.4x0.20 m . Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm. Llog copë	copë	85.00	50.00 €	4,250.00 €	✓
2.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø600 mm).					
2.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	85.00	40.00 €	3,400.00 €	✓
2.2.4	b) me profil konstant Ø1000/1000 dhe Ø1000/500	m'	255.00	65.00 €	16,575.00 €	✓
				TOTALI	24,225.00 €	✓

3.3	PUNËT METAL PUNUESE					
3.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritët , vendosja ankerimi i Kornizës metalike kapakut edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN. (Nivelizimi i kurorë bëhet në shtresë asfaltit që do të thotë që gjatë shtrimit asfaltit OE duhet ketë kujdes mos ta dëmtoj kurorën dhe njëkosisht kurora mbulohet me finisher të jetë kapaku fuunksional për monitoriuese.	copë	85.00	135.00 €	11,475.00 €	✓
3.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në cdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.	copë	85.00	10.00 €	850.00 €	✓
				TOTALI	12,325.00 €	✓

3.4	PUNËT MONTUESE					
3.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në pusetën e ndërtuar duke përfshirë : gërmim mbulimin në zhavor dhe gypat Ø110-200mm (gjatësia e lidhjes nga 2-5m).	copë	85.00	35.00 €	2,975.00 €	✓
3.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Recepientë.					
	për kolektorë HDPE PSN8 DN-250 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	450.00	10.00 €	4,500.00 €	✓
	për kolektorë HDPE PSN8 DN-315 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	1,050.00	20.00 €	21,000.00 €	✓

	për kolektore HDPE PSN8 DN-630 mm sipas Standardit EN13476-2	m'	2,400.00	45.00 €	108,000.00 €
3.4.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit sipas gjendjes faktike teren , per finalizimin e projektit pas perfundimit të instalimi te kanalizimit fekal në zona ku është prerë asfalti ekzistues. Në qmim kalkulohen edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm , si dhe 0-31.5 t= 10 cm, me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e e këtij pozicioni të shprehu m'	m'	100.00	25.00 €	2,500.00 €
				TOTALI	138,975.00 €

TOTALI: KANALIZIMIT FEKAL

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorezoj te AK.

REKAPITULLIMI I INSTALIME HIDROTEKNIKE

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL	€ 604,403.50
	TOTALI + TVSH:	€ 604,403.50

REKAPITULLIMI TOTAL I RRUGËVE NË LAGJEN BAJRAM CURR

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
	Aksi 31	222,100.58 €
	Aksi 43	317,312.82 €
	Rruga te Shkoilla	124,522.00 €
	Aksi 48	136,834.62 €
	Aksi 60	369,110.00 €
	Kanalizimet Hidroinstalimet	604,403.50 €
	Rekapitullim	1,774,283.51 €





SCARDIAN

SIGURIME

NUMRI I POLICËS

0046663

046663

SIGURUESI

K.S. SCARDIAN J.S.C

Adresa:

Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine,
Kosovo

AGJENTI

Rinor Bytyçi

Adresa:

Rr. Brigada 123 Suharekë

I SIGURUARI

KAB HOLDING SH.P.K.

Adresa:

Magj. Suharekë-Prizren, p.n., GJINOC

NUMRI I BIZNESIT

811897977

NUMRI FISKAL

811897977

QËLLIMI I SIGURIMIT

Garanci e Kontratës

PËRFITUESI

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

TITULLI I KONTRATËS

NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË
LAGJEN BAJRAM CURRI - PROJEKT
TRE VJEQAR

NUMRI I IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT

622-25-1862-5-1-1

TERRITORI I MBULIMIT

Republika e Kosovës

PERIUDHA E SIGURIMIT

1004 ditë

SHUMA E SIGURUAR

177,429.00 EURO

Nga:

05-06-2025

Deri:

05-03-2028

PRIMI I SIGURIMIT

8782.74

TVSH 18 %

1580.89

PRIMI +TVSH 18%

10363.63

DATA E LËSHIMIT

2025-06-04 16:11:19

VËREJTJE:

Polica e sigurimit të Garancive është krijuar në bazë të Ligjit Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 10.05.2012, gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve të Aprovuara nga Banka Qendore e Republikës së Kosovës. Pjesë përbërëse e kësaj police janë Kushtet e përgjithshme, pyetësoni i plotësuar dhe të nënshkruar dhe çfarëdo dokumenti tjetër i bashkangjitur me me policën e sigurimit.

Kjo policë sigurimi vërteton lidhjen e kontratës, dhe lëshohet nga Siguruesi në bazë të deklarimeve dhe kërkesave të bëra nga i Siguruari/përfaqësuesi i të siguruarit, i cili është përgjegjës lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimeve të bëra prej tij.

Unë i Siguruari/ përfaqësuesi i të siguruarit, deklaroj se i kam lexuar me vëmendje dhe i kam kuptuar kushtet e kontratës së sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, si dhe me të dhënat dhe përcaktimet e kësaj police sigurimi, dhe po nënshkruaj konform vullnetit tim të lirë, e të plotë.

I SIGURUARI

SCARDIAN

IDRIZ SEFERRAI

(emri, mbiemri, nënshkrimi)



Rinor Bytyçi

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE SIGURIMIT TË GARANCIVE

Neni 1

Scardian Sigurime (Siguruesi) ka lëshuar për të Siguarin (debitori kryesor) me kërkesën e këtij të fundit, çertifikatën e garancisë dhe policën e sigurimit, në mbulim të përgjegjësisë së saj (brenda periudhës/vlefshmërisë të sigurimit), ndaj "Përfituesit" (autoriteti kontraktor) deri në shumën/vlerën e siguruar.

Neni 2

I Siguarari (debitori kryesor) dhe Përfaqësuesi i tij (debitori solidar) pranon përbajtjen e Çertifikatës së Garancisë dhe Policës së Sigurimit, dhe detyrohet të paguaj primin përkatës të sigurimit si dhe të përdorë Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit për qëllimin e mirë për të cilat ato lëshohen, duke ju përbajtur moralisht dhe ligjërisht të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga përdorimi i tyre.

Neni 3

Objekti i Çertifikatës së Garancisë dhe Policës së Sigurimit është sigurimi i detyrimit që mund të lind në të ardhmen nga konfiskimi i Garancisë që Siguruesi ka lëshuar për të Siguarin (debitori kryesor) dhe në favor të Personave të tretë, siç dhe përcaktohet në Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit, brenda periudhës/vlefshmërisë të sigurimit.

Neni 4

Scardian Sigurime ka të drejtën e rimbursimit nga Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar të çdo shume brenda vlerës totale të siguruar, plus interesa, kamat vonesa apo çdo shpenzim për ribursimin e çdo shume që Siguruesi bëhet përgjegjës të paguaj, në përputhje me detyrimet e parashikuara në Çertifikatën e Garancisë dhe Policës së Sigurimit.

Neni 5

Në rast se Përfituesi (autoriteti kontraktor) i përcaktuar në Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit, paraqet kërkesë për "konfiskimin e garancisë", Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e kërkesës do t'i paguajnë Siguruesit, ose do të vendosin si kesh kolateral (para) në emër të tij, çdo shumë që Siguruesi bëhet përgjegjës të paguajë sipas përcaktimit në nenin 3 (tre) dhe 4 (katër) të kësaj kontrate, pavarësisht nëse Siguruesi, ka kryer apo jo pagesë sipas detyrimeve të parashikuara në Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit.

Neni 6

Kërkesa e Përfituesit (autoriteti kontraktor) për "konfiskimin e garancisë" do të jetë e vlefshme kur shoqërohet nga;

- (a) Çertifikata e Garancisë dhe Polica e Sigurimit;
- (b) Kopja e vendimit të Gjykatës, nëse ka të tillë;
- (c) Njoftimin/komunikimin paraprak (me shkrim) me Debitorin Kryesor, në lidhje me moskryerjen e detyrimeve nga ana e tij dhe anulimin e marrëdhënies kontraktuale;
- (d) Dokumentacionin e plotë (prova), që vërteton mosplotësimin e detyrimeve nga Debitori Kryesor;

Neni 7

Siguruesi do të shtyjë kohën e pagesës, për aq kohë sa ekzistojnë dyshime mbi të drejtën e Përfituesit për të marrë pagesën, ose/dhe nëse janë filluar hetime penale në lidhje me ngjarjen e sigurimit kundër të Përfituesit, Debitorit Kryesor dhe/ose Debitori Solidar, ose/dhe për aq kohë sa i Përfituesi nuk paraqet dhe plotëson dokumentacion e kërkuar nga Siguruesi. Barra e shpenzimeve për sigurimin e provave, që vërtetojnë humbjen dhe mosplotësimin e detyrimeve nga Debitori Kryesor, bie mbi Përfituesin.

Neni 8

Scardian Sigurime i lind e drejta që t'i drejtohet Debitorit Kryesor dhe/ose Debitorit Solidar, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e të gjitha shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfituesit/Autoritetit Kontraktor (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi).

Neni 9

Të gjitha detyrimet e çfarëdo natyre që Siguruesi duhet të përballojë për kthimin e shumës së garancisë së paguar, janë në ngarkim të Debitorit Kryesor dhe/ose Debitorit Solidar.

Neni 10

I Siguarari (debitori kryesor) dhe "Përfituesi" (autoriteti kontraktor) njoftojnë Siguruesin në rast të ndryshimeve eventuale të kontratës midis tyre. Në këtë rast Çertifikata e Garancisë dhe Polica e Sigurimit konsiderohet e zgjidhur dhe Siguruesi çlirohet nga detyrimi për të dëmshpërblyer.

Neni 11

Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar bien dakort që në rast kërkesë nga Siguruesi do të mundësojnë vendosjen e barrave siguruese mbi pasuri të luajtshme dhe/ose barreve hipotekore mbi pasuri të paluajtshme pronë të tyre (kontrata mbi hipotekën e lidhur midis palëve kontraktuese).

Neni 12

Kjo Kontratë do të konsiderohet pjesë integrale e Çertifikatës së Garancisë dhe e Policës së Sigurimit.

Neni 13

Kjo Kontratë, në kuptim të përbushjes së detyrimeve nga palët kontraktuese, përbën titull ekzekutiv në bazë të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. Në rast se Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar nuk respekton detyrimet e përcaktuara në këtë Kontratë, Siguruesi në bazë të dispozitave ligjore të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, ka të drejtë t'i drejtohet menjëherë Gjykatës Ekonomike të Prishtinës, për lëshimin e Urdhër Ekzekutimit të kësaj Kontrate.

Neni 14

Çertifikata e Garancisë është e vlefshme vetëm kur është e shoqëruar me Policën e Sigurimit të Garancisë, mbi bazën e të cilës ajo është lëshuar.

Neni 15

I Siguarari (debitori kryesor) dhe Përfaqësuesi i tij (debitori solidar) janë të detyruar t'i dorëzojnë "Përfituesit" (autoriteti kontraktor) Çertifikatën e Garancisë së bashku me Policën e Sigurimit. Në rast se "Përfituesi" (autoriteti kontraktor), brenda 7 (shtatë) ditëve, nga data e lëshimit, nuk i kundërshton Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit, atëherë nga Siguruesi do të konsiderohen si të pranuar nga Përfituesi (autoriteti kontraktor) dhe nuk mund të kundërshtohen më prej tij.

Nëse Debitori Kryesor apo/dhe Debitori Solidar, me qëllim apo për neglizhencë, nuk zbaton tërësisht apo pjesërisht detyrimet e mësipërme, Siguruesi çlirohet nga përbushja e detyrimeve të tij

Neni 16

Për çfarë nuk është përcaktuar shprehimisht në këtë Kontratë do të zbatohen dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve.

Neni 17

Në rast se ndonjë apo më shumë nga dispozitat e kësaj Kontrate dhe akteve të tjera të cilave kjo Kontratë i referohet shpallen apo mund të konsiderohen të pavlefshme, të paligjshme apo të pazbatueshme, vlefshmëria, ligjshmëria apo zbatueshmëria e dispozitave që mbeten nuk do të ndikohet. Palët në mirëbesim do të negociojnë për të zëvendësuar dispozitat e kontestueshme me dispozitat të vlefshme me efekte riparuese të përafërta me qëllimin e palëve të shprehur sipas kësaj Kontrate.

Neni 18

Ndryshime eventuale të kësaj Kontrate mund të bëhen me Aneks-Kontratë, të nënshkruar nga të dyja palët.

Neni 19

Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis palëve si rezultat i kësaj Kontrate zgjidhen me mirëkuptim, në rast të kundërt do të jenë kompetencë e Gjykatës Ekonomike të Prishtinës.

Neni 20

I Siguarari (debitori kryesor) dhe Përfaqësuesi i tij (debitori solidar) deklarojnë me përgjegjësi të plotë ligjore se në rast të mospërbushjes së obligimeve nga ana e tyre ndaj Përfituesit (autoriteti kontraktor), dhe kërkesës të këtij të fundit për "konfiskimin e garancisë", atëherë Scardian Sigurime, ka autorizim të plotëfuqishëm, për të bërë rimbursimin e plotë të çdo shumë që bëhen përgjegjës të paguajë, nga "Ilogaria bankare" e Debitorit Kryesor apo Debitorit Solidar.

Neni 21

Qëllimi ynë është që ta bëjmë punën drejtë që nga fillimi dhe gjithmonë. Në rast se ne bëjmë ndonjë gabim, ne do të mundohemi që ta rregullojmë shumë shpejt. Ne do tju konfirmojmë gjithmonë pranimin e ankesës brenda pesë ditëve të punës dhe do ta bëjmë më të mirën tonë që ta zgjidhim problemin brenda katër javëve. Në rast se ne nuk mundemi, do tju njoftojmë kur mund të pritët përgjigja.

Në rast se ju keni ankesë ju lutemi të kontaktoni në:

Kompania e Sigurimeve SCARDIAN J.S.C.
Rr. Perandori Justinian Nr.3
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës
Numri i telefonit: 00381 38 777 444
Fax: 00381 38 777 444
Email: scardianankesa@scardian.com

Pjesë përbërëse e policës: 046663

Për: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Në emër të: KAB HOLDING SH.P.K., Magj. Suharekë-Prizren, p.n., GJINOC
(në vazhdim "tenderuesi")

VËREJTJE:

**Titulli i aktivitetit të prokurimit: NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN BAJRAM CURRI -
PROJEKT TRE VJEQAR**

Numri i prokurimit: 622-25-1862-5-1-1

SIGURIA E KONTRATËS

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **177,429.00 EURO (NJEQIND E SHTATEDHJETE E SHTATE MIJE E KATERQIND E NJEZET E NENTE EURO)** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbyllja e njërit nga kushtet në vijim:


(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

(b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **177,429.00 EURO** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen 1004 ditë
Data e fillimit: 05-06-2025

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit:


SCARDIAN Sigurime
Rr. Perandori Justinian Nr.3
10000 Prishtinë
Kosovë
2025-06-04 16:11:19



PYETËSOR I SIGURIMIT TË GARANCIONEVE	046663
I SIGURUARI	KAB HOLDING SH.P.K. Adresa: Magj. Suharekë-Prizren, p.n., GJINOC
NUMRI I BIZNESIT	811897977
NUMRI FISKAL	811897977
QËLLIMI I SIGURIMIT	Garanci e Kontratës
PËRFITUESI	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
TITULLI I KONTRATËS	NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË LAGJEN BAJRAM CURRI - PROJEKT TRE VJEQAR
NUMRI I IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT	622-25-1862-5-1-1
TERRITORI I MBULIMIT	Republika e Kosovës
PERIUDHA E SIGURIMIT	1004 ditë
SHUMA E SIGURUAR	177,429.00 EURO
Nga:	05-06-2025
Deri:	05-03-2028
DATA E LËSHIMIT	2025-06-04 16:11:19

VËREJTJE:

I SIGURUARI	SCARDIAN
<u>ORIZ SEFERAI</u> (emri, mbiemri, nënshkrimi)	<u>SHIBOR BYTQI</u> (emri, mbiemri, nënshkrimi)

