

# KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 622-25-163-5-1-1/C1604

**KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëri anë; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik EBK SH.P.K.; FRONI 1 SH.P.K., BUJAR GODENI P.N. H2K1N3, PRIZREN**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**Renovimi i bibliotekës ndërkomunale në Prizren projekt trevjeçar** me numër identifikues: 622-25-163-5-1-1

## Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Renovimi i bibliotekës ndërkomunale në Prizren projekt trevjeçar**

No.	Lot
1	Renovimi i bibliotekës ndërkomunale në Prizren projekt trevjeçar

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,488,938.68 € (një milion e katër qind e tetëdhjetë e tet mijë e nëntqind e tridhjetë e tet uro e gjashtëdhjetë e tet cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

## Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

*[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë



<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

vërtetimit të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën <sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

<b>Emri:</b>	Isa Osmankaj
<b>Pozita:</b>	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	26.09.2028
<b>Vula:</b>	

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

<b>Emri:</b>	Z. Shaqir Totaj Kryetar
<b>Pozita:</b>	Zyrtar Kryesor Administrativ
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	27.09.2028
<b>Vula:</b>	

Për Kontraktuesin

<b>Emri:</b>	Flamur Shefiku
<b>Pozita:</b>	Menaxher
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	27.09.2028
<b>Vula:</b>	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **622-25-163-5-1-1/C1604**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe</b> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 32 muaj kalendarik</b> .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <b>3 ditëve</b> nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit</b> .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <b>.dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës</b>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <b>800 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25%</b> e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vendpunishte nga ana e Kontraktuesit,</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	<b>Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Adem Morina Drejtor në Drejtorinë për kulturë rini dhe sport</b>  <b>Menaxheri i Kontratës është: Sazan Cukaj Zyrtar në DKRS</b>
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>e vlerës se kontratës.</b>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>3 ditë</b> pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është <b>2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Neni 42</b> 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:  a) ose vendim nga gjyqi;  b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.  43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## AUTORITETI KONTRAKTUES

---

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-163-5-1-1

### OPERATOR EKONOMIK:

---

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik **EBK SH.P.K.; FRONI 1 SH.P.K., BUJAR GODENI P.N. H2K1N3, 20000, PRIZREN, Kosovë**

E-mail: **ebkosova@gmail.com**

Personi kontaktues: **Flamur Shefiku**

Telefoni: **+383 49509237**

Faxi:

Numri fiskal:

**Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):**

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **EBK SH.P.K.**

Numri fiskal: **811290874**

Vend-Selia: **BUJAR GODENI P.N. H2K1N3, 20000, PRIZREN, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **" FRONI 1 " SH.P.K.**

Numri fiskal: **810155524**

Vend-Selia: **Mati 1, Muhamet Qama B-4-1, 10000, Prishtinë, Kosovë**

## FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

### Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-163-5-1-1

**Titulli i kontratës: Renovimi i bibliotekës ndërkomunale në Prizren projekt trevjeçar**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

#### 1 Renovimi i bibliotekës ndërkomunale në Prizren projekt trevjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

**1,488,938.68 EUR**

**Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]**

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1 Punët Ndërtuese  
 Projekti Revidues - Biblioteka e Qytetit të Frizranit  
 TIKA - Agjencioni Turk për Zhvillim dhe Koordinim

PUNËT NDËRTUESE

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi njësi	Vlera (€)
<b>I Punët përgaditore</b>					
1	Inqizimi gjeodezik i lokacionit – Relevimi dhe pozicionimi i objektit dhe i strukturave në lokacionin e ngushtë	m2	3000.00	2.50	7.500.00
2	Sjellja e materialit dhe rrethimi i punishtës me rrethoj me lartësi h 1.6-2.0m	m	55.00	50.00	2.750.00
3	Furnizimi dhe montimi i kontinjereve për nevoja të kantierit të ndërtimit. Hapsirat totale të kontinjereve për shfrytëzimin e stafit profesional dhe mbajtjen e dokumenteve teknike.	cope	1.00	6.000.00	6.000.00
4	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohëshëm të ujesjelësit	cope	1.00	500.00	500.00
5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohëshëm të kanalizimit	cope	1.00	500.00	500.00
6	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohëshëm të rrjetit elektrik	cope	1.00	500.00	500.00
7	Furnizimi dhe montimi i tualeteve për nevoja të kantierit të ndërtimit	cope	2.00	3.500.00	7.000.00
8	Vendosja e tabelave dhe shenjave informuese për kantierin e ndërtimit si dhe për zonat e rrezikshme.	m2	1850.00	1.50	2.775.00
<b>Punët përgaditore</b>					<b>27,525.00</b>

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi njësi	Vlera (€)
<b>II Punët demoluese - gërmuese</b>					
1	Demolimi i betonit - estrihut (niveli rrafshues) në gjithë sipërfaqen e brendshme të objektit	m3	217.00	15.00	3.255.00
2	Demolimi dhe transportimi deri në deponi të gypave të ujesjelësit, kanalizimit (të cilët janë të vendosur në estrih).	m	779.60	3.50	2.728.60
3	Gërmimi i dheut për rreth objektit dhe hudhja e mbeturinave deri në deponi të qytetit.	m3	1250.50	9.90	12.379.95
4	Demolimi i mureve me biloka giter në të gjitha sipërfaqet e demtuara dhe transportimi deri në deponi të materialit të demtuar.	m2	150.00	20.00	3.000.00
5	Demolimi i sferfaqeve të suvatimit në të gjitha sipërfaqet e demtuara nga lageshtia zjarri dhe demtimet fizike. Në qmim të përfshihet edhe transportimi deri në deponi të materialit të demtuar.	m2	2475.00	5.00	12.375.00
<b>Punët demoluese - gërmuese</b>					<b>33,738.55</b>

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi njësi	Vlera (€)
<b>III Punët e betonit dhe armaturës</b>					
1	Furnizimi me beton MB30 dhe betonimi (në qmim të llogaritë punëdore materialit dhe transporti).	m3	93.70	155.00	14,522.88
2	Furnizimi i armaturës Ø 12mm (në qmim llogaritë punëdore dhe materialit dhe transporti)	kg	9381.21	1.55	14,540.88
3	Furnizimi përpunimi i shtyllave dhe trajeve prej profilit IPE 220 (në qmim llogaritë punëdore materialit, transporti dhe materialet e nevojshme për montim)	Ton	19.68	2.000.00	39.360.00
<b>Punët e betonit dhe armaturës</b>					<b>68,423.76</b>

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi njësi	Vlera (€)
<b>IV Punët e muratimit dhe suvatimit</b>					
1	Furnizimi, transporti me material blloqe argjillore dhe muratimi i mureve 25X19X19cm (Në qmim të llogaritë materialit, punëdore dhe transporti)	m3	97.50	55.00	5.362.50

2	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të brendshme me llaç vazhdues në sipërfaqet e mureve të reja, pjesët e demoluara dhe në pjesët ku ka nevojë për përmirsim	m2	2475.00	8.50	21,037.50
3	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të brendshme me shtresë prej Glet-Gips (në çmim i logaritit edhe rrjeta dhe këndoret)	m2	2475.00	8.50	21,037.50
4	Furnizimi me material dhe suvatimi i pllafonit me llaç vazhdues	m2	741.45	9.50	7,043.78
5	Furnizimi me material dhe suvatimi i pllafoneve (tavaneve) të brendshme me shtresë prej Glet-Gips	m2	741.45	9.50	7,043.78
<b>Punët e muratimit dhe suvatimit</b>					<b>61,525.05</b>

<b>V Punete Keramikes dhe mermerit</b>					
1	Furnizimi me material, transporti dhe montimi i pllakave të keramikës me dimensione 60x60 cm (dim mund të përcaktohen nga organi mbikqyres) me fuga (në çmim përfshihet edhe ngjitesia për qeramike si dhe coklla h=7cm)	m2	566.50	45.00	25,492.50
2	Furnizimi me material, transporti dhe montimi i pllakave të keramikës me dimensione 60x60 cm (dim mund të përcaktohen nga organi mbikqyres) me fuga (në çmim përfshihet edhe ngjitesia për qeramike)	m2	297.50	45.00	13,387.50
3	Furnizimi me material, transporti dhe montimi i pllakave të keramikës me dimensione 120x60 cm (dim mund të përcaktohen nga organi mbikqyres) me fuga (në çmim përfshihet edhe ngjitesia për qeramike si dhe coklla h=7cm)	m2	83.04	55.00	4,567.20
4	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të gurit (mermer) në parapete të dritareve me t=2 cm, si dhe të këne pikore. Ngjyra dhe tekstura të përcaktohet nga organi mbikqyres.	m2	39.02	155.00	6,048.10
5	Furnizimi me material dhe mbulimi i shkalleve të brendshme me granit t=3cm shkeleset t=2cm. Ngjyra dhe tekstura të përcaktohet nga organi mbikqyres.	m2	42.63	195.00	8,312.85
<b>Punete Keramikes dhe mermerit</b>					<b>57,808.15</b>

<b>VI Punet e Dyshemese dhe Mbulimit</b>					
1	Furnizimi me material transporti dhe punimi i shtresës rrafshuese "ESTRIH" T= 7-9 cm dhe e armuar me rrjetë "RABITS"	m2	2412.30	10.00	24,123.00
2	Furnizimi me material dhe vendosja e termoizolimit në dyshemet KATEVE të objektit "Stiropor i presuar N4" në trashësi t= 5 cm. Në çmim të parashihet edhe folia PVC që vendoset mbi termoizolim si dhe stiropor me trashësi t= 2 cm si fugë dilatuese mes estrihut dhe mureve periferike të objektit.	m2	1662.35	8.00	13,298.80
3	Furnizimi me material dhe vendosja e termoizolimit në dyshemet KATEVE të objektit "Stiropor i presuar N4" në trashësi t= 8 cm. Në çmim të parashihet edhe folia PVC që vendoset mbi termoizolim si dhe stiropor me trashësi t= 2 cm si fugë dilatuese mes estrihut dhe mureve periferike të objektit.	m2	749.95	10.00	7,499.50
4	Furnizimi me material dhe vendosja e betonit të varfer c16/20 për mbrojtjen e izolimit	m2	348.00	25.00	8,700.00
5	Furnizimi me material dhe montimi i plafonit të lëshuar me pllak gipsi. Plafoni i lëshuar me mbajtës metalik me dimensione 600x600x15 mm, me të gjithë aksesoret për gjatësi, perimetri dhe varesë.	m2	1299.26	38.00	49,371.88
6	Furnizimi me material dhe montimi i plafonit të lëshuar me pllaka gipsi rezistent ndaj ujit. Plafoni i lëshuar me mbajtës metalik me dimensione 600x600x15 mm, me të gjithë aksesoret për gjatësi, perimetri dhe varesë.	m2	60.31	45.00	2,713.95

7	Furnizimi me material dhe montimi i plafonit të lëshuar me pllaka gipsi. Plafoni i lëshuar me mbajtës metalik, me të gjithë aksesoret për gjatësi, perimetri dhe varëse	m2	311.28	45.00	14.007.60
8	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemeve me baze pvc me trashësi 2 mm	m2	1104.37	5.00	5.521.85
9	Furnizimi me material dhe punimi i llajsneve me baze pvc ne perimeter te mureve.	m	376.95	15.00	5.654.25
10	Furnizimi me material dhe punimi i dyshemeve të terasës me pllaka të gurit travertin t=3cm	m2	401.04	200.00	80.208.00
11	Furnizimi me materialit dhe punimi i dyshems se terases. 1. Pllaka betoni t=30-40mm 2. Shtresë rëre fr.=2/5, d=30-50mm 3. Shtresë gjeotekstili 250gr/m2 4. Kondor 4+4mm e llogaritur në pozicion të izolimeve 5. folje gjeotekstili 250gr/m2 6. Shtresa e estrihut me ramje sipas projektit (d=60mm-90mm) e armuar me Q221 7. PVC Folje + Styrodur, t=150mm 8. Folje difuzive. Realizohet mbi pllaken e betonit ne terasen e objektit.	m2	348.00	55.00	19.140.00
12	Furnizimi me materialit dhe punimi i uje-daljeve për olluqet vertikale, uje marrjet nga terasa, pranimi i ujit nga ujëmarrësi në gypat PVC, t=110mm.	cope	5.00	155.00	775.00
<b>Punët e Dyshemese dhe Mbulimit</b>					<b>231,013.83</b>

<b>VII Punët hidroizoluese</b>					
1	Furnizimi, transporti me material dhe hidroizolimi i dyshemeve dhe mureve të toaleteve, banjove. Izolimi i dyshemeve 8+9 ne trashesi totale 1.5 mm (2shtresa)	m2	266.00	19.00	5,054.00
2	Furnizimi transporti me material hidroizolues dhe hidroizolimi i terasave dhe strehëve të objektit me një lyerje të ftohtë (bitulit) dhe me dy shtresa trashësie t = 4 mm. Ngjitja bëhet me flakë, kurse kalimi i shtresave është 10 cm	m2	1235.00	35.00	43,225.00
3	Furnizimi transporti me material hidroizolues dhe hidroizolimi i Mureve të etazhave të nëndheshme të Objektit me një lyerje të ftohtë (bitulit) dhe me dy shtresa një 4 mm dhe një 5 mm. Ngjitja bëhet me flakë, kurse kalimi i shtresave është 10 cm. Në çmim të përfshihet edhe një shtresë "Styrodur" N4 trashësie 3 cm për mbrojtjen e hidroizolimit si dhe një shtresë folie mbrojtëse	m2	325.00	25.00	8,125.00
<b>Punët hidroizoluese</b>					<b>56,404.00</b>

<b>VIII Punët e fasadës</b>					
1	Furnizimi transporti me material dhe Termoizolim i cokles me stirodur t=5cm ngjitës të kualitetit të lartë rrejtë 145g /m2 bazë kuarci, teksturen dhe ngjyren vendos mbikqyesi	m2	112.48	28.00	3,149.44
2	Furnizimi transporti dhe punimi i Fasadës me keto shtresa: Ngjitës Stiropor N4 T= 10cm Ngjitës Rrejtë plastike adekuate Ngjitës dhe suvatim te jashtem	m2	1585.26	28.00	44,387.28
3	Furnizimi me material dhe mbulimi i mureve me pllaka të prera me gurë natyral (Gurë Gllareve) t=2cm. Mbulimi do te jetë në mënyre mekanike sipas detalit në projekt	m2	353.73	115.00	40,678.95
<b>Punët e fasadës</b>					<b>88,215.67</b>

<b>IX Punët e ngjyrosjes</b>					
1	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve të objektit me ngjyrë dy komponentale (duke përfshirë edhe lyerjen paraprake me primer adekuate) të karakteristikave si vijon: -Rezistenca ndaj gryerjes 3 - Norma EN 13300	m2	2475.00	2.50	6,187.50

2	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e pllafoneve të objektit me ngjyrë dy komponentale (duke përfshirë edhe lyerjen paraprake me primer adekuat) të karakteristikave si vijon: -Rezistenca ndaj griryerjes 3 - Norma EN 13300	m2	741.45	2.50	1.853.61
3	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të jashtme me ngjyrë me nuancë – ngjyrë silikate të kualitetit të lartë	m2	1597.74	2.50	3.994.35
<b>Punët e ngjyrosjes</b>					<b>12,035.48</b>

<b>X Punët e zdruktharisë</b>					
1	K01 380x290 cm. Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve material: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color, Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike. Bagllama standarde për objekte publike si në projekt	cope	1.00	2.250.00	2.250.00
2	K02 340x300 cm. Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve material: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color, Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike. Bagllama standarde për objekte publike si në projekt	cope	1.00	2.150.00	2.150.00
3	K03 90x220 cm. Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve material: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color, Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike. Bagllama standarde për objekte publike si në projekt	cope	11.00	550.00	6.050.00
4	K04 100x220 cm. Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve material: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color, Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike. Bagllama standarde për objekte publike si në projekt	cope	2.00	550.00	1.100.00
5	K05 100 X200 cm Furnizimi transporti dhe montimi i dyerve kundërzjarrit në kafazet e shkallëve kundërzjarrit. Dyert duhet të jenë të punuara me mveshje metalike speciale dhe mbushje me material rezistues ndaj zjarrit. Dyert të jenë të plota njëkriheshe. Bagllamat dhe reza duhet të jenë të kualitetit të lartë dhe me rezistueshmëri të lartë ndaj zjarrit. Dyert të jenë të rezistueshme ndaj zjarrit dhe temperaturave të larta min 90 min. Dyert kanë dim 100x200 cm	cope	5.00	550.00	2.750.00

6	K06 180x220 cm. Furnizimi me material dhe vendosja e dverve materiali: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color. Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike. Bagllama standarde për objekte publike si në projekt	cope	2.00	650.00	W	1.300.00	
7	K07 180x250 cm. Furnizimi me material dhe vendosja e dverve. materiali: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color. Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike. Bagllama standarde për objekte publike si në projekt	cope	1.00	850.00	W	850.00	
8	D04 240x260 cm Furnizimi me material dhe vendosja e dverve Metalike dy kriheshe: -Krahu i derës trashësia: 40mm materiali: hekur i galvanizuar mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar në rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde metalike rrethore 1.5 mm, shtresë standarde e bërë në RAL 9016 me super dekor, Super-Color, Super-Multi C. Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike. Bagllama standarde për objektet publike	cope	1.00	1.550.00	W	1.550.00	
9	Furnizimi me material transporti dhe montimi i Dritareve nga Druri i kualitetit të lartë komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe hapje Kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4 mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike dhe me vendosje të pikores nga alumini e montuar nga ana e jashtme në krahun e dritarës. Dritare të kualitetit të lartë A1	m2	142.00	405.00	W	57.510.00	
10	Furnizimi me material dhe montimi i ndarjeve dhe dverve të tualetit. Dyert do të montohen në një kornizë alumini të përbërë nga panele "laminat kompakt", me një lartësi prej 10 cm nga toka. paneli i trashësisë së krahut T = 15 mm. Dyert kanë mentesha, doreza dera dhe brava hapëse / mbyllëse nga brenda	m2	49.79	120.00	W	5.974.80	
<b>Punët e zdrukthtarisë</b>						W	<b>81.484.80</b>

XI Punët e kulmit

1	Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit të kulmit të pjerrte nga materiali i drurit me klasë të lartë dhe lagështi të vogël sipas projektit me elementet përkatëse si më poshtë: Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit/struktures së kulmit nga trajtet e drurit me dimensione 10/12; 12/14; 16/16 cm, duke përfshirë: -mahite 12/14 cm (cdc ~60 cm) -brinaket 16/16 cm -shtyllat 12/14 cm -trajtet lidhese 12/14 cm -pajandrat, dorezat 10/12 cm -danet 2x(8/12) cm Ne cmim të kalkulohet edhe material për lidhje dhe fiksime, bulona, gozhde etj.	m2	693.00	55.00	W	38,115.00	
2	Furnizimi me material dhe punimi i listellave dhe kontralistellave të kulmit të cialt duhet të vendosen mbi dyshemene nga derrasat. Kontralistellat vendosen në drejtim të ramjes së kulmit dhe në distance ~100 cm nga njëra tjetra, ndërsa listellat në drejtim të kundërt me kontralistellat në distance sipas kërkesës së prodhuesve të tregullave.	m'	3865.00	2.00	W	7,730.00	
3	Furnizimi me material dhe punimi i folies difuzive PVC në tërë sipërfaqen e kulmit, mbi dyshemene e derrasave, folia duhet të montohet sipas rekomandimeve të prodhuesit, me palosje ndaj njëra tjetres. <i>Kalkulimi në m2 të sipërfaqes së rrafshite të kulmit.</i>	m2	725.00	2.00	W	1,450.00	
4	Furnizimi me material dhe punimi i strehes së kulmit prej druri (në përputhje me detalin si në projekt)	m2	143.12	155.00	W	22,183.60	
5	Furnizimi me material dhe punimi i derrasave të dyshemese së kulmit, derrasat duhet të jenë me trashësi t=16 mm. Ne cmim të kalkulohet edhe materiali i imet i nevojshëm për montim.	m2	693.00	10.00	W	6,930.00	
6	Furnizimi me material dhe mbulimi i kulmit me tregulla të luguara (alaturka)	m2	693.00	29.50	W	20,443.50	
7	Furnizimi me material, mbulimi i kulmit me kapak prej tregulle të luguar.	m	147.70	18.00	W	2,658.60	
8	Furnizimi, përpunimi dhe vendosja e elementeve të drurit nën streh të kulmit	cope	142.00	195.00	W	27,690.00	
9	Furnizimi, përpunimi dhe vendosja e elementeve të drurit në formë hatullave në fasadë.	m	578.00	66.00	W	38,148.00	
<b>Punët e kulmit</b>						<b>W</b>	<b>165,348.70</b>

XII	Punët e tjera					
1	Furnizimi, prerja lakimi dhe montimi i Ullukut rrethor për shkarkim vertikal me llamarine të plastifikuar Ø 100 mm	m	152.00	25.00	W	3,800.00
2	Furnizimi, prerja lakimi dhe montimi i Ullukut gjysmë rrethor për shkarkim horizontal me llamarine të plastifikuar Ø 120 mm	m	182.56	25.00	W	4,564.00
3	Montimi i skeleve në perimetër të objektit.	m2	1951.47	5.00	W	9,757.35
4	Furnizimi me material Punimi dhe montimi i parrakëve të shkalleve e inkastrume në parapet të shkalleve, e punuar në lartësi h=30 cm prej profileve "Rostfei" ose "Inox". Horizontale në formë rrethore me diametër 5 cm. Vertikale në qdo të katërtën shkallë. Vertikale të formë dhe diametër si mbështetësja.	m	26.17	155.00	W	4,056.35
5	Furnizimi me material dhe Punimi i shkalleve emergjente nga materiali i Celikut, shkeleset të jenë të galvanizuara në formë rrjete si dhe rrethoja e shkalleve të jenë nga celiku i galvanizuar	cope	1.00	15,000.00	W	15,000.00

6	Furnizimi me material Punimi dhe montimi parapetit prej xhami të lameluar të dritareve H=100cm	m2	6.60	255.00	W	1 683.0
7	Furnizimi me material Punimi dhe montimi kornizes prej alucobond në dritare (në çmim llogaritet dhe konstruksioni metalik)	m2	36.18	85.00	W	3,075.31
8	Furnizimi transporti me material. Elemente të oxhaqeve të Tymiit Oxhaqe tymi me diametër 40 cm për ngrohje qendrore Punimi i oxhaqeve dhe muratimi i tyre të bëhen sipas standardeve dhe manuale për të funksionuar sa më mirë	m	9.00	100.00	W	900.00
<b>Punët e tjera</b>					W	<b>42,836.00</b>

<b>XIII Punët e oborrit</b>						
1	Furnizimi me beton MB30 dhe betonimi (Në çmim të llogaritet punëdore materiali dhe transporti).	m3	21.60	135.00	W	2,916.00
2	Furnizimi me material dhe përpunimi i armaturës Ø 12mm (në çmim llogaritet punëdore materiali dhe transporti)	kg	4331.21	1.35	W	5,847.13
3	Furnizimi me material dhe punimi i betonit për rreth trotuarit	m3	24.75	135.00	W	3,341.25
4	Furnizimi me material transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me trashësi t=6cm	m2	558.00	8.00	W	4,464.00
5	Furnizimi me material , shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr 32/64 me trashësi 60cm	m3	334.80	16.00	W	5,356.80
6	Furnizimi me material , shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr 16/32 me trashësi 25cm	m3	139.50	16.00	W	2,232.00
7	Furnizimi me material , shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr 8/16 me trashësi 20cm	m3	111.50	16.00	W	1,784.00
8	Furnizimi me material , shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr 2 (shtresa finale për shtrirjen e kubëzave) me trashësi deri 5cm	m3	74.00	16.00	W	1,184.00
9	Furnizimi me material transporti dhe vendosja në veper e skajorëve 8x20x60cm duke llogaritur të gjitha shtresat e zhavorit si dhe punët e betonit.	m	110.00	11.00	W	1,210.00
10	Furnizimi me material transporti dhe vendosja e shtresës së mermerit t=2cm në sipërfaqën e shkalleve dhe Hyrjes	m2	292.20	150.00	W	43,830.00
11	Furnizimi, punimi dhe vendosja e deres metalike me profile katrore dhe drejtkendeshe të hekurit Në çmim llogariten të gjitha mekanizamt e hapje mbyllje se bashku me bagllame, doreza si dhe ngjyrojta sipas projektit	kg	155.00	5.00	W	775.00
12	Furnizimi me material dhe shtruarja e dheut, në çmim të përfshihet dhe mbjllja e bart	m2	205.00	10.00	W	2,050.00
13	Furnizimi me material dhe ankerimi me epoksi (diametër 12-18 mm) në murin ekzistues	cope	16.00	15.00	W	240.00
14	Furnizimi me material dhe vendosja e rrjetave të hekurit (reshetkave) në vendet e parapara në projekt.	kg	150.00	5.00	W	750.00
15	Furnizimi dhe vendosja e rrjetës së armaturës prej 1.500-3.000 kg/m2	kg	1250.00	1.50	W	1,875.00
16	Furnizimi dhe vendosja e panelit reklamues me shkrim të Bibliotekes së Qytetit. Karakteret, fonti dhe ngjyra do të përcaktohet nga ana e investitorit	m	4.00	550.00	W	2,200.00
17	Furnizimi dhe mbjllja e Lisit (Lemon Cypres)	cope	32.00	100.00	W	3,200.00
18	Furnizimi dhe betonimim me beton MB 30	m3	13.00	135.00	W	1,755.00
<b>Punët e oborrit</b>					W	<b>85,010.18</b>

<b>A PUNËT NDËRTUESE</b>		
I	Punët përgaditore	27,525.00
II	Punët demoluese - gërmuese	33,738.55
III	Punët e betonit dhe armaturës	68,423.76
IV	Punët e muratimit dhe suvatimit	61,525.05
V	Punete Keramikes dhe mermerit	57,808.15
VI	Punët e Dyshemese dhe Mbulimit	231,013.83
VII	Punët hidroizoluese	56,404.00
VIII	Punët e fasadës	88,215.67

IX	Punët e ngjyrosjes			12.035.4
X	Punët e zdrukthtarisë			81.484.8
XI	Punët e kulmit			165.348.7
XII	Punët e tjera			42.836.0
XIII	Punët e oborrit			85.010.1
			GJITHSEJ	1,011,369.1

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

**B | Elektri**

Projekti Revidues - Biblioteka e Qytetit të Prizrenit

TIKA - Agjencioni Turk për Zhvillim dhe Koordinim

## PUNËT E ELEKTRIKËS

\*\*\*Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, si dhe dorëzimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshimin në funksion të paisjeve. Gjithashtu çdo material i cili është i paraparë të furnizohet, duhet paraprakisht të aprovohet nga personi i autorizuar i investitorit (mbikqyrësi i punimeve).

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi njësi	Vlera (€)
1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED 60x60 për montim mbi suvë (tavan) -36W, 4000K, IP40 konform EN 60598-2-1	cope	45.00	55.00	€ 2,475.00
2	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED 60x60 për montim në tavan të varur 36 W, 4000K, IP 40 konform dhe EN 60598-2-2	cope	233.00	55.00	€ 12,815.00
3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ndriçimi rrethore për montim mbi suvë (tavan), (20-30)W, 4000K, IP65 konform standardit EN 60598-2-1	cope	21.00	39.00	€ 819.00
4	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ndriçimi rrethore për montim mbi suvë (tavan), 40W, 3000K, IP44 konform standardit EN 60598-2-1	cope	1.00	110.00	€ 110.00
5	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes me ndriçues LED në formë rrethore 70 W, 4000K, konform standardit EN 60598-1 dhe EN60598-2-1	cope	7.00	55.00	€ 385.00
6	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED në formë rrethore 30W, 4000K, konform standardit EN60598-2-1	cope	3.00	39.00	€ 117.00
7	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED për montim në mur, mbi suvë në formë cilindrike 30W, 3000K, IP54 konform standardit EN 60598-2-1	cope	20.00	35.00	€ 700.00
8	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ndriçimi për montim mbi mur, 22 W, 3000K, IP65 konform standardit EN 60598-2-1 vetëm ndriçues	cope	1.00	110.00	€ 110.00
9	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ndriçimi për montim mbi mur, 22 W, 3000K, IP65 konform standardit EN 60598-2-1 ndriçues dhe sensor	cope	2.00	45.00	€ 90.00
10	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ndriçimi për montim mbi mur, 22 W, 3000K, IP65 konform standardit EN 60598-2-1 me sensor lëvizjeje dhe pajime emergjente (bateri dhe ngasës) të integruar	cope	6.00	45.00	€ 270.00
11	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ndriçimi për montim mbi mur 120cm 40 W, 4000K, IP65 konform standardit EN 60598-2-1	cope	4.00	65.00	€ 260.00
12	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ndriçimi parku 50W 3000K IP 65	cope	3.00	90.00	€ 270.00

B	Elektrika					
13	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED emergjente për montim në mur me bateri rimbushëse me autonomi 3h, me buton për test 8W, 265 lm , 4000 K, IP20 konform stand. EN 60598-2-22	cope	3.00	29.00	€	87.00
14	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes ndriçimi me llampë halogjene 50W për montim mbi suvë me IP 44	cope	3.00	85.00	€	255.00
14	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED emergjente për montim në tavan me tregues dalje me bateri rimbushëse me autonomi 3h, me buton për test 8W, 265 lm , 4000 K, IP20 konform stand. EN 60598-2-22	cope	20.00	29.00	€	580.00
15	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes emergjente, bateri me autonomi 3h dhe njësi kontrolluese për montim në armaturë	cope	48.00	29.00	€	1,392.00
16	Furnizimi dhe montimi i Sensoreve me lëvizje me fotoqelulë të integruar 230V AC, 10A, me ndieshmëri (6+8)m me rregullim ( 5÷50) lx	cope	1.00	25.00	€	25.00
					<b>Ndriçimi</b>	<b>€ 20,760.00</b>

II	Ormanet elektrike					
1	Shtrati trefazor për siguresa të tipit NH00, klemat lidhëse për neutral dhe tre siguresa NH00 gL/gG 160/160A, 120kA, komform IEC 60269-2 (njëra montohet në trafo)	cope	2.00	300.00	€	600.00
2	Transformator rryme 150/5 për matje të energjisë elektrike, klasa preciziteti S0.2	cope	3.00	30.00	€	90.00
3	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCCB In = 125 A, 4pol , 36kA -rregullim termik (0,6 ÷ 1) In -rregullim magnetik (6 ÷ 12) In konform IEC 60947-2	cope	1.00	320.00	€	320.00
4	Bobinë çkyqëse paralele(shunt release) për siguresa 125 ÷ 630 A	cope	1.00	200.00	€	200.00
5	Rele për rryma reziduale (earth leakage relay) 20ma ÷ 30A, 30ms ÷ 5 s së bashku me toroidën	cope	1.00	50.00	€	50.00
6	Indikator për tre faza për montim në DIN shina	cope	1.00	15.00	€	15.00
7	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB In = 125 A, 4pol , 36kA konform IEC 60947-2	cope	1.00	220.00	€	220.00
8	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB In = 50 A, 4pol , 25kA konform IEC 60947-2	cope	6.00	115.00	€	690.00
9	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB In = 50 A, 3pol , 25kA konform IEC 60947-2	cope	6.00	95.00	€	570.00
10	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB In = 32 A, 3pol , 25kA konform IEC 60947-2	cope	5.00	95.00	€	475.00
11	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB 25A karakteristike C, 1P, 6kA komform IEC 60898-1	cope	12.00	18.00	€	216.00
12	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB 16A karakteristike B dhe C, 1P, 6kA komform IEC 60898-1	cope	77.00	4.00	€	308.00
13	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB 10A karakteristike B, 1P, 6kA komform IEC 60898-1	cope	39.00	4.00	€	156.00
14	Ndërprerës automatik me mbrojtje termomagnetike MCB 16A karakteristike B, 3P, 6kA komform IEC 60898-1	cope	3.00	18.00	€	54.00

B	Elektrika					
15	Ndërprerës automatik RCBO, 2p In=25A IΔ=30mA , 2pol , tip AC ,10 kA, komform IEC 61007	cope	1.00	50.00	€	50.00
16	Ndërprerës automatik për rryma reziduale(RCD) In=40A IΔ=100mA , 4pol , tip AC ,10 kA, komform IEC 61009	cope	13.00	50.00	€	650.00
17	Ndërprerës automatik për rryma reziduale(RCD) In=40A IΔ=100mA , 4pol , tip AC ,10 kA, komform IEC 61009	cope	4.00	50.00	€	200.00
18	Rele impulsive 16A .Qarku kontrolli 230 Vac	cope	27.00	22.00	€	594.00
19	Shkarkues i mbitensioneve për tre faz dhe neutral ,TT Tip 1 , Iimp =25kA(10/350μs) komform IEC 61643-11	cope	1.00	125.00	€	125.00
20	Shkarkues i mbitensioneve për tre faz dhe neutral TT Tip2 ,In=20kA, I <sub>max</sub> =40kA (8/20 0μs), komform IEC 61643-11	cope	6.00	95.00	€	570.00
21	ATS Çelës automatik me motor komform standardeve 60947-1, 60947-3, 60947-6-1 , 3p për transfer furnizim dhe panoja me të gjitha paisje sinjalizuese dhe mbrojtëse	cope	1.00	800.00	€	800.00
22	Rele astronomike, 2 dalje, 16A cosφ = 1, 230VAc	cope	1.00	40.00	€	40.00
23	Orman elektrik me thellësi 400mm me dry, dhe sipërfaqe 1.5+1.8m <sup>2</sup> , trashësi llamarine 1.5mm, për montim mbi mur, IP41, komform EN 61439-1	cope	1.00	680.00	€	680.00
24	Orman elektrik me thellësi 250mm me dry, dhe sipërfaqe (0,2+0,3)m <sup>2</sup> , për montim mbi mur, IP41, komform EN 61439-1	cope	1.00	350.00	€	350.00
25	Orman elektrik nga PE i përforcuar me lesh xhami me thellësi 180mm me dry, dhe sipërfaqe (0,2+0,3)m <sup>2</sup> , për montim në mbrendi të murit IP 41 komform EN 61439-1	cope	5.00	150.00	€	750.00
<b>Ormanet elektrike</b>						<b>8,773.00</b>

III	Kabllo					
1	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NAYY 4x120, komform standardit VDE 0276	m	275.00	16.00	€	4,400.00
2	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NYAF 1x50, komform standardit VDE 0281	m	45.00	10.00	€	450.00
3	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo N2XH-J 5x10 komform standardit VDE 0276-604	m	275.00	15.00	€	4,125.00
4	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NHXMH-J 5x6 komform standardit VDE 0250-214	m	177.00	11.00	€	1,947.00
4	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NHXMH-J 3x4 komform standardit VDE 0250-214	m	379.00	6.00	€	2,274.00
5	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NHXMH -J 5x2.5 komform standardit VDE 0250-214	m	389.00	4.00	€	1,556.00
6	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NHXMH -J 3x2.5 komform VDE 0250-214	m	3895.00	1.70	€	6,621.50
7	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NHXMH -J 4x1.5 komform VDE 0250-214	m	1280.00	1.90	€	2,432.00
8	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo NHXMH -J 3x1.5 komform VDE 0250-214	m	3227.00	1.50	€	4,840.50
<b>Kabllo</b>						<b>28,646.00</b>

IV	Rryma e dobët (LAN rrjeti dhe vëzhgimi me kamerë)					
1	24 port "patch panel" cat6	cope	1.00	87.00	€	87.00
2	Çelës i rrjetit LAN i pamenaxhuar ("LAN managed switch") 24 porte Rj45, 2 port SFP, 2 porte të kombinuara (Rj45 + SFP) 10/100/1000 Mbps	cope	1.00	780.00	€	780.00

<b>B ElektriKa</b>						
3	DVR HD që përkrah teknologjitë AHD, HD CVI dhe HD TVI, me 24 kanale, përkrah PoC, 2xSATA për HDD 6TB	cope	1.00	980.00	€	980.00
4	HDD 3TB 3,5" SATA për DVR	cope	2.00	280.00	€	560.00
5	Bullet kamera analoge HD, PoC, lenta (2.8+6) mm	cope	19.00	120.00	€	2,280.00
6	Dom kamera analoge 360 °HD, PoC	cope	1.00	390.00	€	390.00
7	Monitor 29"	cope	2.00	650.00	€	1,300.00
8	HDMI 1.4 kabllo 10m me terminale (HDMI patchcord)	cope	1.00	60.00	€	60.00
9	UPS 1.5kVA/1.05kW vetëqëndrues , 230V, bateri për punë autonome 45 min, komform IEC 62040-1/2	cope	1.00	1,800.00	€	1,800.00
10	Çift i kontakteve magnetike të hapjes (sensor i hapjes së derës)	cope	4.00	630.00	€	2,520.00
11	Lajmërues audio visuel -lartësia e zërit 95 dB(A) +/- 2 dB @ 1 m -drita 1 Hz, 25cd -temperatura pune -10 ÷ 40 °C	cope	1.00	590.00	€	590.00
12	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo koaksial RG59/U-6 Cu/Cu HFFR	m	1750.00	1.25	€	2,187.50
13	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo koaksial RG6/U-6 Cu/Cu HFFR	m	10.00	1.25	€	12.50
14	J-Y(St)Y 2x2x0.8 kabllo konform IEC 60332-1, IEC 60754, (për instalim telefoni)	m	9.00	1.30	€	11.70
15	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo UTP CAT6 HFFR kabllo konform IEC 60332-1 IEC 60754	m	621.00	1.30	€	807.30
16	Furnizimi me material dhe instalimi i kabllo LIH(St)H 2x1 kabllo konform IEC 60332-1 IEC 60754	m	750.00	1.30	€	975.00
17	Kabinet vetëqëndrues 32U 19" (600x600)mm me rota dhe 2 ventilator me termostad, dy grup priza(2x6 priza 230V) me siguresa dhe zbarë tokëzimi dhe me derë të qelqit me kornizë metalike	cope	1.00	695.00	€	695.00
18	Gypa për kabllo Ø16 HFFR	m	2300.00	1.00	€	2,300.00
<b>Rryma e dobët (LAN rrjeti dhe vëzhgimi me kamerë)</b>						<b>18,336.00</b>
<b>V Alarm zjarri</b>						
1	Panel alarmim dhe kontrolli të shuarjes së zjarrit, konvencional , me 6 qarqe , kutija për bateri dhe dy bateri 12V 12Ah, komform standardit EN 54 -2 dhe EN 54-4	cope	1.00	1,280.00	€	1,280.00
2	Detektor optik i tymit konvencional me bazë komform standardit EN 54-7 dhe EN 54-17	cope	18.00	29.00	€	522.00
3	Detektor temperature konvencional komform standardit EN 54-5 dhe EN 54-17	cope	3.00	29.00	€	87.00
4	Detektor i kombinuar tymi dhe temperature konvencional izoluese të lidhjes së shkurtë, komform EN54-5/7/17	cope	6.00	29.00	€	174.00
5	Sinjalizues paralel LED	cope	6.00	45.00	€	270.00
6	Buton manuel konvencional për lajmërim i resetueshem me bazë izoluese të lidhjes së shkurtë komform me standarde EN 54-11 dhe EN 54-17	cope	3.00	37.00	€	111.00
7	Lajmërues audio visuel i jashtëm me bazë izoluese të lidhjes së shkurtë komform standardeve EN 54-3, EN 54-23 dhe EN-17 125 dB(A) +/- 2 dB @ 1 m -drita 1 Hz, 25cd -temperatura pune -20+60 °C - shkalla e mbrojtjes IP65	cope	1.00	60.00	€	60.00

<b>B Elekrika</b>						
8	Lajmërues audio visuel i mbrendshëm me bazë izoluese të lidhjes së shkurtë komform standardeve EN 54-3, EN 54-23 dhe EN-17 -lartësia e zërit 105 dB(A) +/- 2 dB @ 1 m -drita 1 Hz, 25cd -temperatura pune -10 + 40 °C	cope	6.00	60.00	€	360.00
9	JE-H(St)H 1x2x0.8 +0.8 FE 180 kablo	m	360.00	1.20	€	432.00
10	LiH(St)H 2x1.5 kablo konform IEC 60332-1 IEC 60754	m	95.00	1.35	€	128.25
11	Rezistor për përfundim të linjës	cope	11.00	10.00	€	110.00
12	Gypa PE HFFR Ø16	m	380.00	1.00	€	380.00
<b>Alarm zjarri</b>						<b>3,914.25</b>

<b>VI Tokëzimi, barazim i potencialit dhe rufepritësi</b>						
Për instalim të rufepritësitë do të punohet vetëm sistemi i pranimit, sistemi i tokëzimit dhe i lëshimit janë të punuar						
1	Shiriti Fe/ZN 30 x 3.5 për sistem të pranimit	m	305.00	4.00	€	1,220.00
2	Shiriti Fe/ZN 40 x 4 për tokëzim të ndriçimit të jashtëm	cope	38.00	4.60	€	174.80
3	Lidhëse shirit Fe/Zn për kulm	cope	305.00	5.00	€	1,525.00
4	Lidhëse bimetalike të përçuesve të bakrit për shirit Fe/Zn	cope	2.00	10.00	€	20.00
5	Lidhëse të përçuesve të bakrit për gypa ujësjellësi dhe gypa të instalimeve tjer që depërtojnë në objekt	cope	2.00	15.00	€	30.00
6	Kutija matëse e rezistencës së tokëzimit prej llamarine të zinkuar dhe me lidhëse për shirita Fe/Zn	cope	9.00	27.00	€	243.00
7	Furnizimi dhe vendosja e shufrave Fe/Zn Ø50, 2m me lidhësen për shirit, me zinkim të nxehtë, komform EN ISO 1461.	cope	13.00	29.00	€	377.00
8	Kutia për barazim potenciali së bashku me zbarën e bakrit, kabllo H07VV-K 1x6, 1x10, terminale të përçuesve për realizim të lidhjeve. Për zbara të bakrit lidhen : gypat e ujësjellësit, nxemjes dhe të gjitha pjesët metalike në objekt	Komplet	5.00	92.00	€	460.00
<b>Tokëzimi, barazim i potencialit dhe rufepritësi</b>						<b>4,049.80</b>

<b>VII Punët dhe paisjet tjera</b>						
1	Gjenerator (me motor) 135 kVA (prime) /150 kVA (Stand-by) me kontrol automatik dhe me ndërprerës mbrojtës termomagnetik 4 polar 200A dhe tanku për lëndë djegëse	cope	1.00	19,500.00	€	19,500.00
2	Kabina për gjenerator me barier zëri, i galvanizuar ose me ngjyrë epoksi me dimensione gjegjëse për gjenerator	cope	1.00	3,500.00	€	3,500.00
3	Gropimi i kanalit për kablo furnizimi nga transformatori deri te shtylla e parë si dhe për kablo të gjeneratorit: 0,5x0,8m dhe mbulimi i të njëjtit mbas vendosjes së kabllove dhe largimi i dheut të tepërt	m	53.00	3.50	€	185.50
4	Mbushja e fundit të kanalit me zall të imët me shtresë 20cm, 0.4x0.2x21m	m3	4.24	15.00	€	63.60
5	Vendosja e shiritit lajmërues 75mm të gjërë	m	21.00	0.30	€	6.30
6	Gyp HDPE/DN 110	m	21.00	4.50	€	94.50
7	Gyp HDPE/DN 70 fleksibil për kablo ndriçimi	m	35.00	1.80	€	63.00
8	Gropimi i bazës për shtyllë ndriçimi dhe largimi i dheut të tepërt 0.65x0.65x0.8 = 0.34 m3	cope	3.00	5.00	€	15.00
9	Betonimi i bazës për shtyllë ndriçimi dhe vendosja e gypave HDPE 2x Ø70, 1m deri te hyrja për kablo në shtyllë 0.65x0.65x0.9= 0.38m3	cope	10.00	55.00	€	550.00

B		Elektrika					
10	Betonimi i bazës për gjenerator me beton të armuar në formë korite 350x150x25 cm. Muret e koritës të jenë min 15cm të trashë Lartësia e koritës të jetë ashtu që vëllimi i fituar të jetë më i madh se vëllimi i vajit dhe karburantit të gjeneratorit.	m3	2.81	180.00	€	505.80	W
10	Shtylla metalike për ndriçim 3m e ljer me ngjyrë për mbrojtje kundër korozioni (ngjyra zgjedhet nga organi mbikqyrës) , përfshirë panelin për shpërndarjetë kablllove, bazën për siguresë, siguresën dhe kapakun e hapjes për bazë të shpërndarjes dhe kabllot NYY-J 3x2.5 (3m)	cope	3.00	115.00	€	345.00	W
11	Sistemi i kanalave metalike të perforuara Fe/Zn : -100x40x1 mm -250x40x1 mm -kthesa, reduktor,degëzime të kanalave -mbajtëse të kanalave (U profil 30x20x1.25 mm -bulona, dado, rondolet, UP metalike	kg	3558.00	4.00	€	14,232.00	W
12	Gropimi i kanalit për kablllo furnizimi të ndriçimit të jashtëm : 0.5x0.8m dhe mbulimi i të njëjtit mbas vendosjes së kablllove dhe largimi i dheut të tepërt	m	32.00	3.50	€	112.00	W
13	Kutija për montim dhe rami për 2 module dhe 2 priza modulare 230V, 16A me kontakt tokëzimi komform standardit IEC 60884-1	cope	51.00	24.00	€	1,224.00	W
14	Kutija për montim dhe rami për 4 module dhe 4 priza modulare 230V, 16A me kontakt tokëzimi komform standardit IEC 60884-2	cope	2.00	25.00	€	50.00	W
15	Priza modulare për montim në dysHEME - 3 module 230V, 16A me kontakt tokëzimi IEC 60884-1 -3 module RJ45 IEC 60603-7 së bashku me kutin për montim dhe ramin	cope	2.00	98.00	€	196.00	W
16	Priza modulare muri - 3 module 230V, 16A me kontakt tokëzimi IEC 60884-1 -1 modul RJ11 -1 modul F koaksijal IEC 60169-2 së bashku me kutin për montim dhe ramin	cope	1.00	29.00	€	29.00	W
17	Priza modulare për montim në dysHEME - 3 module 230V, 16A me kontakt tokëzimi IEC 60884-1 -1 modul RJ45 së bashku me kutin për montim dhe ramin	cope	13.00	98.00	€	1,274.00	W
18	Priza modulare muri - 1 module 230V, 16A me kontakt tokëzimi IEC 60884-1 - 1 modul RJ45 IEC 60603-7 së bashku me kutin për montim dhe ramin.	cope	4.00	24.00	€	96.00	W
19	Priza modulare për tavolinë -3 module 230V , 16A me kontakt tokëzimi IEC 60884-1	cope	14.00	112.00	€	1,568.00	W
20	Priza 230V, 16A me kontakt tokëzimi IP44 IEC 60884-1	cope	48.00	5.80	€	278.40	W
21	Priza trefazore 400V, 16A me kontakt tokëzimi IP44 IEC 60884-1	cope	3.00	14.00	€	42.00	W
22	Çelës normal 230V 10A me kuti për montim, komform standardit IEC 60669-1	cope	66.00	7.00	€	462.00	W
23	Çelës normal me indikator 230V 10A me kuti për montim, komform standardit IEC 60669-1	cope	15.00	9.00	€	135.00	W
24	Buton në formë dhe ngjyrë të njëjtë me çelësa të ndriçimit	cope	29.00	4.00	€	116.00	W

<b>B</b>		<b>Elektrika</b>					
25	Gyp i hromuar 1m Ø40	cope	14.00	14.00	€	196.00	W
26	Flansha për gyp Ø40	cope	28.00	6.00	€	168.00	W
27	Paisje instalimi: - Aksesor për ormane elektrike: distributor për kablo 160A, 80A, 60A L1,L2,L3,N,PE me shina Cu, futëse për kablo, shina për montim të siguresave klema për kablo, kanalina plastike,etiketa me numra - mbërthyes për kablo - përçues 1x6 me terminale, për urëzim dhe materiali tjetër i imët	Komplet	1.00	1,000.00	€	1,000.00	W
28	Matja e: - tokëzimit, - rezistencës së lakut të gabimit, - vazhdimsisë së përçuesit mbrojtës dhe - kohës së reagimit të ndërprerësve për rryma diferenciale dhe pregaditja dhe dorëzimi i protokolit të matjes	Komplet	1.00	750.00	€	750.00	W
<b>Punët dhe paisjet tjera</b>						<b>46,757.10</b>	W
<b>VIII</b>		<b>ASHENSORI</b>					
	Lloji: Elektrik me dhomë të makinerive MRL, elektromotori vendoset lartë në kanal kurse tabela komanduese në korridor kati fundit, Asinkron VVVF. Sistemi i Emergjencës: Sistem që e dërgon ashensorin në stacionin më të afërt në rast të ndaljes së furnizimit me energji elektrike Kapaciteti bartës: Q = 600 kg /8 persona Shpejtësia e lëvizjes: v = 1.0 m/s Dimensionet e kanalit : VxBxH =1600 mm x2000 mm x12240 mm. Numri i stacioneve: 5 (B,P,1/2P,K,1/2K.) Kabina : Dimensionet: AGA-02:VxBxH = 1100 mm x 1440 mm x 2075 mm Muret anësore: Walls Lamine (DU 5610 HG), Corners and Skirting. INOX. Dyshemeja: Rubber smooth black 6801 Tavani: Ceiling 01. Paneli i butonave brenda (COP): AKC SM BA Stainless Steel. Ventilatori: Ventilator brenda në kabinë Komunikimi: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve: p.sh. 038/ 75 75 75 Dyert: Automatike Dyert e kabinës: 2 pjesëshe, automatike Dyert e jashtme (stacioneve – kateve): 2 pjesëshe, automatike Dimensionet: 900x2000 (gjerësia x gjatësia) Materiali: INOX, material zjarrdruues Senzorët: Senzorë vertikal (muri elektronik) për siguri gjatë mbylljes së dyerve. Butonat e Kateve: 1 x SMQR 500 dhe 3 x SMQR 501L	cope	1.00	35,500.00	€	35,500.00	W
<b>ASHENSORI</b>						<b>35,500.00</b>	W





C Mekanika					
9	Furnizimi dhe montimi i tubacionit nga alu-plasti për lidhjen e radiatorëve	m			
	Ø16mm		5383.00	1.25	6,728.75
10	Furnizimi dhe montimi i tubacionit nga çeliku për furnizimin e kolektoreve nga kaldaja	m			
	DN 32		58	1.35	78.30
	DN 50		85	1.85	157.25
	DN 65		60	2.25	135.00
11	Fitingu për gypa të alu-plastit si kthesa, mbajtëse, "T" lidhëse etj. Është 25 % nga pozicioni i tubacionit të alu-plastit	%	25.00	370.55	92.64
12	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë	komplet	1.00	150.00	150.00
<b>TRUPAT NGROHES, PJESET PERCJELLESE DHE TUBACIONI</b>					<b>23,678.04</b>

II KLIMATIZIMI ME SISTEM VRF MULTISPLIT					
1	Furnizimi dhe instalimi i njësisë së jashtme Multi Split Kapaciteti i ngrohjes: 10.5 kW Kapaciteti ftohës: 10.2 kW Tensioni / frekuenca / faza: 220-240 / 50/1 Dimensionet e jashtme (LxWxH): 796x950x330mm Lëngu: R32	cope	6.00	2,125.20	12,751.20
2	Furnizimi dhe instalimi i njësisë së jashtme Multi Split Kapaciteti i ngrohjes: 14 kW Kapaciteti ftohës: 12.2 kW Tensioni / frekuenca / faza: 220-240 / 50/1 Dimensionet e jashtme (LxWxH): 1048x960x330 Lëngu: R32	cope	5.00	2,589.99	12,949.95
3	Konstruksioni mbajtës për njësitë e jashtme	komplet	11.00	149.99	1,649.89
4	Furnizimi me material dhe montimi i njësive e brendshme me shumë ndarje e montuar në mur Kapaciteti i ngrohjes: 4 kW Kapaciteti ftohës: 3.5 kW Tensioni / frekuenca / faza: 220-240 / 50/1 Dimensionet e jashtme (LxWxH): 596x596x240 Tub i lëngshëm: Ø 6.54 mm Tub gazi: Ø 9.52 mm	cope	12.00	950.00	11,400.00
5	Njësi e brendshme me shumë ndarje e montuar në mur Kapaciteti i ngrohjes: 5 kW Kapaciteti ftohës: 4.5 kW Tensioni / frekuenca / faza: 220-240 / 50/1 Dimensionet e jashtme (LxWxH): 596x596x240 Tub i lëngshëm: Ø 6.54 mm	cope	16.00	999.00	15,984.00
6	Furnizimi dhe instalimi i gypit për lidhjen e pajisjeve të brendshme me atë të jashtme. Tubacione bakri me paraizolim me dimensione: Ø6.54 mm.	m	280.00	5.50	1,540.00

C		Mekanika				
7	Furnizimi dhe instalimi I gypit për lidhjen e pajisjeve të brendshme me atë të jashtme. Tubacione bakri me paraizolim me dimensione: Ø9.52 mm.	m	110.00	7.50	825.00	W
8	Furnizimi dhe instalimi I gypit për lidhjen e pajisjeve të brendshme me atë të jashtme. Tubacione bakri me paraizolim me dimensione: Ø12.7 mm.	m	180.00	12.75	2,295.00	W
9	Furnizimi me material dhe instalimi I kabllov për komunikimin e pajisjeve 5x1.5 mm	m	260.00	1.75	455.00	W
10	Furnizimi me material dhe montimi i invertertereve të murit Kondicioner Split Kapaciteti i ngrohjes: 2.7 kW Kapaciteti ftohës: 2.0 kW Tensioni / frekuenca / faza: 220-240 / 50/1 Energjia elektrike për ngrohje: 620 W Energjia elektrike për ftohje: 460 W Dimensionet e njësisë së brendshme (WxHxD): 845x289x209 Dimensionet e njësisë së jashtme (WxHxD): Lëngu: R410	cope	1.00	525.00	525.00	W
11	Furnizimi me material dhe montimi i invertertereve: HP-01 Perde elektrike me ajër Lartësia e derës: 2100 mm Gjerësia e derës: 2200 mm Perde ajri me ngrohës elektrik, tip i varur në mur Ngrohës elektrik Fuqia: 18 kW Telekomanda e përfshirë	cope	1.00	999.00	999.00	W
<b>KLIMATIZIMI ME SISTEM VRF MULTISPLIT</b>					<b>61,374.04</b>	W

III		VENTILIMI				
1	Furnizimi dhe montimi i shkëmbyesit të nxehtësie, hyrje ajri dhe ventilator thithës për montim në tavan. Pajisja e rikuperimit të nxehtësisë do të ketë filtra poliuretani në thithje dhe kthim, dhe një ngrohës elektrik i tipit kanal do të integrohet në pajisjen e rikuperimit të nxehtësisë. Ngrohësi i tipit të kanalit do të kontrollohet nëpërmjet telekomandës së pajisjes. Kodi i pajisjes: HRV-01 Rrjedha e ajrit të freskët: 2310 m3/h, Presioni: 150 Pa Rrjedha e ajrit të kthimit: 2310 m3/h, Presioni: 120 Pa Lloji i kanalit elektrik Ngrohës: EI-01 Kapaciteti i ngrohjes: 13.2 kW Me çelës sigurie	komplet	1.00	3,150.00	3,150.00	W

C	Mekanika					
2	<p>Furnizimi dhe montimi i shkëmbyesit të nxehtësie, hyrje ajri dhe ventilator thithës për montim në tavan. Pajisja e rikuperimit të nxehtësisë do të ketë filtra poliuretani në thithje dhe kthim, dhe një ngrohës elektrik i tipit kanal do të integrohet në pajisjen e rikuperimit të nxehtësisë. Ngrohësi i tipit të kanalit do të kontrollohet nëpërmjet telekomandës së pajisjes. Kodi i pajisjes: HRV-02</p> <p>Rrjedha e ajrit të freskët: 2240 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 150 Pa Rrjedha e ajrit të kthimit: 2240 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 100 Pa Lloji i kanalit elektrik Ngrohës: EI-02 Kapaciteti i ngrohjes: 12.8 kW Me çelës sigurie</p>	komplet	1.00	3,100.00	3,100.00	W
3	<p>Furnizimi dhe montimi i shkëmbyesit të nxehtësie, hyrje ajri dhe ventilator thithës për montim në tavan. Pajisja e rikuperimit të nxehtësisë do të ketë filtra poliuretani në thithje dhe kthim, dhe një ngrohës elektrik i tipit kanal do të integrohet në pajisjen e rikuperimit të nxehtësisë. Ngrohësi i tipit të kanalit do të kontrollohet nëpërmjet telekomandës së pajisjes. Kodi i pajisjes: HRV-03</p> <p>Rrjedha e ajrit të freskët: 3678 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 250 Pa Rrjedha e ajrit të kthimit: 3678 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 200 Pa Lloji i kanalit elektrik Ngrohës: EI-03 Kapaciteti i ngrohjes: 21 kW Me çelës sigurie</p>	komplet	1.00	3,890.00	3,890.00	W
4	<p>Furnizimi dhe montimi i shkëmbyesit të nxehtësie, hyrje ajri dhe ventilator thithës për montim në tavan. Pajisja e rikuperimit të nxehtësisë do të ketë filtra poliuretani në thithje dhe kthim, dhe një ngrohës elektrik i tipit kanal do të integrohet në pajisjen e rikuperimit të nxehtësisë. Ngrohësi i tipit të kanalit do të kontrollohet nëpërmjet telekomandës së pajisjes. Kodi i pajisjes: HRV-04</p> <p>Rrjedha e ajrit të freskët: 3255 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 220 Pa Rrjedha e ajrit të kthimit: 3255 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 160 Pa Lloji i kanalit elektrik Ngrohës: EI-04 Kapaciteti i ngrohjes: 18.6 kW Me çelës sigurie</p>	komplet	1.00	3,450.00	3,450.00	W
5	<p>Furnizimi dhe montimi i shkëmbyesit të nxehtësie, hyrje ajri dhe ventilator thithës për montim në tavan. Pajisja e rikuperimit të nxehtësisë do të ketë filtra poliuretani në thithje dhe kthim, dhe një ngrohës elektrik i tipit kanal do të integrohet në pajisjen e rikuperimit të nxehtësisë. Ngrohësi i tipit të kanalit do të kontrollohet nëpërmjet telekomandës së pajisjes. Kodi i pajisjes: HRV-05</p> <p>Rrjedha e ajrit të freskët: 3678 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 250 Pa Rrjedha e ajrit të kthimit: 3678 m<sup>3</sup>/h, Presioni: 200 Pa Lloji i kanalit elektrik Ngrohës: EI-05 Kapaciteti i ngrohjes: 21 kW Me çelës sigurie</p>	komplet	1.00	3,890.00	3,890.00	W
6	Furnizimi me material dhe punimi i kanaleve nga llamarinat e zinguar me trashësi 0.5...0.8 mm	m <sup>2</sup>	2320.00	3.80	8,816.00	W
7	Pjesët fazonike 40% nga pozicioni i kanaleve	%	0.40	8,816.00	3,526.40	W

C Mekanika						
8	Furnizimi me material dhe izolimi i kanalit me shkumë gome të mbuluar me fletë alumini (në kanale të freskëta dhe të kthimit), Trashësia: 13mm, $\lambda(0^{\circ}\text{C}) \leq 0.040 \text{ W/mK}$	m2	1240.00	6.90	8,556.00	W
9	Furnizimi me material dhe punimi i grilav fikse me rrjetë për kushte të jashtme, për rekuperator					
	550x350		6	38.99	233.94	W
	450x350		4	31.55	126.20	W
10	Furnizimi me material dhe punimi i grilav për prurje dhe thithje të ajrit një-radheshe me damper 825x125mm	cope	87.00	51.25	4,458.75	W
11	Kodi i pajisjes: EF-01 Lloji: Ventilator i llojit të kanalit Shkalla e rrjedhës së ajrit: 240 m3/h Humbje presioni: 50 Pa Ventilator i tipit plastik i prodhuar për përdorim në zona me lagështi	cope	1.00	199.00	199.00	W
12	Kodi i pajisjes: EF-02 Lloji: Ventilator i tipit kanal Shpejtësia e rrjedhës së ajrit: 560 m3/h Humbje presioni: 60 Pa Ventilator i tipit plastik i prodhuar për përdorim në zona me lagështi	cope	1.00	215.00	215.00	W
13	Kodi i pajisjes: EF-03 Lloji: Ventilator i tipit kanal Shkalla e rrjedhës së ajrit: 560 m3/h Humbje presioni: 60 Pa Ventilator i tipit plastik i prodhuar për përdorim në zona me lagështi	cope	1.00	245.00	245.00	W
14	Gyp fleksibil Ø 150 mm	m2	7.00	11.25	78.75	W
15	PV-valvola Ø125 mm	cope	17.00	14.25	242.25	W
16	Grilat fikse me rrjetë për kushte të jashtme të vendosura në banjo	cope				
	200x200		1	21.25	21.25	W
	250x250		2	24.45	48.90	W
<b>VENTILIMI</b>					<b>44,247.44</b>	

IV KALDATORJA						
1	Furnizimi me material dhe montimi i kaldajes me pelet me kapacitet 250 kW Lartësia: 1820 mm Gjerësia: 1500 mm Gjerësia e rezervuarit: 650 mm Gjatësia e rezervuarit: 2290 mm Sasia e peletit në rezervuar: 500 kg	cope	1.00	12,720.61	12,720.61	W
2	Furnizimi dhe montimi i qyngave të kaldajës me dim: fi 300 mm	komplet	1.00	249.99	249.99	W
3	Furnizimi me material dhe montimi i pompës së qarkullimit Kodi i pajisjes: ISP-01 Rotor i lagësht, Lloji Inline, Inverter i frekuencës, Rrjedhja e ujit: 8.9 m3/h, Presioni 6 mSS	cope	1.00	1,850.00	1,850.00	W
4	Furnizimi me material dhe montimi i pompës së qarkullimit Kodi i pajisjes: ISP-02 Rotor i lagësht, Lloji Inline, Inverter i frekuencës, Shpejtësia e rrjedhës së ujit: 7.3 m3/h, Presioni 6 mSS	cope	2.00	1,650.00	3,300.00	W



C	Mekanika				
23	Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë)	m2	24.00	2.50	60.00
24	Izolimi termik i gypave në nenstatcion me lesh mineral 50 mm me mbështjellje të laminës së Al - 0.5 mm	m2	24.00	35.45	850.80
25	Manometri 0...25 bar, me valvolë R-15, PN 25	cope	19.00	18.50	351.50
26	Termometer për ngrohje qendrore të vendosur në bokola të mesingut, me kyqje R-15, 0 - 130° C	cope	9.00	18.50	166.50
27	Termomanometrat për nxemje qendrore së bashku me valvolat R-15, 0 - 6 bar	cope	6.00	18.50	111.00
28	Punimi i eneve për çajrosje mekanike me vëllim V=2l	cope	2.00	35.55	71.10
29	Valvola trekahore me elektromotor	cope	1.00	215.00	215.00
	DN15, kv: 4				
30	DN50, kv: 40	cope	2.00	189.00	378.00
	Kolektor Celiku				
	DN50, 1 metre				
	DN100, 3 metre				
31	DN100, 4 metre	cope	1.00	249.00	249.00
	Ventil për Çajrosja automatike				
32	DN20	komplet	1.00	750.00	750.00
	Furnizimi dhe montimi i kuadrit elektrik				
33	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët	komplet	1.00	250.00	250.00
<b>KALDATORJA</b>					<b>35,867.34</b>

C	PUNËT E MAKINERISË	
I	TRUPAT NGROHES, PJESET PERCJELLESE DHE TUBACIONI	23,678.04
II	KLIMATIZIMI ME SISTEM VRF MULTISPLIT	61,374.04
III	VENTILIMI	44,247.44
IV	KALDATORJA	35,867.34
<b>GJITHSEJ</b>		<b>165,166.86</b>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

**D Kanalizim dhe Ujsjellës**

Projekti Revidues - Biblioteka e Qytetit të Prizrenit

TIKA - Agjencioni Turk për Zhvillim dhe Koordinim

**PUNËT E KANALIZIMIT DHE UJSJELLËSIT**

\*\*\*Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, si dhe dorëzimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshimin në funksion të paisjeve. Gjithashtu çdo material i cili është i paraparë të furnizohet, duhet paraprakisht të aprovohet nga personi i autorizuar i investitorit (mbikqyrësi i punimeve).

Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Qmimi njësi	Vlera (€)
<b>I</b>	<b>Punet infrastrukturore</b>				
1	Kryerja e testimit të tubave ekzistues të kanalizimeve që janë instaluar në ndërtesë vetë. Pastroni pusetat ekzistuese të ujërave të zeza, atmosferike dhe kullimit. Kontrolloni korrektësinë e tubit të furnizimit me ujë, si dhe sistemin e instaluar për rrjetin e hidranteve.	Paushall	1.00	1,000.00	€ 1,000.00
<b>Punet infrastrukturore</b>					<b>1000.00</b>

<b>II</b>	<b>INSTALIMET E UJESJELLESIT</b>				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të PE-100 dhe PEX-PE100 gypat e polietilenit duhet të plotësojnë standardet PE100- 10bar me të gjitha pjesët fazonike ( lidhse, vazhdues valvulat, valvulat jokthyese, nipelat si dhe pjesat tjera percje- liese për lidhje sa më efikase), të montuar në vertikale-horizontale të objektit. Në çmim duhet të logarohet dhe depertimet nëpër mur dhe izolimi gypave.	m			
	PEX 100 Ø16		976.00	3.00	2928.00
	PEX 100 Ø25		148.00	5.00	740.00
	PEX 100 Ø32		90.00	6.00	540.00
	PE100 Ø40		6.00	10.00	60.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të PEX-PE100 gypat e polietilenit duhet të plotësojnë standardet PE100- 16 bar me të gjitha pjesët fazonike ( lidhse, vazhdues valvulat, valvulat jokthyese, nipelat si dhe pjesat tjera percje- liese për lidhje sa më efikase), të montuar në vertikale-horizontale të objektit për rrjeta uji ngrohte dhe cirkulimi. Në çmim duhet të logarohet dhe depertimet nëpër mur dhe izolimi gypave.	m			
	PEX 100 Ø16		897.00	5.00	4485.00
	PEX 100 Ø25		197.00	6.00	1182.00
	PEX 100 Ø32		41.00	8.00	328.00

D		Kanalizim dhe Ujsjellës				
3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kolektore per uje te ftofte me shume dalje dhe vendosja e tyre ne murin e precizuar ne vizatime, kolektoret duhet te pergjigjen standardit.	cope				K
	me 3 dalje		3.00	155.00	465.00	
	me 3 dalje		5.00	155.00	775.00	
	me 4 dalje		2.00	255.00	510.00	
4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kolektore per uje te nxehte me shume dalje dhe vendosja e tyre ne murin e precizuar ne vizatime, kolektoret duhet te pergjigjen standardit.	cope				K
	me 2 dalje		1.00	155.00	155.00	
	me 3 dalje		4.00	205.00	820.00	
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ormanave per kolektore. b/h 60/40	cope	5.00	155.00	775.00	K
6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ormanave per kolektore.	cope				K
	b/h 60/40		2.00	155.00	310.00	
	b/h 50/40		6.00	155.00	930.00	
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i hidrantit te mbrendshem me te gjidha pjeset percjellese duke perfshire valvulen, zoren me sterpikes ( 15 m ) si dhe kutin prej material te pandrushur	cope				K
	DN Ø50		11.00	355.00	3905.00	
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i hidrantit mbitoksor DN80 sipas standardit. Te gjitha keto duhet te paisjen me kapakut metalik si dhe me valvulen komanduese.	cope				K
	DN Ø80		2.00	1,300.00	2600.00	
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i valvulave te medhe me flangja PN16. Logarohet ne cope	cope				K
	DN 80		5.00	150.00	750.00	
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i TTe-pjese me flagja sipas standardit.	cope				K
	TT DN 80/80		1.00	155.00	155.00	
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i Te-pjese me flagja sipas standardit	cope				K
	T DN 80/50		2.00	125.00	250.00	
12	Furnizimi, transporti dhe montimi elementi montuese demontuese me flansa sipas standardit.	cope				K
	DN 80/80		1.00	105.00	105.00	
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjes N me flansa sipas standardit.	cope				K
	DN 80		2.00	85.00	170.00	
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i adapter flansa AF per mbrenda pusetes dhe lidhje gypit.	cope				K
	AF Ø90		5.00	95.00	475.00	
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujematesit te madh me flangja DN80 sipas standardit. Flangjat sipas PN10 per montim horizontal, presioni punues deri ne 16 bar.	cope				

D Kanalimiz dhe Ujsjellës					
	DN 80/16bar		1.00	200.00	200.00
16	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesave komplet me pjesetlidhese, valvolat, dupel nipel, gjusem lidhse etj				
	DN80/5/4"	cope	1.00	65.00	65.00
	dupel nipel 5/4"		1.00	55.00	55.00
	ventil sferik 5/4"		1.00	55.00	55.00
gjysem lidhse 5/4"	1.00		55.00	55.00	
17	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit dhe lidhse per kyqjen ne gypin e sistemit te ujesjellsit qytetit.	Komplet	1.00	500.00	500.00
18	Testimi i gypave nen presion sipas standardave dhe normave per kete lloje te punimeve. Testimi te behet faze me faze.	Komplet	1.00	900.00	900.00
19	Dezinfektimi i rrjetit te ujesjellesit te jashtem dhe mbrenshem sipas standardeve dhe normave per kete lloje te punimeve dhe dispozitive ne fuqi.	Komplet	1.00	200.00	200.00
<b>INSTALIMET E UJESJELLESIT</b>					<b>25443.00</b>

III INSTALIMET RRJETA SPRINKLER					
1	Furnizimi dhe instalimi i pompës automatike spërkatës me sensor. Pompa do të ketë një elektromotor. Prurja: 35 m3/h, Presioni: 70 mSS	cope	2.00	3,250.00	6500.00
2	Furnizimi dhe instalimi i pompës automatike të kaloresve në perputhje me pajisjet spërkatës. Prurja: 1 m3/h, Presioni: 75 mSS	cope	1.00	650.00	650.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i sistemit te alarmit likuid sprinkler valvula DN 80 NP 16 me flansha. Se bashku me sprinkler te porositet edhe valvula elipsoide DN 80, me indikacion mekanikte pozites hapur-mbyllur , komora per veprim te shtyre te presostatit , 2 manometra , valvulper drenazh dhe ventil per testimin e zerit te alarmit, bajpasin per barazimin e shtypjes ne rrjedhen e kundert te ujit dhe ne rrjedhen e ujit te killapes se sprinkler ventilave, fittingun e nevojshem, dhe te gjitha paisjet e nevojshme per lidhjen dhe funksionimin e mire . Barazimi sipas kompletit te montuar, te lidhur , te testuar dhe te gatshem per pune.	cope	1.00	6,250.00	6250.00
4	Furnizimi, transporti ,liferimi dhe montimi i ziles mekanike hidraulike. Diametri i hyrjes ne siren eshte 3/4 ndersa dalja 1". Se bashku me sirenen te behet liferimi dhe montimi i komplet fittingjeve me ventila dhe ndaresin e papastertise 3/4". Barazimi sipas kompletit ne teresi te gjitha te montuara, te lidhura , te testuara dhe te gatshme per pune.	cope	1.00	225.00	225.00

D Kanalimiz dhe Ujsjellës						
5	Furnizimi i sklopkes shtypese, transporti dhe montimi ne lidhjen e kembanen hidraulike te ziles, lidhja e sklopkes shtypese me kabell sinjalizues te cendres kunder zjarit per percjelljen e sinjaleve per aktivizimin e ventilat alarmues. Diametri i gypit lidhes te zerit te alarmit eshte 3/4" dhe armatura per anylimin e alarmit te "rrejshem". Barazimi sipas kompletit ne teresi i montuar, i lidhur, i testuar dhe i gatshem per pune.	cope	1.00	97.00	97.00	W
6	Furnizimi , transporti , liferimi dhe montimi i sprinkler - sperkatesve me presion R=1/2"NPT (mbeshjtjelles i jashtem ), K=80, T=68 C , me ampull te cO ose te ngjashme. Barazimi sipas copes se liferuar dhe te montuar te sprekatjes me presion (130+12=142)	cope	29.00	65.00	1885.00	W
7	Furnizimi, transporti liferimi dhe montimi i sperkatjes ansore me presion me pergjigje te shpejt 68 C , K=80, 1/2 NPT me filet te jashtme.	cope	5.00	65.00	325.00	W
8	Furnizimi, transporti, liferimi dhe montimi i rozetave dekorative me kapese apo lev per fiksimin per pllafon te leshuar. Ne rozeta te vendosen Sperkatese me presion R 1/2 " Barazimi sipas copes te liferuar dhe rozetes se montuar.	cope	34.00	65.00	2210.00	W
9	Furnizimi dhe liferimi i celsit per montimin e sperkateses ne shtypje R 1/2" modeli W7 .	cope	1.00	33.00	33.00	W
10	Furnizimi, transporti , liferimi dhe vendosja ne fasad e ormanit te vogel adekuat me mekanizmin mbylles ne te cilin montohet paisja per automjetin kunder zjarit me kllapne dhe kapset zjarfikese stabile me kapak dhe zingjir, kapset te tipit "B" (2x2 1/2" ) me rrjedhje DN 100. Barazimi sipas kompletit te liferuar te montuar ne kutin e vogel te vendosur ne fasad.	cope	1.00	285.00	285.00	W
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i manometrit me rubinet sferike-valvula R 1/2" Valvula te montohet perpara manometrit. Manometri eshte fi=100, R1/2" per vargun prej 0-16 bar.	cope	4.00	65.00	260.00	W
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapses se pjeret per mbeturina prej celiku me flanaxha, DN 80 per NP10.	cope	1.00	85.00	85.00	W
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i valvules prej celiku me flanaxha dhe indikatorin mekanik te pozite hapje-mbyllje. Barazimi sipas copes se montuar , te testuar dhe te gatshme per perdorim.	cope				W
	DN 80 NP 16		6.00	70.00	420.00	
	DN 40 NP 16		2.00	70.00	140.00	
14	Furnizimi ,transporti dhe montimi i valvules njekaheshe prej celiku- valvula me flanaxha. Barazimi sipas copes.	cope				W
	DN 80 NP 10		4.00	70.00	280.00	
	DN 40 NP 10		1.00	70.00	70.00	

D	Kanalizim dhe Ujsjellës				
15	Furnizimi ,transporti dhe montimi i indikatorit te rrjedhjes. Perforcimi per gyp caforen me fileta. Barazimi sipas cope ne teresi te montuar , te lidhur me kabell sinjalizue , te testuar dhe te gatshme per pune. Indikator per gyp DN 80, NP 16	cope	1.00	135.00	135.00
16	Furnizimimi ,transporti , liferimi i kutijave per ruajtjen e pjeseve rezerve te sperkatesve me presion Barazimi sipas dorezimit te kutijave - kasetave. Kutija per vendosjen e 7 sperkatesve	cope	1.00	135.00	135.00
17	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave fleksibil te kromuar 3/4" per lidhjen e sperkatesave ne pllafonin e leshuar me rretin gypor. Gjatesia mesatare e lidhjes eshte 60cm. Gypat fleksibil jane per shtypje prej 16 bar. Cdo lidhje ne fund ka holender 1", ndersa ne anen tjetër holender 1/2 " me filet, ndersa per perforcimin e rozetes dhe sperkatesin per pllafonin e leshuar e ka rondellen dhe susten. Barazimi sipas lidhjes se ekzekutuar.	cope	34.00	85.00	2890.00
18	Furnizimi , transporti dhe montimi i gypave pa nderprerje DIN 2440, SRPS C. B.5.225 ( per DN25-DN50) dhe DIN 2448 SRPS C.B 5.221 per diametra me te medhej. Lidhja e gypit deri 2" me fitting me filet , ndersa gypat me diameter me te madh me brezda arre dhe bashkues tufe.	m			
	DN 80 (F 88,99 x 4,05 mm)		38.00	20.00	760.00
	DN 65 (F 76,1 x 3,65 mm)		6.00	18.00	108.00
	DN 50 (F 60,3 x 3,65 mm)		9.00	16.00	144.00
	DN 40 (F 48,3 x 3,25 mm)		10.00	15.00	150.00
	DN 32 (F 42,4 x 3,25 mm)		128.00	14.00	1792.00
	DN 25 (F 33,7 x 3,25 mm)		55.00	13.00	715.00
19	Furnizimi ,transporti dhe montimi i harceve metalike 90 ( harcet hamburge) SRPS M 821, Ç1212.	cope			
	DN 80, PN 10		11.00	65.00	715.00
	DN 40, PN 10		2.00	65.00	130.00
20	Furnizimi , transporti dhe montimi i "T" ose "TT" pjeseve prej celiku Ç1212 .	cope			
	"TT" DN80/DN80 PN10		5.00	65.00	325.00
	"T" DN80/DN80 PN10		1.00	65.00	65.00
21	Furnizimi, transporti , liferimi dhe montimi i redukuesve eksventrik prej celiku, JUS M.B6. 821, Ç1212. barazimi sipas copes.	cope			
	DN 80/65 PN10		1.00	70.00	70.00
	DN65/50 PN10		1.00	69.00	69.00
	DN50/40 PN10		1.00	65.00	65.00
	DN40/32 PN10		1.00	55.00	55.00
22	Furnizimi, transporti dhe montimii redukuesve te rafshit prej celiku JUS M.B6. 821, Ç1212.	cope			
	DN32/25 PN10		10.00	66.00	660.00
23	Furnizimi, transporti dhe montimi fllanxhave prej celiku me qaf. Ne cmim te perfshihet te gjitha elementet e nevojshme.	cope			
	DN80 PN16		2.00	70.00	140.00

D Kanalizim dhe Ujshjellës						
	DN65 PN16		2.00	69.00	138.00	E E E
	DN50 PN16		3.00	65.00	195.00	
	DN40 PN16		2.00	55.00	110.00	
24	Furnizimi, transporti, liferimi dhe montimi i komplet pjeseve fazonike te ndryshme prej celiku, redukuesve, bryllave. T pjeseve mbajtes per gypa me kapese dardhore, te mbeshtetesve, te pikave te forta dhe te gjitha elementeve tjera per regullimin e rrjetit te sperkatesve. Mbajtesit fiksohen per AB konstruksionin. Ne cmim te perfshihet edhe tipliat prej celku, rondellat, levat dhe shtrengueset. Aftesia bartese e leves eshte:	Komplet				E E E
	per gypat DN 50 - 200kg		1.00	250.00	250.00	
	per gypat DN 50do DN 100 - 350kg		1.00	300.00	300.00	
25	Furnizimi, transporti dhe montimi i bashkuesve - shtrenguesve te shpejte te tipit "C" per zbraze dhe shperlarje te rrjetit te sperkatesve me pjesen kaluese dhe kapakun si dhe zingjirin. Barazimi sipas copes. Bashkuesja anti zjar 2 e tipit "C"	cope	2.00	180.00	360.00	E
26	Furnizimi, transporti dhe montimi i kompletit te drenazhes prej gypave te zinguar DN65, DN 50 dhe DN 25. te fittingjeve prej zingu te calvulat e sperkatesve. Te zilet e alarmeve te punohen ujembledhsat DN25. Te gjitha ujembledhesat t perillen deri te vendi me i afert per derdhje.	cope	1.00	165.00	165.00	E
27	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e gypave (DN 25- DN 100) dhe mbajtesat dy here te ngjyrosur me ngjyre mbrojtese antikorodiveme veti pastruese te nenbazes. Barazimi sipas m2 te rrjetit final antikorodues.	m2	12.30	66.00	811.80	E
28	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e gypave ( D 25 - DN 100) dhe mbajtesat me dy lyerje me nijans sipas organit mbikqyres me grryerje dhe pastrim te nevojshme te nenbazes.	m2	12.30	10.00	123.00	E
29	Furnizimi, dorezimi investitorit udhezimeve per perdorim dhe mirembajtje me skicat e nevojshme te sistemit sperkates.	Komplet	1.00	350.00	350.00	E
30	Perpunimi dhe dorezimi i projektit investitorit per gjendjen e kryer me detale te te gjitha ndryshimeve dhe plotesimeve. Projekti te punohet ne 4 ekzemplare me vertetimin nga ana e firmes se licencuar. Barazimi sipas kompletit.	Komplet	1.00	1,500.00	1500.00	E
31	Shqyrtimi i sistemit sperkatesdhe rrjetit per kryerjen e provavae eksperimentale. Per shqyrtim duhet te formohen shenimet. Barazimi sipas kompletit me kompletimin e shenimeve dhe atesteve per funksionimin e mire. Atesti duhet te sigurohet nga kompanija e verifikuar-certifikuar per ate veprimtari.	Komplet	1.00	100.00	100.00	E
32	Furnizimi dhe vendosja e mbishkrimit te njoftimit dhe te paralajmrrimit per te gjitha elementeve sipas udhezimit te prodhuesit per paisjet dhe rregulloret. Barazimi sipas kompletit te vendosur.	Komplet	1.00	100.00	100.00	E

D	Kanalizim dhe Ujsjellës	INSTALIMET RRJETA SPRINKLER	33340.80
---	-------------------------	-----------------------------	----------

IV	KANALIZIMI FEKAL				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te polivinilhlorige PVC me te gjidhe pjeset fazonike-lidhsat, te montuar ne kanal dhe ne ndertese duke i llogaritur edhe punet shtrase ne demolimin e betonit gjate vendosjes dhe montimit te gypave. Ne qmim duhet te logarohet haoja e vrimave ne beton e nevojshme dhe perfocimi i gypave. Ekzekutimi i punimeve sipas standardeve, normave dhe dispozitive ne fuqi per kete lloje te punimeve.	m			
	Ø50		25.00	2.00	50.00
	Ø75		21.00	4.00	84.00
	Ø110		75.00	5.00	375.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave per largimin e ujerave atmosferike prej PVC, me te gjitha pjeset fazonike- lidhsat.	m			
	Ø110		3.00	5.00	15.00
	Ø125		131.00	6.00	786.00
	Ø160		69.00	7.00	483.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te goruguar dyshtreseshe prej polivinilhlorige me te gjidhe pjeset fazonike-lidhsat, te montuar ne kanal, per largimin e ujerave atmosferike.	m			
	Ø200		45.00	10.00	450.00
	Ø250		10.00	12.00	120.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Ollugave vertikale me te gjitha elementet percjellese prej llamarines se zinguar d=0.55mm te vendosur ne fasade ( Ø80mm ), per kullimin e ujit atmosferik nga tarraca.	m			
	Ø80		112.00	15.00	1680.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te drenazhit prej Polietileni PE100 te koruguar me te gjitha pjeset fazonike te montuar ne kanal, dhe perreth objektit i llogaritur edhe ndertimin e sistemit te drenazhit sipas detalit te paraqitur ne vizatim.	m			
	Ø110		115.00	5.00	575.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujembledhsave per dysheme me sifon horizontal ato duhet te jane metalik nga materiali jokorodues-rosfeji.	Cope			
	Ø70mm		8.00	25.00	200.00
	Ø100mm		6.00	25.00	150.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujembledhsave per ujerave - atmosferike me sifon vertikal- horizontal.	Cope			
	Tip KV Ø125mm		16.00	25.00	400.00
	Ø100mm		2.00	25.00	50.00
8	Furnizimi dhe montimi i kokave te ventilimit. Tybat jan prej PVC. Tubi i ajrimit te mbrohet me llamarine te zinguar d=0.55mm	Cope			

<b>D Kanalimiz dhe Ujsjellës</b>					
	Ø125mm		3.00	200.00	600.00
9	Furnizimi dhe montimi i kapela automatike e ventilimit	Cope	2.00	80.00	160.00
10	Furnizimi dhe montimi i kubav e kullimit të KRPP-së, prej materiali polipropileni, do të lidhen me saldimit fiziotermit në 260C.	m			
	3/4" - Ø25		132.00	1.00	132.00
	1" - Ø32		54.00	2.00	108.00
	1 1/4" - Ø40		42.00	3.00	126.00
	1 1/2" - Ø50	10.00	4.00	40.00	
	Montimi	%	45.00	406.00	182.70
11	Furnizimi dhe izolimi i tubave i bazuar në shkumë gome të mbuluar me letër alumini për të izoluar tubat e kullimit nga kondensimi.	m			
	3/4" - Ø25, 19mm		132.00	6.00	792.00
	1" - Ø32, 19mm		54.00	7.00	378.00
	1 1/4" - Ø40, 19mm		42.00	8.00	336.00
	1 1/2" - Ø50, 19mm	10.00	9.00	90.00	
12	Kyqja e kanalizimit ujrave fekal, atmosferik dhe drenazhes ne puseta ekzistues - rrjeti i qytetit. Ekzekutimi i punimeve sipas standardeve normave dhe dispozitive ne fuci per kete lloje te punimeve.	Komplet			
			3.00	300.00	900.00
<b>KANALIZIMI FEKAL</b>					<b>9262.70</b>
<b>V PAISJET SANITARE</b>					
1	Furnizimi, transporti dhe montimi guaces se WC prej keramikes komplet me fontanen dhe dy ekventilat te lidhur me T racva dhe pjesat tjera percjellse, bashk me armaturen perkatese-baterin qe lidhjet nenguace. Ngjuren dhe dizajnin e pervetson investitori.	Cope	10.00	155.00	1550.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit prej keramikes komplet me pjeset tjera percjellse ngjyra sipas kerkese se investitorit. Se bashku me armaturen automatike me dy rredha-uje te ngrohje dhe per uje te ftofte.	Cope	10.00	155.00	1550.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi guaces se WC prej keramikës per hendikep, komplet me fontanën dhe ekventilin dhe pjesat tjera percjellsa, bashk me armaturen perkatese-baterin qe lidhet nenguace. Ngjyren dhe dizajnin e pervetëson investitori.	Cope	2.00	255.00	510.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit prej keramikës per hendikep komplet me pjesat tjera percjellse me gjura sipas kerkeses së investitorit.	Cope	2.00	255.00	510.00
5	Furnizimi, transporti, montimi i lavamanit dy pjeseshe te kuzhina me komplet pajisjet, bashke me ormanim me mbeshtjelles metalik preverohet te jete prej rosfeji. Se bashku me armaturen automatike me dy rredhauje te ngrohje dhe te ftofte.	Cope	1.00	350.00	350.00

D		Kanalizim dhe Ujsjellës			
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i Kaldajës me të gjitha pjesët e lidhjes dhe montimit. Në çmim përfshihet instalimi dhe furnizimi i valvulave të kthimit për të parandaluar rrjedhjen e ujit të nxehtë nga kaldaja. Regjimi i ngrohjes: 70/50°C. Regjimi i ujit të ngrohtë: 10/45°. Vëllimi i bojlerit: 500 Lt. Kapaciteti i ujit të nxehtë: 530 lt/h, kaldaja me një mbështjellje	Cope			
	V = 500L		1.00	1,250.00	1250.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me të gjitha pjesët lidhëse dhe montuese. Në çmim duhet të përfshihet edhe montimi i valvulave jokthyese që të pengojë derdhjen e ujit të ngrohtë nga bojleri.	Cope	1.00	350.00	350.00
8	Furnizimi, transportimi, montimi guaces së pisuarit prej keraamikes dhe ekventilin dhe pjesët tjera përcjellëse, bashk me armaturen perkatese-baterin që lidhet nenguace. Ngjyren dhe dizajnin e përveteson investitori.	Cope	4.00	120.00	480.00
9	Furnizimi, transportimi, montimi i cesmes prej enelarese me të gjitha pjesët lidhëse dhe montuese.	Cope	1.00	100.00	100.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i pasqyres komplet me mbajteset për peshkir dhe sapun.	Cope	11.00	100.00	1100.00
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i pasqyres komplet me mbajteset për peshkir dhe sapun.	Cope	2.00	100.00	200.00
	Furnizimi, transporti dhe montimi i pasqyres komplet me mbajteset për peshkir dhe sapun.				
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtesit të toaletes leter për guaces e WC	Cope	12.00	100.00	1200.00
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtesit të toaletes letres për duar dhe lavaman.	Cope	13.00	100.00	1300.00
<b>PAISJET SANITARE</b>					<b>10450.00</b>

<b>D</b>	<b>Kanalizim dhe Ujsjellës</b>	
<b>D</b>	<b>PUNËT E KANALIZIMIT DHE UJSJELLËSIT</b>	
I	Punet infrastrukturore	1,000.00
II	INSTALIMET E UJESJELLESIT	25,443.00
III	INSTALIMET RRJETA SPRINKLER	33,340.80
IV	KANALIZIMI FEKAL	9,262.70
V	PAISJET SANITARE	10,450.00
<b>GJITHSEJ</b>		<b>79496.50</b>

✓  
 ✓  
 ✓  
 ✓  
 ✓  
 ✓

4. BIBLIOTEKA E QYTETIT TË PRIZRENIT- SISTEMI I FIKJES AUTOMATIKE TE

SPECIFIKIMET OBLIGATIVE TEKNIKE DHE KAPACITETI

	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi €	Çmimi total €
4.1	TRASHCARRA NE BODRUM ME h=3.10m: ARKIVI S=257.35 m2, KALDAJA S=38.65m2 DHE DEPOJ				
4.1.1	<p><b>FirePro-Kentec Sigma XT Paneli i Kontrollit të Shuarjes FP-</b> ose ekuivalent.</p> <p>Të jetë i miratuar në EN12094-1, EN54-2 dhe EN54-4</p> <p>Paneli i fikjes së një zone të vetme</p> <p>3 Zonat të Zbulimit</p> <p>1 Prodhim të shuarjes së zjarrit</p> <p>Të jetë i projektuar dhe prodhuar sipas standardeve më të larta në një mjedis të kontrolluar me cilësi dhe me miratimet evropiane EN12094-1.Duhet të ofrojë vlerë të jashtëzakonshme dhe performancë për të gjitha instalimet e zjarrfikësve të vogla dhe të mesme.</p>	copë	3.0	880.00	2640.00
4.1.2	<p><b>Activator Sekuencial FirePro-Kentec - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) (FirePro-Kentec Sequential Activator - Standard Box)</b> ose ekuivalent.</p> <p>Duhet të ketë testin e përputhshmërisë UL, i mbikqyrur nga Paneli Kontrollues, furnizon deri në 2 Gjenerator Fikës, Indikator LED 'Fault',</p> <p>Në Maksimum mund të lidhen 20 copë në çdo linjë zjarri.</p>	copë	21.0	60.00	1260.00
4.1.3	<p><b>Baza Konvencionale për detektor (Conventional Base for Detector)</b> ose ekuivalent</p> <p>LPCB (928e) &amp; VDS Miratohet</p> <p>Ndërprerja e sigurt dhe e besueshme e kabllave</p> <p>Një terminal i dobishëm siguron daljen e treguesit të largët</p> <p>Forca e ulët e futjes për detektor</p> <p>Tensioni i funksionimit 12-24V DC</p> <p>Seria UB100 është projektuar posaçërisht për përdorim me modelin konvencional S1000, detektorë të tymit fotoelektrik, detektorin e nxehtësisë S3500 për temperaturë fikse / normë rritjeje. E disponueshme edhe me bazën e thellë (DBS100) dhe bazën rele (BLR100)</p>	copë	40.0	5.00	200.00

W

W

W

4.1.4	<p><b>Detektor konvencional i tymit optik. (Conventional Optical Smoke Detector)</b> ose ekuivalent LPCB (928e) &amp; VDS Miratohet  LED qendror siguron shikueshmëri 360 °  Tensioni i operimit 10-30V DC  Rryma e ulët e gatishmërisë: 60µA në 24V DC  Alarm LED i integruar</p> <p>Ky lloj detektorësh vazhdimisht e mostron ajrin në zonën e mbrojtur për të siguruar paralajmërimin më të hershëm të zjarrit dhe ende ofron një nivel të lartë të refuzimit të rremë të alarmit. Kjo veçon përfitimet nga një "kurth i dyfishtë pluhuri" i përfshirë në hartimin e porteve të hyrjes së tymit, duke kufizuar kështu kontaminimin e mundshëm dhe zgjatjen e periudhave mes mirëmbajtjes pa kompromentuar ndjeshmërinë e reagimit. Këto detektorë janë të dizajnuara për mbrojtje të hapsirës dhe duhet të lidhen vetëm me panelet e kontrollit konvencional.</p>	copë	20.0	25.00	500.00
4.1.4	<p><b>Detektor Termik Konvencional me shkallë të rritjes . (Rate of rise heat detector)</b> ose ekuivalent LPCB (928e) &amp; VDS Miratohet  LED qendror siguron shikueshmëri 360 °  Tensioni i operimit 10-30V DC  Rryma e ulët e gatishmërisë: 60µA në 24V DC  Alarm LED i integruar</p> <p>Detektori konvencional S3500A1R është projektuar për të zbuluar kushtet e zjarrit nga temperatura e lartë dhe për të siguruar imunitet të lartë ndaj alarmeve të rreme. Ky lloj detektori vazhdimisht e mostron ndryshimin e temperaturës në zonën e mbrojtur për të dhënë paralajmërimin më të hershëm të zjarrit dhe ende ofron një nivel të lartë të refuzimit të rremë të alarmit. Këto detektorë janë të dizajnuara për mbrojtje të hapsirës dhe duhet të lidhen vetëm me panelet e kontrollit konvencional.</p>	copë	20.0	35.00	700.00

W

W

4.1.5	<p><b>Butonat per çkyqje .</b>  Ngjyrë të kaltër  Flamuri i dukshëm i paralajmërimit konfirmon çaktivizimin  Çelësi i thjeshtë për të rivendosur elementin operativ  Versioni me dy pole  ReSet është një kontaktues unik që imiton ndjenjën e thyerjes së xhamit duke ofruar përfitimet dhe avantazhet mjedisore të një elementi operativ të rivendosur.  Një tregues i aktivizimit bie në pamje në krye të dritares pas operimit të ReSet. Njësia pastaj hiqet thjesht me një çelës dhe përsëri është gati për përdorim.</p>	copë	3.0	35.00	105.00	W
4.1.6	<p><b>Sirena dhe ndriques per tym i jashtëm (External Sounder Beacon) 18-30V DC (Flash)</b> ose ekuivalent  Prodhues i zërit të lartë  Sinkronizimi automatik i shiritit  Zgjedhja e lentes lente / sonar  Baza e pajtueshme me fenerët RoLP &amp; Solex  Baza e mbyllshmeFlashni është një pajisje audible dhe vizuale e cila kërkon një pikë të vetme instalimi. Kjo redukton ndjeshëm instalimin dhe kostot dhe është shumë më pak e prekshme se dy pajisje të ndara.  Versione të disponueshme me zanore dhe fenerë të lidhur ose me terminale të veçanta për operim të pavarur.</p>	copë	3.0	80.00	240.00	W
4.1.7	<p><b>Shenja sinjalizuese e lëshimit të gazit -aerosolit për fikje të zjarrit (FL-65) (Gas Release Sign).</b> ose ekuivalent  Tensioni i funksionimit: 12-24V DC  Konsumi aktual: 70 mA  Materiali i ndërtimit: PC / ABS  FL-65 Shkalla IP: IP65  Dritë e alarmit të tensionit operativ të 12-24V DC për kyçe në panelin shuarës. Ajo është e pajisur me 4 LED si burim drite dhe drita Siguron një performancë të lartë me konsum veçanërisht të ulët të rymës. Paketimi përfshin gjithashtu tekstin me folje të ngjitur STOP GAS. Produkti është në përputhje me standardin evropian EN54.</p>	copë	3.0	50.00	150.00	W

4.1.8	<p><b>Battery Lead Acid (Bateri 12V), 12 V 7A.</b>  Përshkrimi i produktit:  7Ah 12V mbyllur Lead  Produkti i baterisë së aciditUL miratuar  (BAZR2.MH12970)  Klasifikimi: "SAL"  Tensioni nominal: 12.0 Volt  Kapaciteti tipik: 7Ah  Bateritë e mbyllura të acidit të plumbit sigurojnë  gatishmëri në alarmin e zjarrit dhe panelet e kontrollit të  fikjes në rast të dështimit të rrymës.</p>	copë	6.0	50.00	300.00	W
4.1.9	<p><b>Thirres automatik (SDI+) (Speech Dialer) ose ekuivalent</b>  Punon në lidhje me të gjitha panelet kualitative të kontrollit  Ekran Starburst LCD me 8 karaktere  Deri në 40 sekonda kohë regjistrimi  Mikrofoli dhe altoparlanti i integruar  Abort i thirrjes.  SDI + dërgon mesazhe zanore të para-regjistruar në një linjë telefonike konvencionale sa herë që përdoret një nga katër hyrjet e saj. Çdo pajisje që ka një kontakt pa tension si një dalje mund të sigurojë një hyrje në njësi. Çdo hyrje (A, B, C, D) shkakton mesazhin përkatës A, B, C ose D.</p>	copë	3.0	365.00	1095.00	W
4.1.10	<p><b>Zilja e Alarmit të Zjarrit Bell 6 inç</b> ose ekuivalent  Prodhimi i lartë i zërit  Shpenzim i ulët i Rrymës  Instalim i thjeshtë  Pllakë bazë me shumë fiksion  Të gjitha këmbanat e brendshme përfshijnë lëvizje centrifugale rrotulluese shumë të efektshme duke kombinuar prodhimin e zërit të lartë me konsum të ulët të rrymës.</p>	copë	3.0	60.00	180.00	W

4.1.11	<p><b>Gjenerator për fikje të zjarrit me aerosoll (Extinguishing aerosoll generator) me BTA 97 °C, me neto masë aerosoli 3000gr në kuti nga inoxi me dy porte aktivizimi elektrik dhe termik, sasia e koncentrimit për fikje 100gr /m3 të vëllimit të dhomës së trajtuar .</b></p> <p>Obligative: të jetë i listuar nga Agjensioni për Mbrojtjen e Mjedisit EPA (SNAP) i aprovuar për hapësira normalish të zënura me njërëz (for normaly occupied spaces), të posedojë qertifikatat si KIWA, ISO 14001, ISO 9001 me afat qëndrushmërie 15 vite e dëshmuar me qertifikatë nga standardi i sigurisë UL ose ekuivalent dhe të ketë të shtypur në produkt datën e prodhimit dhe të skadimit. Për siguri më të lartë veprimi, mekanizmat e aktivizimit duhet të jenë me mundësi aktivizimi në katër mënyra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual me butonin për aktivizim;</li> <li>2. Termal me Termo Bulb ;</li> <li>3. Elektrik nga Paneli komandues (min 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek);</li> <li>4. Vetëaktivizimi në temperaturën 300 °C,</li> </ol> <p>Testimi i rrymës Maksimumi 5 mA, Peshë bruto 16300 g</p> <p>Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C</p> <p>OE të ofrojë dëshmi-referenca se ka kryer së paku tri punë të ngjashme, të jetë i autorizuar për furnizim dhe instalim nga prodhuesi i gjeneratorëve për fikje të zjarrit, të ketë ekspert të trajnuar me çertifikatë nga prodhuesi prej ndonjë vend të BE dhe i njëjti të ketë çertifikatën e</p>	copë	40.0	1200.00	48000.00
4.1.12	<p><b>Kablo Rezistent ndaj Zjarrit 2x1 mm për 3 dhoma.</b></p> <p>LPCB (568a / 01) Miratuar</p> <p>Përçuesit: Solid (Klasa 1). Përçuesi i bakrit sipas BS EN 60228</p> <p>Veshje e jashtme: LSZH Sheath lloji LTS3, Max HCL emetim @ 800C</p> <p>Identifikimi bazë: Pas BS 7629: 1997, 2 bërthama + tela i drenuar</p>	dhomë	3.0	500.00	1500.00
4.1.13	<p><b>Kanalet dhe material tjetër shpenzues, për tri dhoma</b></p>	dhomë	3.0	500.00	1500.00
4.1.14	<p><b>Instalimi, testimi dhe futja në punë për tri dhoma</b></p>	dhomë	3.0	500.00	1500.00

W

W

W

W

4.1.15	Furnizimi dhe Instalimi i damperëve apo kllapneve për vendosje në tubat e ventilimit, në kanalim hyrës dhe dalës përe tre dhomat e trajtuara për "MBYLLJE-HAPJE " në rast zjarri, me komandim elektronik, i dirigjuar përmes Sistemit Automatik për Fikje të Zjarrit me AC 230 V ~ 24 V, me Dim afër : 600x300 mm (matja të bëhet në vend), 2 Copë	copë	6.0	500.00	3000.00
4.1.16	Furnizimi dhe montimi i dyerve zjarr rezistente T=60 min, me dim. 100x210cm, me mekanizmin hidraulik për vet mbyllje që vendoset në pjesën e sipërme të derës	copë	3.0	850.00	2550.00
4.1.17	Të furnizohet dhe ngjitet në derë nga ana e jashtme udhëzimi për kujdes, reagim dhe aplikim të sistemit, i shtypur në folije vetëngjitëse me ngjyra të theksuara dhe lehtë të lexueshme si dhe trajnimi i personelit të sigurimit të punësuar aty.	copë	3.0	250.00	750.00
4.0	<b>TOTAL FIQJA AUTOMATIKE E ZJARRIT PËR BIBLIOTEKËN E QYTETIT TË PRIZRENIT</b>				<b>66170.00</b>

2  
 2  
 2  
 2

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Projekti Revidues - Biblioteka e Qytetit të Prizrenit

TIKA - Agjencioni Turk për Zhvillim dhe Koordinim

**REKAPITULIMI**

A	Punët Ndërtuese	1,011,369.17
B	Elektrika	166,736.15
C	Mekanika	165,166.86
D	Kanalizim dhe Ujsjellës	79,496.50
E	Fikja automatike e Zjarrit	66,170.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,488,938.68 €</b>



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **137031**

Për **Kuvendi Komunal i Prizrenit**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **EBK SH.P.K.& Froni 1 SHPK**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Renovimi i bibliotekës ndërkomunale në Prizren projekt trevjeçar.**

Nr. prokurimit: 622-25-163-5-1-1

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **148,893.86€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmimeve të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **148,893.86€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 975 ditë kalendarike prej **27.03.2025** deri më **27.11.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 26.03.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

### I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

### Deklarata e klientit

- Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:  
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës (RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.  
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive të Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
- Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se:  
vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
- Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
- Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

### Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: T'Idërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

### Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguararin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepruara për kompensimin e dëmit: Të plotësoj kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

### Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

### Customer statements

- Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.  
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
- Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
- Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
- Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

### Policyholder`s obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted through the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and it's nature and cause.

### Insurer`s obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

### Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :  
Tringë Ismajli nr. 3  
Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115  
e - mail : office@kselsig.com

### Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790  
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678  
Gjakovë Tel.044 / 760 226  
Pejë Tel.049 / 810 - 847  
Prizren Tel.044 / 174 - 098  
Gjilan Tel. 044 / 212 -378



# ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.  
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajll"-nr,19,  
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

## POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **137031**

### Kontraktuesi

Emri	EBK SH.P.K.& Froni 1 SHPK
Përfaqësuar nga	Flamur Shefiku
Adresa	Prizren, BUJAR GODENI PN.
Nr i Biznesit	811290874
Telefoni	044509237

### Përfituesi

Emri	Kuvendi Komunal i Prizrenit
Adresa	Prizren

### Garantuesi

Emri	Elsig
Banka Garantuesit	NLB

### Mblueshmëria e Polices

Shuma Siguruar	148,893.86
Periudha Sigurimit	27.03.2025 - 27.11.2027
Primi	7,159.15
Tvsh	1,288.65
Primi Bruto	8,447.79
Data e lëshimit	26.03.2025 15:51

Aktiviteti Ekonomik:  
Renovimi i bibliotekës ndërkomunale në Prizren projekt trevjeqar.

### Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.  
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig  
Bajram Fazliu - 1940



Përfaqësuesi i të siguarit  
Flamur Shefiku

### I nderuar klient !

Ju jemi mirënjohës që keni zgjedhur Kompaninë e sigurimeve "K.S. Elsig" për sigurimin e garancive për dëmet që mund t'u shkaktohen palëve kontraktuese nga veprimtaria e juaj e regjistruar me nr. të biznesit.

### Deklarata e klientit

- Personi që kanë nënshkruar këtë kërkesë është informuar nga siguroesi dhe është pajtuar, që:  
- të dhënat personale të kësaj kërkesë, së bashku me të dhënat tjera, do të përpunohen dhe përdoren nga siguroesi, në lidhje me sigurimin e kontraktuar, për qëllime statistikore dhe për qëllime të hulumtimit (verifikimit)/raportimit në Regjistrin e Kreditor të Kosovës ( RKK) si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.  
- siguroesi do të ruaj të dhënat personale me sigurinë e nevojshme në regjistra, ku këto të dhëna do të strukturohen me ndihmën e kartelave apo përmes ndonjë baze elektronike të të dhënave si dhe do të raportohen në regjistrin e Kredive te Kosovës. - në këto të dhëna personale të përpunuara, personat e tretë nuk do të kenë qasje, përveç nëse është fjala për organet shtetërore kur kjo është e sanksionuar me ligj, si dhe për personat që përpunojnë të dhënat nën udhëheqjen e kompanisë K.S. "ELSIG" sh.a., apo kompanive partnere të KS "ELSIG" sh.a.
- Personat që nënshkruajnë këtë policë, vërtetojnë se: vullnetarisht kanë dhënë informata personale për vetveten, si kusht i domosdoshëm për kontraktimin e këtij sigurimi, dhe se janë të pajtimit, që siguroesi të përpunojë ato të dhëna dhe t'u lejojë personave të tretë në pajtim me pikën 1 të këtij dokumenti, qasje në to.
- Kontraktuesi i sigurimit vërteton me nënshkrimin e tij, se: është plotësisht i aftë dhe se nuk ka asnjë kufizim për hyrjen në marrëdhënie kontraktuese.
- Personat që kanë nënshkruar këtë policë vërtetojnë se: në lidhje me këtë policë, nuk ka asnjë marrëveshje gojore shtesë.

### Detyrimet e të siguruarit:

Të paguaj preminë e sigurimit kur e lidh kontratën e sigurimit : Të informojë siguroesin për rastin e siguruar afatit prej 3 ditësh: Të informojë siguroesin edhe atëherë kur kërkesa për dëmshpërblim kundër tij të jetë paraqitur nëpërmjet gjykatës, kur të jen nën arrest si dhe kur të ketë filluar procedura për sigurimin e provave: T'Idërgojë siguroesit dëshmitë e nevojshme për vlerësimin e shkaktarit dhe të natyrës së dëmit.

### Detyrimet e siguroesit :

Pas ndodhjes të rastit të siguruar siguroesi është i detyruar: Të njoftojë të siguruarin me informacionet përkatëse lidhur me kushtet dhe tarifën e sigurimit të garancive : Të ndërmerre, bashkë me të

siguararin, mbrojtjen nga kërkesat e pa mbështetura ose të tepruara për kompensimin e dëmit: Të plotësoj kërkesat e bazuara për kompensimin e dëmit. Të përpunojë dhe të paguaj dëmin në afatin prej 15 ditësh pasi është bërë kompletimi i lëndës me dokumentacionin e nevojshëm. Pjesën përbërëse të kësaj police janë kushtet e sigurimit. Në rast kontesti lidhur me dëmin që ka ndodhur e që mbulohet me këtë policë, kompetente është gjykata e vendit ku është lidhur kontrata e sigurimit.

### Dear Costumer!

We are very grateful that you have chosen I.C. "ELSIG" Insurance Company for Safeguards concerning the claims that can occurred to contractual party caused in the course of your registered business.

### Costumer statements

- Persons undersigned in this policy are informed and agreed, that: - personal data in this policy, and all other data, will be processed and used by insurer, related to contracted insurance, and for statistical purposes and for purposes of review (verification)/report in the Loan Register of Kosova (RKK) and also for the transfer to the third party with the purpose of claim treatment.  
- The insurer will keep all the personal data recorded with necessary safety in registers and all these data will be structured with the help of cards or through other electronic databases and also will be reported in the Loan Register of Kosova. - in these processed personal data, third parties do not have approach, except the state authorities when this is sanctioned by law, as well as persons that process data under the leadership of the company I.C. "ELSIG" j.s.c., or partner companies of IC. "ELSIG" j.s.c.
- Persons undersigned in this policy, certify that: voluntarily provided personal information about themselves, as necessary condition for the contraction of this insurance, and agreed that the insurer will process those data and will allow access in those to third parties in accordance with paragraph 1 of this document.
- Insurance Contractor with his/her signature certifies that: is fully capable and that there is no restriction on entry in contractual relations.
- Persons undersigned in this policy certify that: regarding this policy, there is no additional oral agreement.

### Policyholder`s obligations

To pay the insurance premium when he/she signs the insurance contract: To inform the insurer for the insured case within three days: To inform the insurer even when the claim for the compensation is submitted though the court, when under arrest as well as when the procedure for evidence collection has begun: To submit to the insurer necessary evidence for the claim evaluation and it's nature and cause.

### Insurer`s obligations

After the claim has occurred for an insurable event, the insurers obliged to: To inform the insured with appropriate information concerning the terms, conditions and the tariffs for Safeguards insurance. Together with the insured needs undertake the necessary measures in order to prevent unnecessary and/or excessive claims for compensation: To meet the requirements needed to compensate the claim: The insurer needs to review and compensate the claim no later 15 days after the file has been completed with the necessary information: Integral part of this policy are the insurance terms and conditions mentioned above. In the case of the contest related to the loss or damage covered with this policy, competent court is the court in the territory where the insurance contract is signed.

### Paraqitja e dëmeve / Claim Handling Office

Drejtoria & Filiali në Prishtinë / Branch rruga :  
Tringë Ismajli nr. 3  
Tel.038 / 221 - 114: fax 038 / 221 - 115  
e - mail : office@kselsig.com

### Filiali / Branch :

Mitrovicë Tel.044 / 381 - 790  
Ferizaj Tel.044 / 655 - 678  
Gjakovë Tel.044 / 760 226  
Pejë Tel.049 / 810 - 847  
Prizren Tel.044 / 174 - 098  
Gjilan Tel. 044 / 212 -378